

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その9工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	230日間	自 令和 8年 4月15日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その9 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	86,696,585		
河川土工	式	1	13,092,106		
掘削工 (ICT)	式	1	1,889,550	掘削 (ICT)	4,500 m3
盛土工	式	1	1,596,798	土砂；	
				路体 (築堤) 盛土 2.5m未満；	120 m3
				路体 (築堤) 盛土 2.5m以上4.0m未満；	930 m3
盛土工 (ICT)	式	1	1,559,160	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	6,100 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	8,046,598	法面整形 (切土部) (ICT)	1,310 m2
				ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	2,270 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	1,530 m2
				法面締固め有り；	
水路工	式	1	13,494,803	土材料	670 m3
				粘性土；	
				土砂等運搬	1 式
作業土工	式	1	152,690	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
法面工	式	1	8,817,783	土砂；	
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	4,524,330	ブロックマット	933 m2
				1:2.0以上 1:3.0未満；	
	式	1		プレキャストU型側溝	78 m
				BF-Ⅰ-B800 L=2000；	
				底張コンクリート	554 m2

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その9 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					21-8-40BB W/C≦60% t=15cm ;	
法覆護岸工	式	1	3,492,580			
植生工	式	1	3,492,580	張芝	1,820	m2
渡河施設工	式	1	54,082,737			
作業土工	式	1	251,553	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
門型カルバート工	式	1	52,503,654	基面整正	1	式
翼壁工	式	1	803,130	基礎材	33	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.25m ;		
				基礎コンクリート	33	m2
				18-8-40BB W/C≦60% t=20cm ;		
翼壁工	式	1	803,130	プレキャスト門型カルバート	1	基
				コンクリート	7	m3
				24-12-40BB W/C≦55% ;		
				鉄筋	0.21	t
				SD345 D13 ;		
				型枠	1	式
地覆工	式	1	524,400	一般型枠 ;		
				足場	1	式
				現場打地覆	40	m
				B500 H310 24-12-40BB W/C≦55% ;		
擁壁護岸工	式	1	937,200			
プレキャスト擁壁工	式	1	937,200	プレキャスト擁壁	12	m
構造物撤去工	式	1	386,334	LW-H2500-BI-4000 ;		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その9 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	143,916	舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	670	m2
運搬処理工	式	1	242,418	殻運搬 アスファルト殻；	1	式
				殻処分 アスファルト殻；	33	m3
仮設工	式	1	1,210,825			
工事用道路工	式	1	1,210,825	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式
直接工事費	式	1	86,696,585			
共通仮設費	式	1	16,857,520			
共通仮設費	式	1	7,711,520			
運搬費	式	1	5,480,420	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,357,100	地盤の平板載荷試験	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	874,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,146,000			
純工事費	式	1	103,554,105			
現場管理費	式	1	31,387,000			
工事原価	式	1	134,941,105			
一般管理費等	式	1	22,248,895			
工事価格	式	1	157,190,000			