

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その1 1 工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	266日間	自 令和 8年 4月15日 至 令和 9年 1月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その1 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	126,789,413		
河川土工	式	1	50,065,949		
掘削工 (ICT)	式	1	14,422,740	掘削 (ICT)	21,200 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	175,350	路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	5,203,260	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	21,100 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	28,730,859	法面整形 (切土部) (ICT)	2,560 m2
				ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	8,130 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	7,840 m2
				築立法面整形；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	2,400 m3
				粘性土；	
側帯盛土工	式	1	1,533,740	側帯盛土	3,200 m3
				吸出し防止材	740 m2
				t=10mm；	
				植生シート	300 m2
法覆護岸工	式	1	42,337,310		
作業土工	式	1	1,811,870	床掘り	1 式
				土砂；	

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その1 1 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し	1 式
多自然護岸工	式	1	24,290,700	ブロックマット 1:2.0以上1:3.0未満；	2,580 m2
植生工	式	1	16,234,740	張芝 張芝工；	8,460 m2
護床工	式	1	33,248,642		
作業土工	式	1	1,422,662	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
水路工	式	1	31,825,980	プレキャストU型水路 B800 H498 L=2000(落蓋型)； プレキャストU型水路 B800 H1379 L=2000(落蓋型)； プレキャストU型水路 B800 H600～1200 L=2000； プレキャストU型水路 B800 H1300～1400 L=2000； 基礎コンクリート 18-8-40BB W/C≤65%； グレーチング 蓋 B800用(ボルト固定) L=995 T-25；	10 m 10 m 202 m 57 m 34 m3 20 枚
構造物撤去工	式	1	570,212		
構造物取壊し工	式	1	236,978	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	1 式 1,090 m2
運搬処理工	式	1	333,234	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	1 式 54 m3

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その１ １ 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	567,300	
工事用道路工	式	1	567,300	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
直接工事費	式	1	126,789,413	
共通仮設費	式	1	12,250,200	
共通仮設費	式	1	3,147,200	
運搬費	式	1	811,200	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,190,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,103,000	
純工事費	式	1	139,039,613	
現場管理費	式	1	34,398,000	
工事原価	式	1	173,437,613	
一般管理費等	式	1	27,662,387	
工事価格	式	1	201,100,000	