

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１２工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 8年 4月 3日 至 令和 9年 3月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１２工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	142,570,230			
河川土工	式	1	83,221,373			
掘削工 (ICT)	式	1	9,460,764	掘削 (ICT)	11,400	m3
				表土はぎ		
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				表土はぎ		
盛土工	式	1	62,169,440	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；		
				整地	1	式
				表土はぎ		
				残土受入れ地での処理 ；		
				路体 (築堤) 盛土	240	m3
盛土工 (ICT)	式	1	7,570,488	2.5m未満 ；		
				整地 (基盤盛土)	120,000	m3
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ；		
				積込 (ルーズ)	1	式
法面整形工 (ICT)	式	1	4,020,681	土砂 ；		
				路体 (築堤) 盛土 (ICT)	29,700	m3
付帯道路工	式	1	259,677	路床盛土 (ICT)	690	m3
				法面整形 (盛土部) (ICT)	6,710	m2
				法面締固め無し ；		
アスファルト舗装工	式	1	259,677	法面整形 (盛土部) (ICT)	360	m2
				法面締固め有り ；		
構造物撤去工	式	1	2,703,476			
作業土工	式	1	182,226	床掘り	1	式
				土砂 ；		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１２工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				埋戻し 土砂；	1 式
構造物取壊し工	式	1	1,673,712	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	2 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物(二次製品)；	97 m3
排水構造物撤去工	式	1	3,875	暗渠排水管撤去 VP300；	6 m
				暗渠排水管撤去 VP150；	7 m
運搬処理工	式	1	843,663	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 式
				殻運搬 鉄筋構造物(二次製品)；	1 式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2 m3
				殻処分 鉄筋構造物(二次製品)；	97 m3
仮設工	式	1	56,385,704		
工事用道路工	式	1	53,186,532	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	40 m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	5,500 m3
				法面整形(盛土部) 法面締固め無；	1,100 m2
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm；	13,590 m2
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置；	1 式
				敷鉄板 【C工区 賃料のみ】 22×1,524×6,096(mm)；	1 式
				仮設舗装	1,360 m2

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１２工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				RC-40 t=20cm ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH) 再生 t=5cm ;
仮水路工	式	1	3, 199, 172	暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 シングル管 φ 300 ;
				暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 シングル管 φ 500 ;
				暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 シングル管 φ 600 ;
				素掘側溝 1 式
直接工事費	式	1	142, 570, 230	
共通仮設費	式	1	22, 078, 720	
共通仮設費	式	1	12, 056, 720	
運搬費	式	1	9, 604, 720	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 306, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10, 022, 000	
純工事費	式	1	164, 648, 950	
現場管理費	式	1	39, 071, 000	
工事原価	式	1	203, 719, 950	
一般管理費等	式	1	31, 780, 050	
工事価格	式	1	235, 500, 000	