

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 真人遊水地整備その1 3 工事 |
| 工事地名 | 新潟県小千谷市真人町地先    |

### 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 信濃川河川事務所 | 工 務 課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 268日間    | 自 令和 8年 4月15日<br>至 令和 9年 1月 7日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | 真人遊水地整備その１３工事 |     |            |                  |           |
|-------------|---------------|-----|------------|------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳          |           |
| 築堤・護岸       | 式             | 1   | 90,890,057 |                  |           |
| 河川土工        | 式             | 1   | 44,682,586 |                  |           |
| 掘削工 (ICT)   | 式             | 1   | 27,128,242 | 掘削 (ICT)         | 29,800 m3 |
|             |               |     |            | 土砂；              |           |
|             |               |     |            | 土砂等運搬            | 1 式       |
|             |               |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； |           |
|             |               |     |            | 土砂等運搬            | 1 式       |
|             |               |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； |           |
|             |               |     |            | 整地               | 1 式       |
|             |               |     |            | 残土受入れ地での処理；      |           |
| 盛土工         | 式             | 1   | 26,424     | 路体 (築堤) 盛土       | 4 m3      |
|             |               |     |            | 2.5m未満；          |           |
| 盛土工 (ICT)   | 式             | 1   | 4,089,600  | 路体 (築堤) 盛土 (ICT) | 16,000 m3 |
| 法面整形工 (ICT) | 式             | 1   | 13,438,320 | 法面整形 (切土部) (ICT) | 1,620 m2  |
|             |               |     |            | ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；  |           |
|             |               |     |            | 法面整形 (盛土部) (ICT) | 3,250 m2  |
|             |               |     |            | 法面締固め無し；         |           |
|             |               |     |            | 法面整形 (盛土部) (ICT) | 3,430 m2  |
|             |               |     |            | 築立法面整形；          |           |
|             |               |     |            | 土砂等運搬            | 1 式       |
|             |               |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； |           |
|             |               |     |            | 土材料              | 1,100 m3  |
|             |               |     |            | 粘性土；             |           |
| 法覆護岸工       | 式             | 1   | 21,135,960 |                  |           |
| 多自然護岸工      | 式             | 1   | 14,649,740 | ブロックマット          | 1,556 m2  |
|             |               |     |            | 1:2.0以上 1:3.0未満； |           |
| 植生工         | 式             | 1   | 6,486,220  | 張芝               | 3,380 m2  |
|             |               |     |            | 張芝工；             |           |
| 護床工         | 式             | 1   | 17,852,520 |                  |           |

# 積算内訳書

| 工事名        | 真人遊水地整備その1 3 工事 |     |            |                                      |        |    |
|------------|-----------------|-----|------------|--------------------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                              |        |    |
| 護床工        | 式               | 1   | 17,852,520 | 池底基礎碎石<br>RC-40 t=150mm ;            | 11,130 | m2 |
| 水路工        | 式               | 1   | 7,175,884  |                                      |        |    |
| 作業土工       | 式               | 1   | 110,445    | 床掘り                                  | 1      | 式  |
|            |                 |     |            | 土砂 ;                                 |        |    |
|            |                 |     |            | 埋戻し ;                                | 1      | 式  |
| 排水路工       | 式               | 1   | 1,899,569  | 基面整正                                 | 1      | 式  |
|            |                 |     |            | 現場打基礎コンクリート                          | 36     | m  |
|            |                 |     |            | 18-8-40BB W/C≦60% ;                  |        |    |
|            |                 |     |            | コンクリート(間知)ブロック積                      | 43     | m2 |
|            |                 |     |            | RM2-H1.2-U1-N0.5 ;                   |        |    |
|            |                 |     |            | 胴込・裏込材(碎石)                           | 21     | m3 |
| 側溝工        | 式               | 1   | 4,057,260  | 再生碎石 RC-40 ;                         |        |    |
|            |                 |     |            | 現場打天端コンクリート                          | 2      | m3 |
|            |                 |     |            | 18-8-40BB W/C≦60% ;                  |        |    |
|            |                 |     |            | 底張コンクリート                             | 4      | m3 |
| 集水桧工       | 式               | 1   | 167,770    | 21-8-40BB W/C≦60% ;                  |        |    |
|            |                 |     |            | プレキャスト排水側溝<br>600型 ;                 | 114    | m  |
|            |                 |     |            | 現場打ち集水桧                              | 1      | 箇所 |
| 管渠工        | 式               | 1   | 113,200    | MD種 700×700×1150 18-8-40BB W/C≦60% ; |        |    |
|            |                 |     |            | 蓋                                    | 1      | 枚  |
| かご工        | 式               | 1   | 827,640    | MSGT-700-700 ;                       |        |    |
|            |                 |     |            | ヒューム管(B形管)                           | 5      | m  |
| 構造物撤去工     | 式               | 1   | 43,107     | φ600 ;                               |        |    |
|            |                 |     |            | かごマット(スロープ型)                         | 57     | m2 |
| 構造物取壊し工    | 式               | 1   | 25,428     | t=50cm 亜鉛アルミメッキ ;                    |        |    |
|            |                 |     |            | コンクリート構造物取壊し                         | 3      | m3 |
|            |                 |     |            | 無筋構造物 ;                              |        |    |

## 積算内訳書

| 工事名          | 真人遊水地整備その1 3 工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 運搬処理工        | 式               | 1   | 17,679      | <div> <div> <div>殻運搬</div> <div>1</div> <div>式</div> </div> <div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> <div>3</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>殻処分</div> <div>3</div> <div>m3</div> </div> <div> <div>コンクリート殻(無筋)；</div> <div>3</div> <div>m3</div> </div> </div> |
| 直接工事費        | 式               | 1   | 90,890,057  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 9,007,000   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 共通仮設費        | 式               | 1   | 2,054,000   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 技術管理費        | 式               | 1   | 1,146,000   | <div> <div>システム初期費(ICT)</div> <div>1</div> <div>式</div> </div>                                                                                                                                                                                            |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 908,000     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 6,953,000   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 純工事費         | 式               | 1   | 99,897,057  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 26,442,000  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事原価         | 式               | 1   | 126,339,057 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 一般管理費等       | 式               | 1   | 21,000,943  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 工事価格         | 式               | 1   | 147,340,000 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |