

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その10工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	258日間	自 令和 8年 4月15日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その１０工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	236,328,535		
河川土工	式	1	14,254,138		
掘削工 (ICT)	式	1	13,598,060	掘削 (ICT)	15,400 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工 (ICT)	式	1	87,486	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	50 m3
				路体 (築堤) 盛土	10 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	10 m3
				2.5m未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	568,592	法面整形 (盛土部) (ICT)	120 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	120 m2
				法面締固め有り；	
				土材料	1 式
				粘性土；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
護岸基礎工	式	1	12,618,790		
作業土工	式	1	863,590	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				流用土；	
				埋戻し	1 式
				流用土；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
基礎工	式	1	11,755,200	プレキャスト基礎	186 m
				基-P-5型-有；	

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その１０工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工	式	1	177,298,112		
コンクリートブロック工(大型ブロック張)	式	1	10,201,540	大型ブロック張 張-(大型)-1-0.35m ; 埋戻しコンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ;	350 m2 12 m3
コンクリート張工	式	1	158,998,270	現場打ちコンクリート張 21-8-40BB W/C≤60%(コンクリート短繊維補強材入り) ; 型枠 一般型枠 ; 均しコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m ; 裏込材 単粒度砕石5号 20-13mm ; 吸出し防止材 10mm以上1.0tf/m以上 ;	3,794 m3 1 式 5,660 m2 1,167 m3 5,660 m2
護岸付属物工	式	1	3,280,980	プレキャスト小口止 小口止8 基礎砕石有 ;	110.1 m
排気管工	式	1	2,043,402	排気管 VU管 φ 200mm ; 排気管流末 基礎コンクリート 21-8-40BB W/C≤60% ; 型枠 一般型枠 ; 均しコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% 敷厚 10 c m ;	172 m 2 箇所 2 m3 1 式 3 m2
グライトホル工	式	1	2,451,600	グライトホル 径100mm 長さ1100m ;	18 組
植生工	式	1	322,320	張芝 張芝工 ;	120 m2
減勢工	式	1	23,816,912		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その１０工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
減勢工	式	1	23,816,912	現場打コンクリート 24-12-40BB W/C≦55% ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 鉄筋 SD345 D13 ;	554 1 13.31 11.53	m3 式 t t
構造物撤去工	式	1	6,163,464			
構造物取壊し工	式	1	3,485,260	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下 ;	397 560	m3 m2
運搬処理工	式	1	2,678,204	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	1 1 397 28	式 式 m3 m3
光ケーブル配管工	式	1	654,475			
配管工	式	1	654,475	配管設置(埋設部) 難燃FEP50、難燃FEP65 ;	557	m
仮設工	式	1	1,522,644			
工事用道路工	式	1	1,522,644	敷鉄板 設置・撤去 ;	1	式
直接工事費	式	1	236,328,535			
共通仮設費	式	1	20,082,900			

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その１０工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,981,900	
運搬費	式	1	1,248,900	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,786,000	システム初期費(ICT) 1 式 コンクリート品質管理試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,947,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,101,000	
純工事費	式	1	256,411,435	
現場管理費	式	1	55,809,000	
工事原価	式	1	312,220,435	
一般管理費等	式	1	45,739,565	
工事価格	式	1	357,960,000	