

積算内訳書

1. 工事名

工事名	塩殿遊水地整備その10工事
工事地名	新潟県小千谷市塩殿地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	255日間	自 令和 8年 4月15日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その１０工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	128,141,745		
河川土工	式	1	32,397,410		
掘削工(ICT)	式	1	2,011,340	掘削(ICT)	6,700 m3
				土砂；	
盛土工(ICT)	式	1	16,895,945	路体(築堤)盛土(ICT)	19,800 m3
				路体(築堤)盛土	60 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
法面整形工(ICT)	式	1	13,490,125	法面整形(盛土部)(ICT)	4,820 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	3,530 m2
				法面締固め有り；	
				堤防法肩盛土	10 m3
				土材料	1,200 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	45,716,540		
コンクリートブロック工(大型ブロック張)	式	1	36,477,250	大型ブロック張	1,325 m2
				張-(大型)-1-0.35m；	
護岸付属物工	式	1	1,179,490	プレキャスト隔壁	55.9 m
				隔2 基礎碎石有；	
植生工	式	1	8,059,800	張芝	4,200 m2
				張芝工；	
付帯道路工	式	1	2,952,065		
アスファルト舗装工	式	1	2,417,145	下層路盤(車道・路肩部)	809 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	480 m2

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その１０工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装 厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 舗装 厚 50mm 1.4m以上3.0m；	296 m2
縁石工	式	1	534,920	歩車道境界ブロック Fb-200-L2000；	86 m
光ケーブル配管工	式	1	634,440		
作業土工	式	1	300,000	埋戻し 保護砂；	1 式
配管工	式	1	334,440	配管設置(埋設部) FEP 径50mm1条,80mm2条；	180 m
電気通信設備工	式	1	37,470,000		
電気通信設備工	式	1	37,470,000	CCTVIPカメラ装置設置他	1 式
仮設工	式	1	8,971,290		
土留・仮締切工	式	1	8,971,290	締切盛土撤去	1 式
直接工事費	式	1	128,141,745		
共通仮設費	式	1	10,804,360		
共通仮設費	式	1	3,840,360		
運搬費	式	1	986,600	重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費	式	1	721,760	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	1,226,000	システム初期費(ICT) 河川維持管理技術者からの助言費用	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	塩殿遊水地整備その１０工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	906,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,964,000	
純工事費	式	1	138,946,105	
現場管理費	式	1	26,707,000	
工事原価	式	1	165,653,105	
一般管理費等	式	1	21,256,895	
工事価格	式	1	186,910,000	