

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真人遊水地整備その1 2 工事
工事地名	新潟県小千谷市真人町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	265日間	自 令和 8年 4月15日 至 令和 9年 1月 4日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その１２工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	112,631,487		
河川土工	式	1	47,265,141		
掘削工 (ICT)	式	1	20,374,210	掘削 (ICT)	29,800 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
盛土工	式	1	132,120	路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	6,189,660	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	25,100 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	20,569,151	法面整形 (切土部) (ICT)	1,090 m2
				㍻質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	5,950 m2
				法面締固め無し；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	5,580 m2
				築立法面整形；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土材料	1,800 m3
				粘性土；	
法覆護岸工	式	1	26,599,446		
作業土工	式	1	937,160	埋戻し	1 式
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	1,471,681	現場打基礎コンクリート	8 m
				18-8-40BB W/C≦60%；	
				現場打小口止コンクリート	2 m3
				21-8-40BB W/C≦60%；	
				コンクリート (間知) ブロック積	39 m2
				RM2-H3.4-U2-N0.36；	

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その1 2 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込材(碎石)	9	m3
				RC-40 ;		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10mm ;		
多自然護岸工	式	1	12,964,455	現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
				フロックマット	1,377	m2
				1:2.0以上 1:3.0未満 ;		
植生工	式	1	11,226,150	張芝	5,850	m2
				張芝工 ;		
護床工	式	1	16,825,960			
護床工	式	1	16,825,960	池底基礎碎石	10,490	m2
				RC-40 t=150mm ;		
水路工	式	1	19,145,170			
作業土工	式	1	348,870	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				；		
排水路工	式	1	11,083,300	基面整正	1	式
				現場打基礎コンクリート	200	m
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	3	m3
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
				コンクリート(間知)フロック積	240	m2
				RM2-H1.2-U1-N0.5 ;		
				胴込・裏込材(碎石)	120	m3
				再生碎石 RC-40 ;		
				現場打天端コンクリート	14	m3
				18-8-40BB W/C≤60% ;		
				底張コンクリート	24	m3
				21-8-40BB W/C≤60% ;		

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その１２工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	6,406,200	プレキャスト排水側溝 600型；	180 m
かご工	式	1	1,306,800	かごマット(スロープ型) t=50cm 亜鉛アルミメッキ；	90 m2
構造物撤去工	式	1	494,710		
作業土工	式	1	34,902	床掘り 土砂；	1 式
構造物取壊し工	式	1	271,232	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	32 m3
運搬処理工	式	1	188,576	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 式
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	32 m3
仮設工	式	1	2,301,060		
工事用道路工	式	1	701,316	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,599,744	大型土のう設置 耐候性 短期 2t用；	1 式
				大型土のう撤去	1 式
				仮締切設置	1 式
				仮締切撤去	1 式
直接工事費	式	1	112,631,487		
共通仮設費	式	1	11,334,620		
共通仮設費	式	1	3,067,620		
運搬費	式	1	841,620	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	真人遊水地整備その1 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,080,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,267,000	
純工事費	式	1	123,966,107	
現場管理費	式	1	31,388,000	
工事原価	式	1	155,354,107	
一般管理費等	式	1	25,135,893	
工事価格	式	1	180,490,000	