

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その20工事
工事地名	新潟県燕市渡部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	281日間	自 令和 8年 5月 1日 至 令和 9年 2月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その２０工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	186,969,011		
河川土工		式	1	29,594,430		
掘削工 (ICT)		式	1	27,087,541	掘削 (ICT)	21,700 m3
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)		式	1	2,506,889	法面整形 (切土部) (ICT)	2,530 m2
					法面整形 (盛土部) (ICT)	550 m2
					法面締固め無し；	
対策工		式	1	51,714,600		
矢板工		式	1	51,714,600	床掘り	1 式
					土砂；	
					広幅鋼矢板	132 枚
					25H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込 長 14m；	
護岸基礎工		式	1	11,129,554		
作業土工		式	1	947,334	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
基礎工		式	1	10,182,220	プレキャスト基礎	118 m
					基-P-5型-有；	
					プレキャスト基礎	118 m
					基-P-1型-有；	
法覆護岸工		式	1	50,665,549		
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック張)		式	1	38,955,700	大型ブロック張	1,414 m2
					張- (大型)-1-0.35m；	

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その２０工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	10,692,224	プレキャスト隔壁	50.3	m
				隔-2；		
				プレキャスト小口止	10.1	m
				小口止8；		
				プレキャスト巻止	118.4	m
				巻止A；		
				平張コンクリート	65	m2
羽口工	式	1	1,017,625	平コン-1；		
				天端コンクリート	118	m
				天端-1；		
				天端保護工	237	m2
				連-I-L1 2000；		
				袋詰玉石製作	25	袋
				4t用 玉石15～25cm；		
根固め工	式	1	40,828,416	袋詰玉石設置	25	袋
				4t用 玉石15～25cm；		
根固め工	式	1	40,828,416			
根固めブロック工	式	1	40,828,416	消波根固めブロック製作	456	個
				異形ブロック 4t；		
				根固めブロック据付	456	個
				異形ブロック 4t；		
				消波根固めブロック仮置	1	式
仮設工	式	1	3,036,462	異形ブロック 4t；		
				消波根固めブロック運搬	1	式
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個		
工事用道路工	式	1	2,218,762	5.5km以下；		
水替工	式	1	817,700	敷鉄板	1	式
				設置・撤去；		
水替工	式	1	817,700	ポンプ 排水	1	式
				120以上450(m3/h)未満 10m 作業時排水；		

積算内訳書

工事名	大河津分水路低水路掘削及び護岸その２０工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	186,969,011	
共通仮設費	式	1	16,824,040	
共通仮設費	式	1	4,335,040	
運搬費	式	1	1,991,760	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	717,280	システム初期費(ICT) 1 式 不動杭 1 式 変位杭 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,626,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,489,000	
純工事費	式	1	203,793,051	
現場管理費	式	1	46,281,000	
工事原価	式	1	250,074,051	
一般管理費等	式	1	37,905,949	
工事価格	式	1	287,980,000	