

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路山地部盛土工事
工事地名	新潟県燕市渡部地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	262日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路山地部盛土工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	183,700,087		
河川土工	式	1	7,964,563		
掘削工 (ICT)	式	1	4,292,860	掘削 (ICT)	14,300 m3
盛土工	式	1	12,100	土砂 ;	
盛土工 (ICT)	式	1	3,655,080	路体 (築堤) 盛土	50 m3
				4.0m以上 ;	
				路体 (築堤) 盛土 (ICT)	14,300 m3
法面整形工	式	1	4,523	法面整形 (盛土部)	10 m2
				法面締固め無 ;	
地盤改良工	式	1	108,754,225		
固結工	式	1	61,464,125	中層混合処理	11,993 m3
				固化材使用量 100kg/m3 セメント系 一般軟弱土用	
				バラ ;	
自走式土質改良工	式	1	47,290,100	土質改良	14,300 m3
				固化材使用量 78kg/m3 セメント系 特殊土用 フレコン	
				;	
排水構造物工	式	1	39,197,989		
作業土工	式	1	1,106,166	床掘り	1 式
				土砂 小規模 ;	
				床掘り	1 式
				土砂 標準 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
排水工	式	1	5,119,996	地下排水	381 m
				高密度ポリエチレン管 シングル 有孔管 φ300 再生クラ	
				ッシャラン RC-40 ;	
				地下排水	118 m
				高密度ポリエチレン管 シングル 有孔管 φ200 再生クラ	
				ッシャラン RC-40 ;	

積算内訳書

工事名	大河津分水路山地部盛土工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸出し防止材 t=10mm ;	1,250	m2
排水工	式	1	32,971,827	暗渠排水管 据付 高耐圧ポリエチレン管 φ800 ;	205	m
				排水管 据付 高耐圧ポリエチレン管 φ800 ;	186	m
				素掘側溝	221	m
				ふとんかご	8	m
				階段式 高さ40cm×幅120cm 栗石 50-150mm ;		
				かごマット(多段積型)	310	m2
				亜鉛アルミメッキ鉄線 栗石 50-150mm ;		
				フィルター材	519	m3
				波状管 管径 800mm 再生クラッシュラン RC40 ;		
				吸出し防止材 t=10mm ;	15	m2
				土のう	1	式
伐木除根工	式	1	9,418,380			
伐木除根工	式	1	9,418,380	伐木・伐竹	50,000	m2
				伐木(機械施工) ;		
				除根整地	50,000	m2
				集積積込み	50,000	m2
				伐木伐竹運搬	1	式
				処分費	60	m3
付帯道路工	式	1	18,364,930			
進入路工	式	1	18,364,930	敷鉄板	1,003	m2
直接工事費	式	1	183,700,087			
共通仮設費	式	1	17,246,600			
共通仮設費	式	1	4,939,600			

積算内訳書

工事名	大河津分水路山地部盛土工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	2,185,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,161,600	六価 カ ム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,593,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,307,000	
純工事費	式	1	200,946,687	
現場管理費	式	1	45,772,000	
工事原価	式	1	246,718,687	
一般管理費等	式	1	37,441,313	
工事価格	式	1	284,160,000	