

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大河津管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	大河津出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度大河津管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	40,884,501		
内水排除等作業	式	1	2,226,280		
設営責任者	式	1	279,670	設営責任者A 土木一般世話役 8時～17時；	50 時間
				設営責任者B 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	10 時間
				設営責任者C 土木一般世話役 22時～5時；	10 時間
設営作業員	式	1	1,448,420	設営作業員A 特殊作業員 8時～17時；	240 時間
				設営作業員B 特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	70 時間
				設営作業員C 特殊作業員 22時～5時；	50 時間
運転	式	1	245,430	普通車A 一般運転手 8時～17時；	50 時間
				普通車B 一般運転手 5時～8時・17時～22時；	10 時間
				普通車C 一般運転手 22時～5時；	10 時間
連絡車	式	1	166,760	連絡車 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	70 時間
				2tトラック ダブルキャブ ディゼル 6人乗り；	40 時間
				2t級2.9t吊トラック クレーン装置付；	1 時間
直接経費	式	1	86,000	ガソリン レギュラー；	40 リットル
				軽油	600 リットル
				灯油	20 リットル
除草工	式	1	28,120,030		

積算内訳書

工事名	令和８年度大河津管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	28,120,030	除草	322,000	m2
				肩掛式；		
				除草	300,000	m2
				ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式；		
				除草	100	m2
				有人無人対応型ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式(遠隔操縦) 刈幅150cm 貸与；		
				除草	231,000	m2
				有人無人対応型ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式(搭乗操作) 刈幅150cm 貸与；		
				除草	274,000	m2
				大型遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与；		
堤防養生工	式	1	338,680	集草	123,000	m2
				人力；		
				集草	35,400	m2
				有人無人対応型ハトﾞｶﾞｲﾄﾞ式(遠隔・搭乗) 集草幅200cm 貸与；		
				積込・荷卸	159,000	m2
芝養生工	式	1	99,200	運搬(堤防除草)	159,000	m2
				ダンプトラック2t級 DID無 22.0km<L≤25.0km；		
伐木除根工	式	1	239,480	施肥	1,000	m2
				普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/万m2；		
				抜根	1,000	m2
伐木除根工	式	1	239,480	抜根+集草；		
				伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				除根整地	500	m2
				集積積込み	500	m2
				人力施工；		
伐木除根工	式	1	239,480	集積積込み	500	m2
				機械施工 除根有り；		

積算内訳書

工事名	令和8年度大河津管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み 機械施工 除根無し；	500	m2
路面補修工	式	1	499,835			
不陸整正工	式	1	8,800	不陸整正	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	491,035	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン新20FH再生 舗装厚 50mm； パッチング 常温合材；	50 50 1	m2 m2 t
清掃工	式	1	1,539,800			
塵芥処理工	式	1	1,539,800	流木等撤去 洗堰ゲート部； 流木等積込 流木等運搬	100 100 1	m3 m3 式
応急処理工	式	1	3,352,600			
応急処理作業工	式	1	3,352,600	応急作業 A 普通作業員2人/日； 応急作業 B 特殊作業員2人/日； 応急作業 C ダンプトラック2t積級 運転手付； 応急作業 D ダンプトラック4t積級 運転手付； 応急作業 E	10 5 5 5 5	日 日 日 日 日

積算内訳書

工事名	令和8年度大河津管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ダンプトラック10t積級 運転手付；	
				応急作業 F	5 日
				バックホウ山積0.13m3 運転手付；	
				応急作業 G	5 日
				バックホウ山積0.28m3 運転手付；	
				応急作業 H	5 日
				バックホウ山積0.45m3 運転手付；	
				応急作業 I	5 日
				バックホウ山積0.8m3 運転手付；	
				応急作業 J	5 日
				トラック(クレーン装置付)ベストトラック4t級2.9t吊 運転手付；	
				応急作業 K	5 日
				ラフテレークレーン25t吊(油圧) 運転手付；	
				応急作業 L	5 日
				ブルドーザー15t級 運転手付；	
撤去物処理工	式	1	4,602,500		
運搬処理工	式	1	4,602,500	廃材処分	580 m3
				生木(幹)；	
				廃材処分	100 m3
				生木(塵芥)；	
				廃材処分	220 m3
				木根；	
				殻処分	5 t
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	5 t

積算内訳書

工事名	令和８年度大河津管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
仮設工	式	1	204,776	
土留・仮締切工	式	1	204,776	大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう（短期1年）； 大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう（長期3年）； 大型土のう設置 10 袋 土のう製作・設置 10 袋
直接工事費	式	1	40,884,501	
共通仮設費	式	1	3,536,300	
共通仮設費	式	1	617,300	
運搬費	式	1	537,300	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	80,000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,919,000	
純工事費	式	1	44,420,801	
現場管理費	式	1	14,283,000	
工事原価	式	1	58,703,801	
一般管理費等	式	1	10,186,199	
業務委託料	式	1	1,280,000	
工事価格	式	1	70,170,000	