

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度長岡管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	長岡出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度長岡管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	59,696,438		
内水排除等作業	式	1	833,781		
設営責任者	式	1	211,904	設営責任者A 土木一般世話役 8時～17時；	50 時間
				設営責任者B 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	5 時間
				設営責任者C 土木一般世話役 22時～5時；	1 時間
設営作業員	式	1	417,551	設営作業員A 特殊作業員 8時～17時；	100 時間
				設営作業員B 特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	10 時間
				設営作業員C 特殊作業員 22時～5時；	1 時間
運転	式	1	185,192	普通車A 一般運転手 8時～17時；	50 時間
				普通車B 一般運転手 5時～8時・17時～22時；	5 時間
				普通車C 一般運転手 22時～5時；	1 時間
連絡車	式	1	14,144	連絡車 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	10 時間
				2tトラック ダブルキャブ ディゼル 6人乗り；	1 時間
				2t級2.9t吊トラック クレーン装置付；	1 時間
直接経費	式	1	4,990	ガソリン レギュラー；	10 リットル
				軽油	20 リットル
				灯油	10 リットル
除草工	式	1	45,826,511		

積算内訳書

工事名	令和8年度長岡管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防除草工	式	1	45,826,511	除草 人力； 除草 肩掛式； 除草 ハンドガイト式； 除草 大型遠隔操縦式（刈幅185cm） 貸与； 集草 人力； 集草 大型遠隔操縦式（集草幅180cm） 貸与； 積込・荷卸 運搬（堤防除草） ダンプトラック2t級 DID有 12.0km<L≤15.5km；	2,100 m2 379,000 m2 248,000 m2 1,505,000 m2 93,100 m2 393,000 m2 484,000 m2 484,000 m2
堤防養生工	式	1	338,680		
芝養生工	式	1	99,200	施肥 普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/ 万m2； 拔根 拔根+集草；	1,000 m2 1,000 m2
伐木除根工	式	1	239,480	伐木・伐竹 伐木(粗)； 除根整地 集積積込み 人力施工； 集積積込み 機械施工 除根有り； 集積積込み 機械施工 除根無し；	1,000 m2 500 m2 500 m2 500 m2 500 m2
路面補修工	式	1	502,690		

積算内訳書

工事名	令和8年度長岡管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
不陸整正工	式	1	8,800	不陸整正	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	493,890	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	50	m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン新20FH再生 舗装厚 50mm ;	50	m2
				パッチング 常温合材 ;	1	t
応急処理工	式	1	10,083,000			
応急処理事業工	式	1	10,083,000	応急作業 A 普通作業員2人/日 ;	50	日
				応急作業 B 特殊作業員2人/日 ;	20	日
				応急作業 C ダンプトラック2t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 D ダンプトラック4t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 E ダンプトラック10t積級 運転手付 ;	15	日
				応急作業 F バックホウ山積0.13m3 運転手付 ;	15	日
				応急作業 G バックホウ山積0.28m3 運転手付 ;	10	日
				応急作業 H バックホウ山積0.45m3 運転手付 ;	10	日

積算内訳書

工事名	令和8年度長岡管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				応急作業 I バックホウ山積0.8m3 運転手付；	10 日
				応急作業 J トラック(クレーン装置付)ヘーストラック4t級2.9t吊 運転手付；	10 日
				応急作業 K ラフテレークレーン25t吊(油圧) 運転手付；	10 日
				応急作業 L ブルドーザー 15t級 運転手付；	10 日
撤去物処理工	式	1	1,907,000		
運搬処理工	式	1	1,907,000	廃材処分 生木(幹)；	174 m3
				廃材処分 木根；	140 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 t
				殻処分 アスファルト殻；	5 t
仮設工	式	1	204,776		
土留・仮締切工	式	1	204,776	大型土のう製作 耐候性土のう(短期1年)；	15 袋
				大型土のう製作 耐候性土のう(長期3年)；	15 袋
				大型土のう設置	10 袋
				土のう製作・設置	10 袋
直接工事費	式	1	59,696,438		

積算内訳書

工事名	令和8年度長岡管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,950,000	
共通仮設費	式	1	80,000	
技術管理費	式	1	80,000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,870,000	
純工事費	式	1	64,646,438	
現場管理費	式	1	23,234,000	
工事原価	式	1	87,880,438	
一般管理費等	式	1	15,289,562	
業務委託料	式	1	1,280,000	
工事価格	式	1	104,450,000	