

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度妙見管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	妙見流域治水出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度妙見管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	38,757,053		
内水排除等作業	式	1	1,033,941		
設営責任者	式	1	137,964	設営責任者A 土木一般世話役 8時～17時；	30 時間
				設営責任者B 土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	5 時間
				設営責任者C 土木一般世話役 22時～5時；	1 時間
設営作業員	式	1	675,431	設営作業員A 特殊作業員 8時～17時；	170 時間
				設営作業員B 特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	10 時間
				設営作業員C 特殊作業員 22時～5時；	1 時間
運転	式	1	152,942	普通車A 一般運転手 8時～17時；	40 時間
				普通車B 一般運転手 5時～8時・17時～22時；	5 時間
				普通車C 一般運転手 22時～5時；	1 時間
連絡車	式	1	23,564	連絡車 ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	20 時間
				2tトラック ダブルキャブ ディゼル 6人乗り；	1 時間
				2t級2.9t吊トラック クレーン装置付；	1 時間
直接経費	式	1	44,040	ガソリン レギュラー；	20 リットル
				軽油	300 リットル
				灯油	20 リットル
除草工	式	1	24,785,536		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度妙見管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防除草工	式	1	24,785,536	除草	365,000	m2
				肩掛式；		
				除草	434,000	m2
				ハツカイト式；		
				除草	436,000	m2
				大型遠隔操縦式（刈幅185cm） 貸与；		
				集草	6,800	m2
				人力；		
集草	大型遠隔操縦式（集草幅180cm） 貸与；	28,800	m2			
		積込・荷卸	35,600	m2		
		運搬（堤防除草）	35,600	m2		
		ダンプトラック2t級 DID無 17.0km<L≤22.0km；				
堤防養生工	式	1	338,680			
芝養生工	式	1	99,200	施肥	1,000	m2
				普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/万m2；		
				抜根	1,000	m2
				抜根+集草；		
伐木除根工	式	1	239,480	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				除根整地	500	m2
				集積積込み	500	m2
				人力施工；		
				集積積込み	500	m2
				機械施工 除根有り；		
集積積込み	500	m2				
機械施工 除根無し；						
路面補修工	式	1	502,690			
不陸整正工	式	1	8,800	不陸整正	50	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度妙見管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	493,890	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	50	m2
				表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン新20FH再生 舗装厚 50mm ;	50	m2
				パッチング 常温合材 ;	1	t
清掃工	式	1	223,730			
塵芥処理工	式	1	223,730	流木等回収	1	日
				流木等積込	1	日
				流木等運搬	1	日
応急処理工	式	1	11,265,700			
応急処理作業工	式	1	11,265,700	応急作業 A 普通作業員2人/日 ;	60	日
				応急作業 B 特殊作業員2人/日 ;	30	日
				応急作業 C ダンプトラック2t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 D ダンプトラック4t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 E ダンプトラック10t積級 運転手付 ;	20	日
				応急作業 F バックホウ山積0.13m3 運転手付 ;	10	日
				応急作業 G バックホウ山積0.28m3 運転手付 ;	10	日

積算内訳書

工事名	令和8年度妙見管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				応急作業 H バックホウ山積0.45m3 運転手付；	10	日
				応急作業 I バックホウ山積0.8m3 運転手付；	10	日
				応急作業 J トラック(クレーン装置付)ヘーストラック4t級2.9t吊 運転手付；	10	日
				応急作業 K ラフテレークレーン25t吊(油圧) 運転手付；	10	日
				応急作業 L ブルドーザー15t級 運転手付；	10	日
撤去物処理工	式	1	402,000			
運搬処理工	式	1	402,000	廃材処分 生木(幹)；	10	t
				廃材処分 生木(塵芥)；	4	t
				廃材処分 木根；	30	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5	t
				殻処分 アスファルト殻；	5	t
仮設工	式	1	204,776			
土留・仮締切工	式	1	204,776	大型土のう製作 耐候性土のう(短期1年)；	15	袋
				大型土のう製作 耐候性土のう(長期3年)；	15	袋

積算内訳書

工事名	令和８年度妙見管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				大型土のう設置 10 袋
				土のう製作・設置 10 袋
直接工事費	式	1	38,757,053	
共通仮設費	式	1	3,054,000	
共通仮設費	式	1	80,000	
技術管理費	式	1	80,000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,974,000	
純工事費	式	1	41,811,053	
現場管理費	式	1	14,378,000	
工事原価	式	1	56,189,053	
一般管理費等	式	1	10,310,947	
業務委託料	式	1	1,280,000	
工事価格	式	1	67,780,000	