

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度十日町管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	十日町出張所管内外

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度十日町管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	35,211,393		
内水排除等作業	式	1	1,258,317		
設営責任者	式	1	211,904	設営責任者A	50 時間
				土木一般世話役 8時～17時；	
				設営責任者B	5 時間
				土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	
				設営責任者C	1 時間
				土木一般世話役 22時～5時；	
設営作業員	式	1	896,471	設営作業員A	230 時間
				特殊作業員 8時～17時；	
				設営作業員B	10 時間
				特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	
				設営作業員C	1 時間
				特殊作業員 22時～5時；	
運転	式	1	72,918	普通車A	20 時間
				一般運転手 8時～17時；	
				普通車B	1 時間
				一般運転手 5時～8時・17時～22時；	
				普通車C	1 時間
				一般運転手 22時～5時；	
連絡車	式	1	32,984	連絡車	30 時間
				ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	
				2tトラック	1 時間
				ダブルキャブ ディゼル 6人乗り；	
				2t級2.9t吊トラック	1 時間
				クレーン装置付；	
直接経費	式	1	44,040	ガソリン	20 リットル
				レギュラー；	
				軽油	300 リットル
				灯油	20 リットル
除草工	式	1	28,886,944		

積算内訳書

工事名	令和8年度十日町管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	28,886,944	除草	596,000	m2
				肩掛式；		
				除草	122,000	m2
				ハト`カ`イト`式；		
				除草	348,000	m2
				有人無人対応型ハト`カ`イト`式(遠隔操縦)刈幅15		
				0cm 貸与；		
				除草	13,400	m2
				有人無人対応型ハト`カ`イト`式(搭乗操作)刈幅15		
				0cm 貸与；		
堤防養生工	式	1	338,680			
芝養生工	式	1	99,200	施肥	1,000	m2
				普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/		
				万m2；		
				拔根	1,000	m2
				拔根+集草；		
伐木除根工	式	1	239,480	伐木・伐竹	1,000	m2
				伐木(粗)；		
				除根整地	500	m2
				集積積込み	500	m2
				人力施工；		
				集積積込み	500	m2
				機械施工 除根有り；		
				集積積込み	500	m2
				機械施工 除根無し；		
路面補修工	式	1	517,250			
不陸整正工	式	1	8,800	不陸整正	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	508,450	下層路盤(車道・路肩部)	50	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	50	m2
				⑤密粒度アスコン新20FH再生 舗装厚 50mm；		

積算内訳書

工事名	令和8年度十日町管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				付；		
				応急作業	5	日
				K		
				ラフテレークレーン25t吊（油圧） 運転手付；		
				応急作業	5	日
				L		
				ブルドーザー 15t級 運転手付；		
撤去物処理工	式	1	189,600			
運搬処理工	式	1	189,600	廃材処分	3	t
				木くず；		
				廃材処分	3	t
				生木（幹）；		
				廃材処分	3	t
				木根；		
				殻処分	3	t
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻処分	3	t
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	409,552			
土留・仮締切工	式	1	409,552	大型土のう製作	30	袋
				耐候性土のう（短期1年）；		
				大型土のう製作	30	袋
				耐候性土のう（長期3年）；		
				大型土のう設置	20	袋
				土のう製作・設置	20	袋
直接工事費	式	1	35,211,393			
共通仮設費	式	1	2,745,000			
共通仮設費	式	1	80,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度十日町管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	80,000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,665,000	
純工事費	式	1	37,956,393	
現場管理費	式	1	12,931,000	
工事原価	式	1	55,877,393	
一般管理費等	式	1	9,442,607	
業務委託料	式	1	1,280,000	
工事価格	式	1	66,600,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度十日町管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	4,990,000	
有線通信設備工	式	1	4,990,000	
配管・配線工	式	1	4,990,000	地中配管及びハンドホール設置工 1 式
直接工事費	式	1	4,990,000	
純工事費	式	1	4,990,000	
工事原価	式	1	4,990,000	