

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事
工事地名	堀之内出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	45,601,039		
内水排除等作業	式	1	782,125		
設営責任者	式	1	137,964	設営責任者A	30 時間
				土木一般世話役 8時～17時；	
				設営責任者B	5 時間
				土木一般世話役 5時～8時・17時～22時；	
				設営責任者C	1 時間
				土木一般世話役 22時～5時；	
設営作業員	式	1	482,065	設営作業員A	100 時間
				特殊作業員 8時～17時；	
				設営作業員B	20 時間
				特殊作業員 5時～8時・17時～22時；	
				設営作業員C	5 時間
				特殊作業員 22時～5時；	
運転	式	1	120,692	普通車A	30 時間
				一般運転手 8時～17時；	
				普通車B	5 時間
				一般運転手 5時～8時・17時～22時；	
				普通車C	1 時間
				一般運転手 22時～5時；	
連絡車	式	1	23,564	連絡車	20 時間
				ライトバン 二輪駆動 1500CC 5人乗り；	
				2tトラック	1 時間
				ダブルキャブ ディゼル 6人乗り；	
				2t級2.9t吊トラック	1 時間
				クレーン装置付；	
直接経費	式	1	17,840	ガソリン	20 リットル
				レギュラー；	
				軽油	100 リットル
				灯油	20 リットル
除草工	式	1	37,848,503		

積算内訳書

工事名	令和8年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
堤防除草工	式	1	37,848,503	除草 肩掛式； 除草 大型遠隔操縦式（刈幅185cm） 貸与； 集草 人力； 集草 大型遠隔操縦式（集草幅180cm） 貸与； 積込・荷卸 運搬（堤防除草） ダンプトラック2t級 DID無 1.0km<L≤2.5km；	612,000 502,000 70,300 204,000 274,000 274,000	m2 m2 m2 m2 m2 m2
堤防養生工	式	1	338,680			
芝養生工	式	1	99,200	施肥 普通化成(N)8：(P)8：(K)8 肥料使用量 500kg/ 万m2； 拔根 拔根+集草；	1,000 1,000	m2 m2
伐木除根工	式	1	239,480	伐木・伐竹 伐木(粗)； 除根整地 集積積込み 人力施工； 集積積込み 機械施工 除根有り； 集積積込み 機械施工 除根無し；	1,000 500 500 500 500	m2 m2 m2 m2 m2
路面補修工	式	1	512,755			
不陸整正工	式	1	8,800	不陸整正	50	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	503,955	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部)	50 50	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				⑤密粒度アスコン新20FH再生 舗装厚 50mm ; パッチング 1 t 常温合材 ;
応急処理工	式	1	3,848,400	
応急処理作業工	式	1	3,848,400	応急作業 20 日 A 普通作業員2人/日 ; 応急作業 5 日 B 特殊作業員2人/日 ; 応急作業 5 日 C ダンプトラック2t積級 運転手付 ; 応急作業 5 日 D ダンプトラック4t積級 運転手付 ; 応急作業 5 日 E ダンプトラック10t積級 運転手付 ; 応急作業 5 日 F バックホ山積0.13m3 運転手付 ; 応急作業 5 日 G バックホ山積0.28m3 運転手付 ; 応急作業 5 日 H バックホ山積0.45m3 運転手付 ; 応急作業 5 日 I バックホ山積0.8m3 運転手付 ; 応急作業 5 日 J

積算内訳書

工事名	令和8年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トラック(クレーン装置付)ベーストラック4t級2.9t吊 運転手付； 応急作業 K 5 日 ラフテレークレーン25t吊(油圧) 運転手付； 応急作業 L 5 日 ブルトンザ 15t級 運転手付；
撤去物処理工	式	1	2,065,800	
運搬処理工	式	1	2,065,800	廃材処分 10 t 木くず； 廃材処分 135 t 生木(幹)； 廃材処分 30 t 木根； 殻処分 3 t コンクリート殻(無筋)； 殻処分 3 t アスファルト殻；
仮設工	式	1	204,776	
土留・仮締切工	式	1	204,776	大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう(短期1年)； 大型土のう製作 15 袋 耐候性土のう(長期3年)； 大型土のう設置 10 袋 土のう製作・設置 10 袋
直接工事費	式	1	45,601,039	
共通仮設費	式	1	3,575,000	
共通仮設費	式	1	80,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	80, 000	河川管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 495, 000	
純工事費	式	1	49, 176, 039	
現場管理費	式	1	16, 817, 000	
工事原価	式	1	65, 993, 039	
一般管理費等	式	1	11, 796, 961	
業務委託料	式	1	1, 280, 000	
工事価格	式	1	79, 070, 000	