

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１３工事
工事地名	新潟県燕市新堀地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	308日間	自 令和 8年 5月15日 至 令和 9年 3月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１３工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	157,182,597		
河川土工	式	1	80,604,920		
盛土工	式	1	71,795,000	整地	105,000 m3
				基盤盛土・心土盛土	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
盛土工(ICT)	式	1	5,035,240	路体(築堤)盛土(ICT)	19,600 m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,774,680	法面整形(盛土部)(ICT)	6,800 m2
				法面締固め無し；	
仮設工	式	1	76,577,677		
工事用道路工	式	1	70,394,717	敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm；	
				敷鉄板	1 式
				【A工区】	
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
				敷鉄板	1 式
				【B工区 賃料のみ】	
				22×1,524×6,096(mm)；	
仮水路工	式	1	6,182,960	埋戻し	40 m3
				土砂；	
				暗渠排水管	1 式
				高密度ポリエチレン管 シングル管 φ500；	
				暗渠排水管	20 m
				高密度ポリエチレン管 ダブル管 φ1200；	
				素掘側溝	1 式
直接工事費	式	1	157,182,597		

積算内訳書

工事名	大河津分水路掘削土処理（分水西部地区）その１３工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	13,659,300	
共通仮設費	式	1	2,814,300	
運搬費	式	1	537,300	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,131,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,845,000	
純工事費	式	1	170,841,897	
現場管理費	式	1	40,984,000	
工事原価	式	1	211,825,897	
一般管理費等	式	1	35,324,103	
工事価格	式	1	247,150,000	