

積算内訳書

1. 工事名

工事名	妙見堰外機械設備維持修繕工事
工事地名	新潟県長岡市妙見町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	水門設備（河川用水門）	
3) 工 期	211日間	自 令和 8年 9月 2日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	妙見堰外機械設備維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	33,230,000	
河川用水門設備製作	式	1	33,230,000	
操作制御設備	式	1	33,230,000	PLC製作 1 式
純製作費	式	1	33,230,000	
製作原価	式	1	33,230,000	
据付工	式	1	11,383,193	
河川用水門設備据付	式	1	4,822,392	
河川用水門据付工	式	1	4,822,392	堰柱水位マーキング再設置 1 門分 主ゲート4号； PLC更新 1 式
仮設工	式	1	3,765,545	
足場支保工(機械設備)	式	1	3,573,045	足場 1 式 (塗装塗替用)
交通管理工	式	1	192,500	交通誘導警備員 1 式
現場塗装工	式	1	2,795,256	
水門等塗装塗替工(c-2B)	式	1	986,496	主ゲート4号 扉体外面(上面部)； 水洗い・清掃 112 m2 素地調整 112 m2 3種(C)； 下塗(第1層) 112 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部 用)； 下塗(第2層) 112 m2 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(大気部

積算内訳書

工事名	妙見堰外機械設備維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				用) ;	
				中塗	112 m2
				弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料(中彩A) ;	
				上塗	112 m2
				弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料(中彩A) ;	
水門等塗装塗替工(a-1B)	式	1	1,189,860	主ゲート4号 扉体外面(背面部) ;	
				水洗い・清掃	182 m2
				素地調整	98 m2
				3種(C) ;	
				下塗(第1層)	98 m2
				変性エポキシ樹脂塗料(水中部用) ;	
				下塗(第2層)	98 m2
				変性エポキシ樹脂塗料(水中部用) ;	
				中塗	98 m2
				エポキシ樹脂塗料(中彩A) ;	
				上塗	98 m2
				エポキシ樹脂塗料(中彩A) ;	
水門等塗装塗替工(b-2B)	式	1	618,900	主ゲート4号 扉体内部 ;	
				水洗い・清掃	1,470 m2
				素地調整	20 m2
				3種(C) ;	
				中塗	20 m2
				タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 ;	
				上塗	20 m2
				タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 ;	
共通仮設費	式	1	1,804,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,804,000		
純工事費	式	1	13,187,193		
現場管理費	式	1	2,690,000		
据付間接費	式	1	6,282,000		

積算内訳書

工事名	妙見堰外機械設備維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工事原価	式	1	22,159,193	
設計技術費	式	1	1,489,000	
工事原価	式	1	56,878,193	
一般管理費等	式	1	7,591,807	
工事価格	式	1	64,470,000	