

単 価 合 意 書

令和8年9月9日に契約した令和8年度大河津出張所非常用予備発電設備改修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月10日

発注者 住所 新潟県長岡市信濃1丁目5番30号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局信濃川河川事務所長

土屋 修一

受注者 住所 新潟県新潟市秋葉区川口578番地26

氏名 株式会社八重電業社 代表取締役社長

小川 邦之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		84,820,457	
電源設備						
		式	1		84,820,457	
発電設備						
		式	1		84,820,457	
ディーゼル発電機	375kVA オープン形 発電機盤自立型 3φ 6.6kV 50Hz 85dB					
		組	1	60,928,720	60,928,720	
給気ファン	3.7kW 防火タイプ含む					
		台	1	1,683,315	1,683,315	
燃料移送ポンプ	0.4kW					
		台	1	466,571	466,571	
発電機盤	屋内自立型 VCB 7.2kV 600A 12.5kA					
		面	1	12,990,808	12,990,808	
始動用直流電源盤	屋内自立型 整流器 DC24V 10A(蓄電池除く)					
		面	1	6,513,701	6,513,701	
蓄電池	MSE-200(長寿命)					
		個	12	81,238	974,856	
発電機補機盤	屋内壁掛型					
		面	1	1,262,486	1,262,486	
機器単体費						
		式	1		84,820,457	
電気設備						
		式	1		6,846,027	
電源設備工						
		式	1		6,692,791	
発電設備設置工						
		式	1		3,571,714	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
発動発電設備設置	ディーゼル発電機 375kVA オープン形 発電機盤自立型 3φ 6.6kV 50Hz 85dB	式	1		3,472,662	
排気管 (材料)	SGP200A	m	6	9,047	54,282	
通気管 (材料)	SGP32A	m	3	1,102	3,306	
送・返油管 (材料)	SGP20A	m	30	477.5	14,325	
玉形弁 (材料)	JIS 10K 20A	個	3	3,906	11,718	
フレキシブル継手 (材料)	JIS 10K 20A 300L	個	4	3,119	12,476	
通気管先端金具 (材料)	32A	個	1	2,945	2,945	
配管・配線工		式	1		1,506,140	
屋内配線 (ラック)	CVTケーブル(トリプレックスケーブル) 6kV 38 mm ²	m	17	9,871	167,807	
屋内配線 (ラック)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 5.5mm ² ×2C	m	17	2,179	37,043	
屋内配線 (ラック)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2.0mm ² ×2C	m	17	1,981	33,677	
通信屋内配線 (ラック)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 30心 2.0mm ² ×30C	m	34	5,210	177,140	
通信屋内配線 (ラック)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 15心 2.0mm ² ×15C	m	17	2,772	47,124	
通信屋内配線 (ラック)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm ² ×2C	m	34	1,967	66,878	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信屋内配線 (ラック)	CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 10心 2.0mm2×10C 銅テープ	m	17	2,620	44,540	
屋内配線 (管内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38 mm2	m	4	8,580	34,320	
屋内配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	4	1,767	7,068	
屋内配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	4	1,569	6,276	
通信屋内配線 (管内)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 30心 2.0mm2×30C	m	9	4,438	39,942	
通信屋内配線 (管内)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 15心 2.0mm2×15C	m	4	2,361	9,444	
通信屋内配線 (管内)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C	m	9	1,556	14,004	
通信屋内配線 (管内)	CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 10心 2.0mm2×10C 銅テープ	m	4	2,208	8,832	
屋内配線 (ビッド)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38 mm2	m	13	7,809	101,517	
屋内配線 (ビッド)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	19	1,484	28,196	
屋内配線 (ビッド)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	17	1,287	21,879	
通信屋内配線 (ビッド)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 30心 2.0mm2×30C	m	25	4,028	100,700	
通信屋内配線 (ビッド)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 15心 2.0mm2×15C	m	7	2,078	14,546	
通信屋内配線 (ビッド)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C	m	25	1,273	31,825	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信屋内配線 (ビッド)	CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 10心 2.0mm2×10C 銅テープ	m	19	1,925	36,575	
屋外配線 (管内)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38 mm2	m	6	8,580	51,480	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	6	1,767	10,602	
屋外配線 (管内)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	6	1,569	9,414	
通信屋外配線 (管内)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 30心 2.0mm2×30C	m	11	4,438	48,818	
通信屋外配線 (管内)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 15心 2.0mm2×15C	m	6	2,361	14,166	
通信屋外配線 (管内)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2 .0mm2×2C	m	11	1,556	17,116	
通信屋外配線 (管内)	CVV-ケーブル(しゃへい付制御電線) 10心 2.0mm2×10C 銅テープ	m	6	2,208	13,248	
屋内配線 (ラック) (材料)	CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 6kV 38 mm2	m	12	4,467	53,604	
屋内配線 (ラック) (材料)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 100mm2×2C	m	12	5,290	63,480	
屋内配線 (ラック) (材料)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	43	506.8	21,792	
屋内配線 (ラック) (材料)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	12	342.1	4,105	
屋内配線 (ラック) (材料)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	12	242.4	2,908	
屋内配線 (ラック) (材料)	CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	2	155.5	311	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線 (ラック) (材料)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 14mm ²	m	12	384.2	4,610	
屋内配線 (ラック) (材料)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	21	151.8	3,187	
通信屋内配線 (ラック) (材料)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 10心 2.0mm ² ×10C	m	12	637.6	7,651	
通信屋内配線 (ラック) (材料)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 4心 2.0mm ² ×4C	m	9	269.8	2,428	
通信屋内配線 (ラック) (材料)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm ² ×3C	m	9	200.3	1,802	
通信屋内配線 (ラック) (材料)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 2心 2.0mm ² ×2C	m	2	141.8	283	
通信屋内配線 (ラック) (材料)	CVV-Sケーブル(しゃへい付制御電線) 2心 2.0mm ² ×2C 銅テープ	m	12	236	2,832	
屋内配線 (管内) (材料)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 5.5mm ² ×3C	m	8	506.8	4,054	
屋内配線 (管内) (材料)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 3.5mm ² ×3C	m	11	342.1	3,763	
屋内配線 (管内) (材料)	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ²	m	15	151.8	2,277	
通信屋外配線 (管内) (材料)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 4心 2.0mm ² ×4C	m	5	269.8	1,349	
通信屋外配線 (管内) (材料)	CVVケーブル(制御用絶縁電線) 3心 2.0mm ² ×3C	m	18	200.3	3,605	
屋内配線 (ビッド) (材料)	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 5.5mm ² ×3C	m	2	506.8	1,013	
ケーブルラック設置 (材料)	W=500 直線	m	22	4,177	91,894	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ケーブ・ルック設置 (材料)	W=500 T型分岐	個	2	15,186	30,372	
屋内配管 (材料)	G 径 28mm	m	6	773.9	4,643	
発電設備撤去工		式	1		1,355,801	
発動発電設備撤去	非常用発電発電装置 300kVA	式	1		1,355,801	
配管・配線撤去工		式	1		259,136	
屋内配線撤去 (ビッド)	6kV CVT 38mm2	m	28	1,671	46,788	
屋内配線撤去 (ビッド)	CV 5.5mm2×2C	m	35	565.5	19,792	
屋内配線撤去 (ビッド)	CV 2.0mm2×2C	m	32	565.5	18,096	
通信屋内配線撤去 (ビッド)	CVV 2.0mm2×30C	m	56	1,080	60,480	
通信屋内配線撤去 (ビッド)	CVV 2.0mm2×15C	m	22	565.5	12,441	
通信屋内配線撤去 (ビッド)	CVV 2.0mm2×2C	m	55	565.5	31,102	
通信屋内配線撤去 (ビッド)	CVV-S 2.0mm2×10C	m	34	565.5	19,227	
屋外配線撤去 (管内)	6kV CVT 38mm2	m	6	2,056	12,336	
屋外配線撤去 (管内)	CV 5.5mm2×2C	m	6	706.9	4,241	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線撤去 (管内)	CV 2.0mm2×2C	m	6	706.9	4,241	
通信屋外配線撤去 (管内)	CVV 2.0mm2×30C	m	11	1,285	14,135	
通信屋外配線撤去 (管内)	CVV 2.0mm2×15C	m	6	706.9	4,241	
通信屋外配線撤去 (管内)	CVV 2.0mm2×2C	m	11	706.9	7,775	
通信屋外配線撤去 (管内)	CVV-S 2.0mm2×10C	m	6	706.9	4,241	
工場製品輸送工		式	1		153,236	
輸送工		式	1		153,236	
輸送(電気)	貸切10tクラス 260km～280km	式	1		153,236	
直接工事費		式	1		6,846,027	
共通仮設費		式	1		551,066	
共通仮設費		式	1		1,244	
技術管理費		式	1		1,244	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		1,244	
共通仮設費(率計上)		式	1		549,822	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		7,397,093	
現場管理費		式	1		2,693,305	
機器間接費		式	1		6,857,682	
技術者間接費		式	1		513,228	
機器管理費		式	1		6,344,454	
工事原価		式	1		16,948,080	
一般管理費等		式	1		3,731,463	
工事価格		式	1		105,500,000	
消費税相当額		式	1		10,550,000	
工事費計		式	1		116,050,000	