

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度信濃川河川事務所管内地質調査業務
履行場所	信濃川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所 計画課		
2) 履行期間	355 日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月21日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	9,888,960		
直接調査費	式	1	8,091,880		
機械ボーリング	式	1	4,666,600	土質ボーリング(オールコアボーリング) 70 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 51 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 19 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 21 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	
サンプリング	式	1	501,600	固定ピストン式シワールサンプラー 19 本	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,479,030	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粘性土・シルト 標準貫入試験	70 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	51 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	19 回
				軟岩	15 回
室内土質試験	式	1	1,019,490	土粒子の密度試験	19 試料
				土の含水比試験	19 試料
				土の液性限界試験	19 試料
				土の塑性限界試験	19 試料
				三軸圧縮試験	4 試料
総合解析	式	1	251,160	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	142,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	32,000	検定費等	16 本
間接調査費	式	1	1,797,080		
運搬費	式	1	161,900	運搬費	1 式
準備費	式	1	711,080	準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名	令和6年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費 (ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	695,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	172,481	旅費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	56,419	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	9,888,960		
間接費	式	1	4,551,040		
諸経費	式	1	4,551,040		
一般調査業務費	式	1	14,440,000		
解析等調査	式	1	934,125		
直接業務費	式	1	934,125		
解析等調査	式	1	934,125	解析等調査	1 式
共通	式	1	278,650		
共通	式	1	278,650		
打合せ等	式	1	278,650	打合せ	1 式
直接原価 (その他原価除く)	式	1	1,212,775		

積算内訳書

業務名	令和6年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	653,079	
一般管理費等		式	1	1,004,146	
解析等調査業務費		式	1	2,870,000	
調査業務価格		式	1	17,310,000	