

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度信濃川河川事務所管内地質調査業務
履行場所	信濃川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所 計画課		
2) 履行期間	353 日間	自 令和 7年 4月 1日	
		至 令和 8年 3月19日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	8,765,067	
直接調査費		式	1	7,518,432	
機械ボーリング		式	1	3,543,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 30 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 30 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 15 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, ϕ 66mm
室内土質試験		式	1	1,539,740	土粒子の密度試験 14 試料 土粒子の含水比試験 14 試料 土の粒度試験 1 試料

積算内訳書

業務名	令和7年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土の粒度試験	3 試料
				土の粒度試験	10 試料
				土の液性限界試験	10 試料
				土の塑性限界試験	10 試料
				土の湿潤密度試験	10 試料
				突固めによる土の締固め試験	1 試料
				突固めによる土の締固め試験	3 試料
				締固めた土のコーン指数試験	4 試料
				締固めた土のCBR試験	1 試料
				土の透水試験	1 試料
				土の透水試験	3 試料
				土の一軸圧縮試験	10 試料
				土の三軸圧縮試験	10 試料
				土の三軸圧縮試験	4 試料
				粗骨材の密度および吸水率試験	3 試料
サンプリング	式	1	273,000	固定式ストン式シワールサンダー	10 本

積算内訳書

業務名	令和7年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,808,100	標準貫入試験	70 回
				粘性土・シルト 標準貫入試験	70 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	35 回
				礫混じり土砂	
総合解析	式	1	202,592	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	1,246,635		
運搬費	式	1	100,680	運搬費	1 式
準備費	式	1	482,730	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	450,100	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	160,594	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	52,531	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	8,765,067		

積算内訳書

業務名	令和7年度信濃川河川事務所管内地質調査業務				業 種	地質調査
					項 目	直接調査費＋間接調査費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
間接費	式	1	5,924,933			
諸経費	式	1	5,924,933			
一般調査業務費	式	1	14,690,000			
解析等調査	式	1	1,254,824			
直接業務費	式	1	1,254,824			
解析等調査	式	1	1,254,824	計画準備	1	業務
				解析等調査	1	式
共通	式	1	289,800			
共通	式	1	289,800			
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,544,624			
その他原価	式	1	831,780			
一般管理費等	式	1	1,273,596			
解析等調査業務費	式	1	3,650,000			
調査業務価格	式	1	18,340,000			