

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度信濃川河川事務所管内地質調査業務
履行場所	信濃川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	信濃川河川事務所 計画課		
2) 履行期間	346 日間	自 令和 8年 4月 8日	
		至 令和 9年 3月19日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	5,725,592	
直接調査費		式	1	4,451,780	
機械ボーリング		式	1	3,185,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 22 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 18 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 24 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	919,100	標準貫入試験 10 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 10 回 砂・砂質土 標準貫入試験 10 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 10 回 軟岩 現場透水試験 2 回

積算内訳書

業務名	令和8年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					揚水法 スクリーウエイト貫入試験 10 m
総合解析	式	1	220,480	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	113,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	14,000	検定費等	7 本
間接調査費	式	1	1,273,812		
運搬費	式	1	102,480	運搬費	1 式
準備費	式	1	419,100	準備及び跡片付け 調査孔閉塞 給水費(ポンプ運転)	1 式 1 式 1 式
仮設費	式	1	626,200	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	94,968	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	31,064	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	5,725,592		
間接費	式	1	4,014,408		
諸経費	式	1	4,014,408		
一般調査業務費	式	1	9,740,000		

積算内訳書

業務名	令和8年度信濃川河川事務所管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	1, 249, 456		
直接業務費	式	1	1, 249, 456		
解析等調査	式	1	1, 249, 456	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299, 600		
共通	式	1	299, 600		
打合せ等	式	1	299, 600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1, 549, 056		
その他原価	式	1	834, 166		
一般管理費等	式	1	1, 276, 778		
解析等調査業務費	式	1	3, 660, 000		
調査業務価格	式	1	13, 400, 000		