

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 上沼道 飯田川橋下部工事
工事地名	新潟県上越市岡木地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	202日間	自 令和 8年 9月 9日 至 令和 9年 3月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 上沼道 飯田川橋下部工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	175, 579, 144			
道路土工		式	1	5, 404, 770			
残土処理工		式	1	5, 404, 770	整地	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
RC橋脚工		式	1	166, 986, 146			
作業土工		式	1	1, 719, 260	床掘り	1	式
					土砂 ;		
					埋戻し	1	式
					土砂 ;		
					基面整正	1	式
場所打杭工		式	1	117, 486, 690	場所打杭(リバース工法)	20	本
					30-18-25BB C≧350 W/C≦55% 杭径 1200mm 杭		
					長(設計長) 61.5m 掘削長65.95m ;		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 ;		
					殻運搬	35	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
					殻処分	35	m3
					コンクリート殻(無筋) ;		
橋脚躯体工		式	1	47, 546, 136	基礎材	150	m2
					RC-40 t=200mm ;		
					均しコンクリート	150	m2
					18-8-40BB W/C≦65% t=100mm ;		
					コンクリート	695	m3
					30-12-40BB W/C≦50% ;		
					鉄筋	26.81	t
					SD345 D16～D25 ;		
					鉄筋	4.6	t
					SD345 D29～D32 ;		
					鉄筋	30.16	t

積算内訳書

工事名	R 8 上沼道 飯田川橋下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D35 ; 鉄筋	6.79 t
				SD345 D38 ; 鉄筋	49 箇所
				(カゝス圧接) D32+D32 ; 鉄筋	96 箇所
				(カゝス圧接) D35+D35 ; 鉄筋	62 箇所
				(カゝス圧接) D38+D38 ; 機械式鉄筋定着加工	508 箇所
				D16 鉄筋長2m超～4m以下 ; 機械式鉄筋定着加工	330 箇所
				D25 鉄筋長2m超～4m以下 ; 機械式鉄筋定着加工	120 箇所
				D25 鉄筋長4m超～6m以下 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 支承箱抜き	1 式
				円形型枠 φ 250 ; 支保	1 式
				40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm] ; 足場	1 式
表面保護工	式	1	234,060	表面保護 ｼﾝｼﾞ系 ;	60 m2
橋梁付属物工	式	1	150,900		
銘板工	式	1	150,900	銘板	1 枚
				品質表示用 500×500×8 字厚5mm ;	
仮設工	式	1	3,037,328		

積算内訳書

工事名	R 8 上沼道 飯田川橋下部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	689,633	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利 RC-40 t=100mm ;	1	式
水替工	式	1	729,540	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1	式
作業ヤード整備工	式	1	1,618,155	ヤード造成	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
直接工事費	式	1	175,579,144			
共通仮設費	式	1	19,197,230			
共通仮設費	式	1	4,115,230			
運搬費	式	1	2,544,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	344,230	水セメント比測定費	1	式
				道路施設台帳作成費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,227,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	15,082,000			
純工事費	式	1	194,776,374			
現場管理費	式	1	52,358,000			
工事原価	式	1	247,134,374			
一般管理費等	式	1	40,305,626			
工事価格	式	1	287,440,000			