

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度関川高水護岸復旧外工事
工事地名	新潟県上越市春日新田地先他1箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	364日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度関川高水護岸復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	70,762,711	
河川土工	式	1	10,796,361	
掘削工(ICT)	m3	1	3,346,211	掘削(ICT) 3,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
盛土工(ICT)	m3	1	5,081,994	路体(築堤)盛土(ICT) 3,700 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工(ICT)	式	1	2,204,580	法面整形(盛土部)(ICT) 1,010 m2 法面締固め有り ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	163,576	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
護岸基礎工	式	1	4,550,188	
作業土工	式	1	1,661,228	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 基面整正 1 式
基礎工	式	1	2,888,960	現場打基礎 128 m 基-I-(現)-1型-有 21-8-40BB W/C≤60% ;
法覆護岸工	式	1	13,593,052	

積算内訳書

工事名	令和7年度関川高水護岸復旧外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	12,554,850	現場打小口止コンクリート	2	m3
				小-I-(現)-18 21-8-40BB W/C≤60% ;		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	8	m3
				隔-I-(現)-12 21-8-40BB W/C≤60% ;		
				大型ブロック張	423	m2
張-(大型)-1-0.35m ;						
目地板	55	m2				
瀝青繊維質目地板t=10 ;						
植生工	式	1	1,038,202	張芝	451	m2
張芝工 300m2以上500m2未満 ;						
付帯道路工	式	1	1,620,608			
アスファルト舗装工	式	1	1,620,608	下層路盤(車道・路肩部)	640	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
表層(車道・路肩部)	640	m2				
各種(2.30以上2.40t/m3未満) ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚 40mm 3.0m超 ;						
構造物撤去工	式	1	5,036,448			
構造物取壊し工	式	1	3,171,024	コンクリート構造物取壊し	252	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
舗装版破碎	640	m2				
アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;						
運搬処理工	式	1	1,865,424	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	1	式
				アスファルト殻 ;		
殻処分	252	m3				
コンクリート殻(無筋) ;						
殻処分	26	m3				
アスファルト殻 ;						
仮設工	式	1	35,166,054			

積算内訳書

工事名	令和7年度関川高水護岸復旧外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固めブロック工	式	1	1,634,010	根固めブロック据付	1	式
				根固めブロック撤去	1	式
工事用道路工	式	1	3,838,384	工事用道路盛土	1	式
				敷鉄板	1	式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；		
土留・仮締切工	式	1	27,568,000	土のう	1	式
				H=1.08m W=1.1m；		
水替工	式	1	1,590,160	ポンプ排水	1	式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；		
交通管理工	式	1	535,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	70,762,711			
共通仮設費	式	1	8,900,353			
共通仮設費	式	1	3,225,353			
運搬費	式	1	1,264,353	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,226,000	河川維持管理技術者等からの助言	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	735,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	5,675,000			
純工事費	式	1	79,663,064			
現場管理費	式	1	21,925,000			
工事原価	式	1	114,159,627			
一般管理費等	式	1	18,290,373			

積算内訳書

工事名	令和7年度関川高水護岸復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	132,450,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度関川高水護岸復旧外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	9,842,563	
堤防養生工	式	1	9,664,063	
伐木除根工	式	1	9,664,063	伐木・伐竹(複合) 12,000 m2 伐木(機械施工) ; 伐木伐竹運搬 1 式 処分費 377 m3 木屑 ;
仮設工	式	1	178,500	
交通管理工	式	1	178,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,842,563	
共通仮設費	式	1	596,000	
共通仮設費	式	1	72,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	72,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	524,000	
純工事費	式	1	10,438,563	
現場管理費	式	1	2,133,000	
工事原価	式	1	12,571,563	