

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	368日間	自	令和 6年 9月28日
		至	令和 7年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	7,394,000	
CCTV設備	式	1	7,394,000	
CCTV装置【竹ヶ花】	式	1	6,687,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(ポール取付)含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース； 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤 1 面 本体 電源切替部なし；
CCTV装置【糸魚川国道維持出張所】	式	1	707,000	L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース；
機器単体費	式	1	7,394,000	
電子応用設備	式	1	1,180,973	
CCTV設備工	式	1	681,173	
CCTV装置設置工【竹ヶ花】	式	1	161,360	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW 調整 1 台 タイプD 機側装置内実装； 無停電電源装置設置 1 台 据付・調整 屋外用 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤設置 1 面

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				本体 電源切替部なし；	
CCTV装置設置工【糸魚川国道維持出張所】	式	1	47,360	L2-SW 据付・調整 タイプD；	1 台
光ケーブル敷設工【竹ヶ花】	式	1	259,222	光地中配線 (管内) SM 8C(ノンメタリック)； 光屋外配線 (管内) SM 8C(ノンメタリック)； 屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ； 配管配線付属品 光ケーブル接続 SM 8C 後分岐材 再組立材； 光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード； 光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C； 光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C；	100 m 3 m 1 m 1 式 1 箇所 1 箇所 1 方向 1 対向
配管・配線工【竹ヶ花】	式	1	106,556	屋外配管 G 径 28mm； 屋外配管 G 径 22mm； 屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm ； 屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm ；	8 m 7 m 2 m 1 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 3心 600V 3.5mm ² ×3C ;	11	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 2心 600V 3.5mm ² ×2C ;	4	m
				屋外配線 (管内) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ² ;	3	m
				屋外配線 (管内) LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用) ;	9	m
				配管配線付属品	1	式
CCTV装置撤去工【竹ヶ花】	式	1	52,252	CCTVカメラ装置撤去 (不使用) 一体型カメラ ;	1	台
				機側装置撤去 (不使用)	1	台
				点検架台撤去 (不使用)	1	台
				分電盤撤去 (不使用)	1	面
光ケーブル撤去工【竹ヶ花】	式	1	14,770	光地中配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ;	100	m
				光屋外配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ;	3	m
配管・配線撤去工【竹ヶ花】	式	1	39,653	屋外配管撤去 (不使用) G 径 28mm ;	8	m
				屋外配管撤去 (不使用) G 径 22mm ;	8	m
				屋外配管撤去	2	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(不使用) 金属製可とう電線管 径 30mm ; 屋外配線撤去 9 m (管内・不使用) CV 5.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 3 m (管内・不使用) CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 9 m (管内・不使用) 7C-2V ;
工場製品輸送工	式	1	96,000	
輸送工	式	1	96,000	輸送(電気) 貸切 2トンまで 281～300km ;
仮設工	式	1	403,800	
交通管理工【竹ヶ花】	式	1	403,800	交通誘導警備員 A 6 人日 交通誘導警備員 B 18 人日
直接工事費	式	1	1,180,973	
共通仮設費	式	1	430,098	
共通仮設費	式	1	72,098	
技術管理費	式	1	72,098	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	358,000	
純工事費	式	1	1,611,071	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	1,158,000	
機器間接費	式	1	1,406,000	
技術者間接費	式	1	59,000	
機器管理費	式	1	1,347,000	
工事原価	式	1	31,570,658	
一般管理費等	式	1	4,792,342	
工事価格	式	1	81,440,000	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	6,687,000	
CCTV設備	式	1	6,687,000	
CCTV装置【市振】	式	1	6,687,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(ポール取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース； 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤 1 面 本体 電源切替部なし；
機器単体費	式	1	6,687,000	
電子応用設備	式	1	1,037,613	
CCTV設備工	式	1	633,813	
CCTV装置設置工【市振】	式	1	161,360	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW 調整 1 台 タイプD 機側装置内実装； 無停電電源装置設置 1 台 据付・調整 屋外用 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤設置 1 面 本体 電源切替部なし；
光ケーブル敷設工【市振】	式	1	259,222	光地中配線 100 m (管内) SM 8C(ノンメタリック)；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光屋外配線 (管内) SM 8C(ノンメトリック) ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線付属品	1	式
				光ケーブル接続 SM 8C 後分岐材 再組立材 ;	1	箇所
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コネクタ ;	1	箇所
				光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C ;	1	方向
				光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C ;	1	対向
配管・配線工【市振】	式	1	106,556	屋外配管 G 径 28mm ;	8	m
				屋外配管 G 径 22mm ;	7	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm ;	2	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm ;	1	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	11	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2	4	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				×2C ; 屋外配線 (管内) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 屋外配線 (管内) LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用) ; 配管配線付属品	3 m 9 m 1 式
CCTV装置撤去工【市振】	式	1	52,252	CCTVカメラ装置撤去 (不使用) 一体型カメラ ; 機側装置撤去 (不使用) 点検架台撤去 (不使用) 分電盤撤去 (不使用)	1 台 1 台 1 面
光ケーブル撤去工【市振】	式	1	14,770	光地中配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ; 光屋外配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ;	100 m 3 m
配管・配線撤去工【市振】	式	1	39,653	屋外配管撤去 (不使用) G 径 28mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 22mm ; 屋外配管撤去 (不使用) 金属製可とう電線管 径 30mm ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) CV 5.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用)	8 m 8 m 2 m 9 m 3 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 7C-2V ; 9 m
仮設工	式	1	403,800	
交通管理工【市振】	式	1	403,800	交通誘導警備員 A 6 人日 交通誘導警備員 B 18 人日
直接工事費	式	1	1,037,613	
共通仮設費	式	1	342,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	342,000	
純工事費	式	1	1,379,613	
現場管理費	式	1	1,054,000	
機器間接費	式	1	1,256,000	
技術者間接費	式	1	38,000	
機器管理費	式	1	1,218,000	
工事原価	式	1	3,689,613	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	6,687,000	
CCTV設備	式	1	6,687,000	
CCTV装置【潟町】	式	1	6,687,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(ポール取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース； 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤 1 面 本体 電源切替部なし；
機器単体費	式	1	6,687,000	
電子応用設備	式	1	1,037,613	
CCTV設備工	式	1	633,813	
CCTV装置設置工【潟町】	式	1	161,360	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW 調整 1 台 タイプD 機側装置内実装； 無停電電源装置設置 1 台 据付・調整 屋外用 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤設置 1 面 本体 電源切替部なし；
光ケーブル敷設工【潟町】	式	1	259,222	光地中配線 100 m (管内) SM 8C(ノンメタリック)；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光屋外配線 (管内) SM 8C(ノンメトリック) ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線付属品	1	式
				光ケーブル接続 SM 8C 後分岐材 再組立材 ;	1	箇所
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード ;	1	箇所
				光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C ;	1	方向
				光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C ;	1	対向
配管・配線工【潟町】	式	1	106,556	屋外配管 G 径 28mm ;	8	m
				屋外配管 G 径 22mm ;	7	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm ;	2	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm ;	1	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	11	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2	4	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				×2C ; 屋外配線 (管内) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 屋外配線 (管内) LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用) ; 配管配線付属品	3 m 9 m 1 式
CCTV装置撤去工【潟町】	式	1	52,252	CCTVカメラ装置撤去 (不使用) 一体型カメラ ; 機側装置撤去 (不使用) 点検架台撤去 (不使用) 分電盤撤去 (不使用)	1 台 1 台 1 面
光ケーブル撤去工【潟町】	式	1	14,770	光地中配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ; 光屋外配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ;	100 m 3 m
配管・配線撤去工【潟町】	式	1	39,653	屋外配管撤去 (不使用) G 径 28mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 22mm ; 屋外配管撤去 (不使用) 金属製可とう電線管 径 30mm ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) CV 5.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用)	8 m 8 m 2 m 9 m 3 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 7C-2V ; 9 m
仮設工	式	1	403,800	
交通管理工【潟町】	式	1	403,800	交通誘導警備員 A 6 人日 交通誘導警備員 B 18 人日
直接工事費	式	1	1,037,613	
共通仮設費	式	1	342,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	342,000	
純工事費	式	1	1,379,613	
現場管理費	式	1	1,048,000	
機器間接費	式	1	1,256,000	
技術者間接費	式	1	38,000	
機器管理費	式	1	1,218,000	
工事原価	式	1	3,683,613	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	6,687,000	
CCTV設備	式	1	6,687,000	
CCTV装置【馬正面】	式	1	6,687,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(ポール取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース； 屋外用無停電電源装置 1 台 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤 1 面 本体 電源切替部なし；
機器単体費	式	1	6,687,000	
電子応用設備	式	1	1,037,613	
CCTV設備工	式	1	633,813	
CCTV装置設置工【馬正面】	式	1	161,360	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW 調整 1 台 タイプD 機側装置内実装； 無停電電源装置設置 1 台 据付・調整 屋外用 一般仕様 負荷容量140W； 分電盤設置 1 面 本体 電源切替部なし；
光ケーブル敷設工【馬正面】	式	1	259,222	光地中配線 100 m (管内) SM 8C(ノンメタリック)；

積算内訳書

工事名		令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光屋外配線 (管内) SM 8C(ノンメトリック) ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線付属品	1	式
				光ケーブル接続 SM 8C 後分岐材 再組立材 ;	1	箇所
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コネクタ ;	1	箇所
				光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C ;	1	方向
				光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C ;	1	対向
配管・配線工【馬正面】	式	1	106,556	屋外配管 G 径 28mm ;	8	m
				屋外配管 G 径 22mm ;	7	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm ;	2	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm ;	1	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	11	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 3.5mm2	4	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				×2C ; 屋外配線 (管内) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 屋外配線 (管内) LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用) ; 配管配線付属品	3 m 9 m 1 式
CCTV装置撤去工【馬正面】	式	1	52,252	CCTVカメラ装置撤去 (不使用) 一体型カメラ; 機側装置撤去 (不使用) 点検架台撤去 (不使用) 分電盤撤去 (不使用)	1 台 1 台 1 面
光ケーブル撤去工【馬正面】	式	1	14,770	光地中配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ; 光屋外配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ;	100 m 3 m
配管・配線撤去工【馬正面】	式	1	39,653	屋外配管撤去 (不使用) G 径 28mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 22mm ; 屋外配管撤去 (不使用) 金属製可とう電線管 径 30mm ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) CV 5.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用)	8 m 8 m 2 m 9 m 3 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 7C-2V ; 9 m
仮設工	式	1	403,800	
交通管理工【馬正面】	式	1	403,800	交通誘導警備員 A 6 人日 交通誘導警備員 B 18 人日
直接工事費	式	1	1,037,613	
共通仮設費	式	1	342,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	342,000	
純工事費	式	1	1,379,613	
現場管理費	式	1	1,048,000	
機器間接費	式	1	1,256,000	
技術者間接費	式	1	38,000	
機器管理費	式	1	1,218,000	
工事原価	式	1	3,683,613	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	5,874,000	
CCTV設備	式	1	5,874,000	
CCTV装置【勝山7号洞門】	式	1	2,937,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(壁面取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース；
CCTV装置【勝山8号洞門】	式	1	2,937,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(壁面取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース；
機器単体費	式	1	5,874,000	
電子応用設備	式	1	1,873,116	
CCTV設備工	式	1	1,334,716	
CCTV装置設置工【勝山7号洞門】	式	1	86,620	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW調整 1 台 タイプD 機側装置内実装；
CCTV装置設置工【勝山8号洞門】	式	1	86,620	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW調整 1 台 タイプD 機側装置内実装；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
光ケーブル敷設工【勝山7号洞門】	式	1	391,144	光屋外配線 (ラック)	200	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				光屋外配線 (管内)	4	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線附属品	1	式
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード ;	2	箇所
				光ケーブル試験 (伝送損失)	1	方向
				SM 8C ;		
光ケーブル敷設工【勝山8号洞門】	式	1	410,344	光屋外配線 (ラック)	200	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				光屋外配線 (管内)	4	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線附属品	1	式
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C ;	1	方向
				光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C ;	1	対向
配管・配線工【勝山7号洞門】	式	1	53,089	屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 G 径 28mm ;	2	m
				屋外配管 G 径 22mm ;	2	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm ;	1	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	3	m
				屋外配線 (管内・既設流用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	4	m
				屋外配線 (管内) LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用) ;	3	m
				配管配線附属品	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工【勝山8号洞門】	式	1	53,089	屋外配管	3	m
				G 径 36mm ;		
				屋外配管	2	m
				G 径 28mm ;		
				屋外配管	2	m
				G 径 22mm ;		
				屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm		
				;		
				屋外配管	1	m
CCTV装置撤去工【勝山7号洞門】	式	1	38,080	金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm		
				;		
				屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm		
				;		
				屋外配線	3	m
				(管内)		
				CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 3.5mm ²		
				×3C ;		
				屋外配線	4	m
CCTV装置撤去工【勝山8号洞門】	式	1	38,080	(管内・既設流用)		
				CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 3心 600V 3.5mm ²		
				×3C ;		
				屋外配線 (管内)	3	m
				LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用)		
				;		
				配管配線附属品	1	式
				CCTVカメラ装置撤去	1	台
				(不使用)		
				一体型カメラ ;		
CCTV装置撤去工【勝山7号洞門】	式	1	38,080	機側装置撤去 (不使用)	1	台
CCTV装置撤去工【勝山8号洞門】	式	1	38,080	CCTVカメラ装置撤去	1	台
				(不使用)		
CCTV装置撤去工【勝山8号洞門】	式	1	38,080	一体型カメラ ;		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機側装置撤去（不使用）	1	台
光ケーブル撤去工【勝山7号洞門】	式	1	67,089	光屋外配線撤去 （ラック・不使用） SM 2C；	200	m
				光屋外配線撤去 （管内・不使用） SM 2C；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
光ケーブル撤去工【勝山8号洞門】	式	1	67,089	光屋外配線撤去 （ラック・不使用） SM 2C；	200	m
				光屋外配線撤去 （管内・不使用） SM 2C；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
配管・配線撤去工【勝山7号洞門】	式	1	21,736	屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 28mm；	2	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 22mm；	2	m
				屋外配線撤去 （管内・不使用） CV 3.5mm2×3C；	3	m
				屋外配線撤去 （管内・再使用）	4	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 5C-2V ;	3 m
配管・配線撤去工【勝山8号洞門】	式	1	21,736	屋外配管撤去 (不使用) G 径 36mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 28mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 22mm ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・再使用) CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 5C-2V ;	4 m 2 m 2 m 3 m 4 m 3 m
仮設工	式	1	538,400		
交通管理工【勝山7号洞門】	式	1	269,200	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	4 人日 12 人日
交通管理工【勝山8号洞門】	式	1	269,200	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	4 人日 12 人日
直接工事費	式	1	1,873,116		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	582,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	582,000	
純工事費	式	1	2,455,116	
現場管理費	式	1	1,816,000	
機器間接費	式	1	1,147,000	
技術者間接費	式	1	77,000	
機器管理費	式	1	1,070,000	
工事原価	式	1	5,418,116	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	5,874,000	
CCTV設備	式	1	5,874,000	
CCTV装置【向山8号洞門】	式	1	2,937,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(壁面取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース；
CCTV装置【向山11号洞門】	式	1	2,937,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(壁面取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース；
機器単体費	式	1	5,874,000	
電子応用設備	式	1	1,892,316	
CCTV設備工	式	1	1,353,916	
CCTV装置設置工【向山8号洞門】	式	1	86,620	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW調整 1 台 タイプD 機側装置内実装；
CCTV装置設置工【向山11号洞門】	式	1	86,620	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW調整 1 台 タイプD 機側装置内実装；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
光ケーブル敷設工【向山8号洞門】	式	1	410,344	光屋外配線 (ラック)	200	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				光屋外配線 (管内)	4	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線附属品	1	式
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード ;	2	箇所
				光ケーブル試験 (伝送損失)	1	方向
				SM 8C ;		
光ケーブル敷設工【向山11号洞門】	式	1	410,344	光屋外配線 (ラック)	200	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				光屋外配線 (管内)	4	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線附属品	1	式
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C ;	1	方向
				光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C ;	1	対向
配管・配線工【向山8号洞門】	式	1	53,089	屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 G 径 28mm ;	2	m
				屋外配管 G 径 22mm ;	2	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm ;	1	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	3	m
				屋外配線 (管内・既設流用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	4	m
				屋外配線 (管内) LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用) ;	3	m
				配管配線附属品	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工【向山11号洞門】	式	1	53,089	屋外配管	3	m
				G 径 36mm ;		
				屋外配管	2	m
				G 径 28mm ;		
				屋外配管	2	m
				G 径 22mm ;		
				屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm		
				;		
				屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm		
CCTV装置撤去工【向山8号洞門】	式	1	38,080	;		
				屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm		
				;		
				屋外配線	3	m
				(管内)		
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 3.5mm ²		
				×3C ;		
				屋外配線	4	m
				(管内・既設流用)		
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレン) 3心 600V 3.5mm ²		
CCTV装置撤去工【向山11号洞門】	式	1	38,080	×3C ;		
				屋外配線 (管内)	3	m
				LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用)		
				;		
				配管配線附属品	1	式
				CCTVカメラ装置撤去	1	台
				(不使用)		
				一体型カメラ ;		
				機側装置撤去 (不使用)	1	台
				CCTVカメラ装置撤去	1	台
				(不使用)		
				一体型カメラ ;		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機側装置撤去（不使用）	1	台
光ケーブル撤去工【向山8号洞門】	式	1	67,089	光屋外配線撤去 （ラック・不使用） SM 2C；	200	m
				光屋外配線撤去 （管内・不使用） SM 2C；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
光ケーブル撤去工【向山11号洞門】	式	1	67,089	光屋外配線撤去 （ラック・不使用） SM 2C；	200	m
				光屋外配線撤去 （管内・不使用） SM 2C；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
配管・配線撤去工【向山8号洞門】	式	1	21,736	屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 28mm；	2	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 22mm；	2	m
				屋外配線撤去 （管内・不使用） CV 3.5mm2×3C；	3	m
				屋外配線撤去 （管内・再使用）	4	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 5C-2V ;	3 m
配管・配線撤去工【向山11号洞門】	式	1	21,736	屋外配管撤去 (不使用) G 径 36mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 28mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 22mm ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・再使用) CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 5C-2V ;	4 m 2 m 2 m 3 m 4 m 3 m
仮設工	式	1	538,400		
交通管理工【向山8号洞門】	式	1	269,200	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	4 人日 12 人日
交通管理工【向山11号洞門】	式	1	269,200	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	4 人日 12 人日
直接工事費	式	1	1,892,316		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	589,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	589,000	
純工事費	式	1	2,481,316	
現場管理費	式	1	1,832,000	
機器間接費	式	1	1,147,000	
技術者間接費	式	1	77,000	
機器管理費	式	1	1,070,000	
工事原価	式	1	5,460,316	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	5,874,000	
CCTV設備	式	1	5,874,000	
CCTV装置【風波5号洞門東】	式	1	2,937,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(壁面取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース；
CCTV装置【風波5号洞門西】	式	1	2,937,000	CCTV IPカメラ装置 1 台 HD簡易型IPカメラ装置 本体 機側装置(壁面取付) 含む； L2-SW 1 台 タイプD； 光インタフェース 2 枚 ギガビットイーサネット短距離インタフェース；
機器単体費	式	1	5,874,000	
電子応用設備	式	1	1,892,316	
CCTV設備工	式	1	1,353,916	
CCTV装置設置工【風波5号洞門東】	式	1	86,620	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW調整 1 台 タイプD 機側装置内実装；
CCTV装置設置工【風波5号洞門西】	式	1	86,620	CCTVカメラ装置設置 1 台 据付・調整 HD簡易型IPカメラ装置 機側装置含む； L2-SW調整 1 台 タイプD 機側装置内実装；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
光ケーブル敷設工【風波5号洞門東】	式	1	410,344	光屋外配線 (ラック)	200	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				光屋外配線 (管内)	4	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線附属品	1	式
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード ;	2	箇所
				光ケーブル試験 (伝送損失)	1	方向
				SM 8C ;		
光ケーブル敷設工【風波5号洞門西】	式	1	410,344	光屋外配線 (ラック)	200	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				光屋外配線 (管内)	4	m
				SM 8C(ノンメタリック) ;		
				屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				配管配線附属品	1	式
				光ケーブル成端 SM 8C 光コネクタ付コード ;	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C ;	1	方向
				光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C ;	1	対向
配管・配線工【風波5号洞門東】	式	1	53,089	屋外配管 G 径 36mm ;	3	m
				屋外配管 G 径 28mm ;	2	m
				屋外配管 G 径 22mm ;	2	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm ;	1	m
				屋外配管 金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm ;	1	m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	3	m
				屋外配線 (管内・既設流用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C ;	4	m
				屋外配線 (管内) LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用) ;	3	m
				配管配線附属品	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線工【風波5号洞門西】	式	1	53,089	屋外配管	3	m
				G 径 36mm ；		
				屋外配管	2	m
				G 径 28mm ；		
				屋外配管	2	m
				G 径 22mm ；		
				屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 38mm		
				；		
				屋外配管	1	m
CCTV装置撤去工【風波5号洞門東】	式	1	38,080	金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 30mm		
				；		
				屋外配管	1	m
				金属製可とう電線管 ビニル被覆二種 径 24mm		
				；		
				屋外配線	3	m
				(管内)		
				CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2		
				×3C ；		
				屋外配線	4	m
CCTV装置撤去工【風波5号洞門西】	式	1	38,080	(管内・既設流用)		
				CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2		
				×3C ；		
				屋外配線 (管内)	3	m
				LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ-5e4P (屋外用)		
				；		
				配管配線附属品	1	式
				CCTVカメラ装置撤去	1	台
				(不使用)		
				一体型カメラ ；		
CCTV装置撤去工【風波5号洞門西】	式	1	38,080	機側装置撤去 (不使用)	1	台
				CCTVカメラ装置撤去	1	台
				(不使用)		
				一体型カメラ ；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機側装置撤去（不使用）	1	台
光ケーブル撤去工【風波5号洞門東】	式	1	67,089	光屋外配線撤去 （ラック・不使用） SM 2C；	200	m
				光屋外配線撤去 （管内・不使用） SM 2C；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
光ケーブル撤去工【風波5号洞門西】	式	1	67,089	光屋外配線撤去 （ラック・不使用） SM 2C；	200	m
				光屋外配線撤去 （管内・不使用） SM 2C；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
配管・配線撤去工【風波5号洞門東】	式	1	21,736	屋外配管撤去 （不使用） G 径 36mm；	4	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 28mm；	2	m
				屋外配管撤去 （不使用） G 径 22mm；	2	m
				屋外配線撤去 （管内・不使用） CV 3.5mm2×3C；	3	m
				屋外配線撤去 （管内・再使用）	4	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 5C-2V ;	3 m
配管・配線撤去工【風波5号洞門西】	式	1	21,736	屋外配管撤去 (不使用) G 径 36mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 28mm ; 屋外配管撤去 (不使用) G 径 22mm ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・再使用) CV 3.5mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 5C-2V ;	4 m 2 m 2 m 3 m 4 m 3 m
仮設工	式	1	538,400		
交通管理工【風波5号洞門東】	式	1	269,200	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	4 人日 12 人日
交通管理工【風波5号洞門西】	式	1	269,200	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	4 人日 12 人日
直接工事費	式	1	1,892,316		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路CCTV設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	589,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	589,000	
純工事費	式	1	2,481,316	
現場管理費	式	1	1,832,000	
機器間接費	式	1	1,147,000	
技術者間接費	式	1	77,000	
機器管理費	式	1	1,070,000	
工事原価	式	1	5,460,316	