

単 価 合 意 書

令和6年3月6日に契約した令和5・6年度向山地区洞門補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年03月25日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 安達 志郎

受注者 住所 新潟県上越市栄町2丁目3番11号

田辺建設株式会社

氏名 取締役社長 山田 孝雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		17,398,508	
工場製作工		式	1		17,398,508	
洞門補修材製作工		式	1		15,475,531	
製作加工		t	25.6	527,859	13,513,190	
ボルト・ナット	H. T. B	組	6,686	293.5	1,962,341	
工場塗装工		式	1		1,922,977	
メッキ	JIS H 8641 HDZT77	t	25.3	76,007	1,922,977	
間接労務費		式	1		3,320,980	
工場純工事費		式	1		20,719,488	
工場管理費		式	1		4,483,445	
(工場製作原価)		式	1		25,202,933	
道路修繕		式	1		94,150,838	
工場製品輸送工		式	1		310,041	
輸送工		式	1		310,041	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
輸送		t	25.6	12,111	310,041	
洞門補修工		式	1		80,511,960	
断面修復工		式	1		320,883	
コンクリート切断	t=10mm	m	13	2,320	30,160	
コンクリートはつり	t=50mm	m2	2	59,146	118,292	
人力積込		m3	0.1	4,385	438	
左官工法	ポ リマーセメントモルタル	m3	0.1	1,577,379	157,737	
犠牲陽極材	亜鉛量60g/個	個	9	1,584	14,256	
繊維補強シート補修工		式	1		4,006,742	
下地処理		m2	166	3,095	513,770	
プライマー塗布	エポキシ樹脂系	m2	166	2,061	342,126	
不陸修正	エポキシ樹脂系	m2	166	5,486	910,676	
連続繊維シート貼付	目付量280g/m2以上 引張強度2060 N/mm2以上	m2	166	11,224	1,863,184	
仕上げ塗装(中塗り+上塗り)	中塗り材(エポキシ樹脂系) 上塗り材(アクリルウレタン樹脂系)	m2	166	2,271	376,986	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート巻立て工						
		式	1		1,633,105	
コンクリート	高流動コンクリート 24-65-25BB					
		m3	10	48,122	481,220	
型枠						
		式	1		693,264	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂塗装鉄筋					
		t	0.39	312,424	121,845	
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋					
		t	1.12	300,693	336,776	
鋼製部材補修工						
		式	1		74,551,230	
主梁補修						
		箇所	26	720,978	18,745,428	
増設主梁補修						
		箇所	50	399,780	19,989,000	
主梁補剛材						
		箇所	76	68,454	5,202,504	
中間横梁補修						
		箇所	25	494,766	12,369,150	
横梁補修						
		箇所	25	523,472	13,086,800	
支保	支柱式支保					
		箇所	76	67,873	5,158,348	
補修足場等設置工						
		式	1		3,885,300	
補修足場工						
		式	1		3,885,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場						
		式	1		3,885,300	
構造物撤去工						
		式	1		824,073	
構造物取壊し工						
		式	1		517,170	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
		m3	10	51,717	517,170	
運搬処理工						
		式	1		306,903	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	10	2,180	21,800	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	10	8,344	83,440	
現場発生品運搬	鉄くず					
		式	1		201,663	
仮設工						
		式	1		8,619,464	
交通管理工						
		式	1		8,619,464	
交通誘導警備員						
		式	1		8,619,464	
直接工事費						
		式	1		94,150,838	
共通仮設費						
		式	1		9,195,148	
共通仮設費						
		式	1		984,002	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		56,076	
道路基本データ作成費						
		式	1		56,076	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		927,926	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,211,146	
純工事費						
		式	1		103,345,986	
現場管理費						
		式	1		42,164,858	
(現場原価)						
		式	1		145,510,844	
工事原価						
		式	1		170,713,777	
一般管理費等						
		式	1		27,126,223	
工事価格						
		式	1		197,840,000	
消費税相当額						
		式	1		19,784,000	
工事費計						
		式	1		217,624,000	