

単 価 合 意 書

令和8年9月8日に契約したR8上沼道 飯田川橋下部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年09月10日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市大字下源入186番地6

氏名 相村建設株式会社

代表取締役 相澤 吉久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		166,754,873	
道路土工						
		式	1		5,132,080	
残土処理工						
		式	1		5,132,080	
整地						2,000m3
		式	1		251,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,010m3
		式	1		4,880,280	
RC橋脚工						
		式	1		158,595,189	
作業土工						
		式	1		1,631,895	
床掘り	土砂					1,700m3
		式	1		501,670	
埋戻し	土砂					1,000m3
		式	1		1,061,000	
基面整正						150m2
		式	1		69,225	
場所打杭工						
		式	1		111,584,510	
場所打杭(リベース工法)	30-18-25BB C≧350 W/C≦55% 杭 径 1200mm 杭長(設計長) 61.5m 掘削長65.95m					
		本	20	5,550,417	111,008,340	
積込(ルース)	土砂					1,400m3
		式	1		336,140	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	35	1,948	68,180	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	35	4,910	171,850	
橋脚躯体工		式	1		45,156,484	
基礎材	RC-40 t=200mm	m2	150	1,689	253,350	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	150	2,838	425,700	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	695	29,319	20,376,705	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	26.81	294,521	7,896,108	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	4.6	248,458	1,142,906	
鉄筋	SD345 D35	t	30.16	229,937	6,934,899	
鉄筋	SD345 D38	t	6.79	219,585	1,490,982	
鉄筋 (かゝり圧接)	D32＋D32	箇所	49	1,912	93,688	
鉄筋 (かゝり圧接)	D35＋D35	箇所	96	2,953	283,488	
鉄筋 (かゝり圧接)	D38＋D38	箇所	62	3,799	235,538	
機械式鉄筋定着加工	D16 鉄筋長2m超～4m以下	箇所	508	403.6	205,028	
機械式鉄筋定着加工	D25 鉄筋長2m超～4m以下	箇所	330	712.3	235,059	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機械式鉄筋定着加工	D25 鉄筋長4m超～6m以下					
		箇所	120	859.5	103,140	
型枠	一般型枠					340m2
		式	1		3,111,680	
支承箱抜き	円形型枠 φ250					17m
		式	1		24,293	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]					30空m3
		式	1		177,360	
足場						440掛m2
		式	1		2,166,560	
表面保護工						
		式	1		222,300	
表面保護	ｼﾝﾌﾟ系					
		m2	60	3,705	222,300	
橋梁付属物工						
		式	1		143,319	
銘板工						
		式	1		143,319	
銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm					
		枚	1	143,319	143,319	
仮設工						
		式	1		2,884,285	
工事用道路工						
		式	1		654,876	
工事用道路盛土						460m3
		式	1		57,776	
敷砂利	RC-40 t=100mm					1,750m2
		式	1		597,100	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水替工						
		式	1		692,874	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水					42日
		式	1		692,874	
作業ヤード整備工						
		式	1		1,536,535	
ヤード造成						550m3
		式	1		69,080	
積込(ルース)	土砂					550m3
		式	1		132,055	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					550m3
		式	1		1,335,400	
直接工事費						
		式	1		166,754,873	
共通仮設費						
		式	1		18,232,822	
共通仮設費						
		式	1		3,908,490	
運搬費						
		式	1		2,416,198	
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		2,416,198	
技術管理費						
		式	1		326,933	
水セメント比測定費						14回
		式	1		265,930	
道路施設台帳作成費						
		式	1		61,003	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,165,359	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,324,332	
純工事費		式	1		184,987,695	
現場管理費		式	1		49,727,713	
工事原価		式	1		234,715,408	
一般管理費等		式	1		38,284,592	
工事価格		式	1		273,000,000	
消費税相当額		式	1		27,300,000	
工事費計		式	1		300,300,000	