

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8・9年度歌地区災害復旧その2工事
工事地名	新潟県糸魚川市歌地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	431日間	自 令和 8年 3月14日 至 令和 9年 5月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8・9年度歌地区災害復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	107,366,498	
道路土工	式	1	7,896,400	
残土処理工	式	1	7,896,400	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
洞門補修工	式	1	37,702,310	
作業土工	式	1	8,302,940	掘削補助機械搬入搬出 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂； 崩堆土荷卸 1 式 土砂；
衝撃緩衝工	式	1	29,399,370	衝撃緩衝材復旧 724 m3 発泡スチロールブロック(型内発泡 密度16)； 布製型枠復旧 785 m2 モルタル(高炉)配合1:2 平均厚100mm；
構造物撤去工	式	1	4,758,288	
構造物取壊し工	式	1	2,923,420	コンクリート構造物取壊し 79 m3 (布製型枠) 無筋構造物； モルタル殻荷卸 1 式
衝撃緩衝材撤去工	式	1	1,140,300	衝撃緩衝材撤去 724 m3 発泡スチロール；
運搬処理工	式	1	694,568	殻運搬 79 m3 モルタル殻； 殻処分 79 m3 モルタル殻；
仮設工	式	1	57,009,500	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8・9年度歌地区災害復旧その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
資材運搬工	式	1	53,581,500	資材運搬(モ/レール) [下ルート:洞門上] 3t積/45° ;	1 式
交通管理工	式	1	3,428,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	107,366,498		
共通仮設費	式	1	10,074,180		
共通仮設費	式	1	1,099,180		
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,036,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	8,975,000		
純工事費	式	1	117,440,678		
現場管理費	式	1	47,328,000		
工事原価	式	1	164,768,678		
一般管理費等	式	1	26,461,322		
工事価格	式	1	191,230,000		