

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事
工事地名	新潟県上越市茶屋ヶ原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	195日間	自	令和 6年 9月18日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	77,354,257	
道路土工	式	1	5,484,530	
残土処理工	式	1	5,484,530	整地 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 1 式
地盤改良工	式	1	1,317,316	
表層安定処理工	式	1	1,317,316	安定処理 (浅層改良) 改良厚1.5m セメント系固化材(一般軟弱土用)15t/100m2； 286 m2
舗装工	式	1	16,055,288	
舗装打換え工	式	1	4,007,201	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚 150mm； 舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 殻運搬 舗装版破碎； 殻処分 アスファルト殻； 上層路盤 ①再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 50mm； 基層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm； 18 m 718 m2 108 m3 108 m3 718 m2 718 m2
アスファルト舗装工	式	1	784,242	下層路盤(歩道部) RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(歩道部) ⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm； 282 m2 282 m2
アスファルト舗装工	式	1	292,005	下層路盤(歩道部) RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(歩道部) 105 m2 105 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				⑧再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm ;	
切削オーバーレイ工	式	1	10,971,840	切削オーバーレイ	3,300 m2
				⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm ;	
				殻運搬(路面切削)	165 m3
				アスファルト切削屑 ;	
				殻処分	165 m3
				アスファルト切削屑 ;	
排水構造物工	式	1	962,524		
場所排水路工	式	1	696,280	場所打排水路	26 m
				B=300 18-8-25BB W/C≤60% ;	
排水工	式	1	266,244	擁壁背面水路	44 m
				BF-I -B300-2000 ;	
防護柵工	式	1	918,267		
路側防護柵工	式	1	296,750	ガードレール	25 m
				Gr-C-2B 塗装 ;	
剛性防護柵工	式	1	621,517	コンクリート削孔	76 孔
				φ 16mm L=100mm ;	
				コンクリート	5 m3
				18-8-25BB W/C≤60% ;	
				差筋	76 本
				SD345 D13 L=300mm ;	
				型枠	1 式
				目地板	1 m2
				瀝青繊維質目地板 t=10mm ;	
区画線工	式	1	159,018		
区画線工	式	1	159,018	ペイント式区画線	820 m
				水性型 実線 15cm 常温 白色 ;	
				ペイント式区画線	340 m
				水性型 実線 15cm 加熱 黄色 ;	

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	35,415,595		
作業土工	式	1	1,648,270	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	7,360,200	土砂；	
				基面整正	1 式
				重力式擁壁	116 m3
場所打擁壁工	式	1	26,407,125	18-8-40BB W/C≤60%；	
				基礎材	190 m2
				RC-40 敷厚 200mm；	
				コンクリート	664 m3
				18-8-40BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
落石雪害防止工	式	1	12,458,337	足場	1 式
				目地板	75 m2
				瀝青繊維質目地板 t=20mm；	
落石防護柵工	式	1	1,845,937	ロープ・金網	20 m
				柵高 3.0m 厚メッキ有；	
				支柱	1 本
				H形鋼 端末支柱 柵高 3.00m メッキ；	
				支柱	6 本
				H形鋼 中間支柱 柵高 3.00m メッキ；	
				コンクリート	6 m3
雪崩防護柵工	式	1	10,612,400	18-8-40BB W/C≤60%；	
				型枠	1 式
				足場	1 式
構造物撤去工	式	1	409,986	雪崩防護柵	43 m
				柵高 3.2m 支柱間隔 5.0m メッキ；	

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	261,948	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	6 3 282	m3 m m2
運搬処理工	式	1	148,038	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	11 6 11 6	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	4,173,396			
仮舗装工	式	1	1,359,174	表層 (本線打換え部) ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm；	718	m2
土留・仮締切工	式	1	516,110	大型土のう撤去 H=1.08m W=1.1m；	700	袋
仮設防護柵工	式	1	615,112	仮設防護柵撤去 ガードレール(連続基礎)； 現場発生品運搬 ガードレール(連続基礎)；	46 1	m 式
交通管理工	式	1	1,683,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	77,354,257			
共通仮設費	式	1	11,114,000			
共通仮設費	式	1	1,058,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度茶屋ヶ原地区災害復旧その4工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	265,000	水セメント比測定費 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	793,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,056,000	
純工事費	式	1	88,468,257	
現場管理費	式	1	29,938,000	
工事原価	式	1	118,406,257	
一般管理費等	式	1	19,833,743	
工事価格	式	1	138,240,000	