

単 価 合 意 書

令和8年6月17日に契約した令和7年度関川高水護岸復旧外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月19日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市大字下源入186番地6

氏名 相村建設株式会社

代表取締役 相澤 吉久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【春日新田地区】		式	1		67,490,749	
河川土工		式	1		10,292,337	
掘削工(ICT)		m3	1		3,189,905	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,300	400.3	1,320,990	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,461,365	3,310m3
整地	敷均し(ルース)	式	1		407,550	3,300m3
盛土工(ICT)		m3	1		4,845,454	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	3,700	243.7	901,690	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,977,074	4,140m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		966,690	4,140m3
法面整形工(ICT)		式	1		2,101,090	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	1,010	1,456	1,470,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		630,530	170m3
残土処理工		式	1		155,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					80m3
		式	1		9,888	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					80m3
		式	1		146,000	
護岸基礎工						
		式	1		4,332,411	
作業土工						
		式	1		1,583,867	
床掘り	土砂					900m3
		式	1		213,930	
埋戻し	土砂					740m3
		式	1		1,317,940	
基面整正						110m2
		式	1		51,997	
基礎工						
		式	1		2,748,544	
現場打基礎	基-I-(現)-1型-有 21-8-40BB W/C $\leq$ 60%					
		m	128	21,473	2,748,544	
法覆護岸工						
		式	1		12,960,593	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)						
		式	1		11,971,099	
現場打小口止コンクリート	小-I-(現)-18 21-8-40BB W/C $\leq$ 60%					
		m3	2	72,628	145,256	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	隔-I-(現)-12 21-8-40BB W/C $\leq$ 60%					
		m3	8	69,930	559,440	
大型ブロック張	張-(大型)-1-0.35m					
		m2	423	26,126	11,051,298	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	55	3,911	215,105	
植生工		式	1		989,494	
張芝	張芝工 300m2以上500m2未満	m2	451	2,194	989,494	
付帯道路工		式	1		1,544,192	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		1,544,192	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 仕上り厚 150mm	m2	640	827.8	529,792	
表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満)⑤ 密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)再生材入 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	640	1,585	1,014,400	
構造物撤去工		式	1		4,801,718	
構造物取壊し工		式	1		3,023,380	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	252	10,507	2,647,764	
舗装版破碎	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm	m2	640	586.9	375,616	
運搬処理工		式	1		1,778,338	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		388,836	252m3
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	式	1		48,360	26m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	252	4,929	1,242,108	
殻処分	アスファルト殻	m3	26	3,809	99,034	
仮設工		式	1		33,559,498	
根固めブロック工		式	1		1,557,885	
根固めブロック据付		式	1		958,860	105個
根固めブロック撤去		式	1		599,025	105個
工事用道路工		式	1		3,673,997	
工事用道路盛土		式	1		2,244,450	390m3
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	式	1		1,429,547	697m2
土留・仮締切工		式	1		26,300,800	
土のう	H=1.08m W=1.1m	式	1		26,300,800	1,600袋
水替工		式	1		1,516,216	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1		1,516,216	104日
交通管理工		式	1		510,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						30人日
		式	1		510,600	
直接工事費						
		式	1		67,490,749	
共通仮設費						
		式	1		8,349,227	
共通仮設費						
		式	1		2,936,146	
運搬費						
		式	1		1,205,526	
仮設材運搬費						120.3t
		式	1		1,205,526	
技術管理費						
		式	1		1,169,003	
河川維持管理技術者等からの助言						
		式	1		76,280	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,092,723	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		561,617	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,413,081	
純工事費						
		式	1		75,839,976	
現場管理費						
		式	1		20,874,262	
工事原価						
		式	1		108,679,843	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		18,690,157	
工事価格		式	1		127,370,000	
消費税相当額		式	1		12,737,000	
工事費計		式	1		140,107,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【木田地区】		式	1		9,384,452	
堤防養生工		式	1		9,214,252	
伐木除根工		式	1		9,214,252	
伐木・伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	12,000	225.1	2,701,200	
伐木伐竹運搬		式	1		761,540	377m3
処分費	木屑	m3	377	15,256	5,751,512	
仮設工		式	1		170,200	
交通管理工		式	1		170,200	
交通誘導警備員		式	1		170,200	10人日
直接工事費		式	1		9,384,452	
共通仮設費		式	1		553,989	
共通仮設費		式	1		54,350	
現場環境改善費(率計上)		式	1		54,350	
共通仮設費(率計上)		式	1		499,639	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		9,938,441	
現場管理費		式	1		2,027,164	
工事原価		式	1		11,965,605	