

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度姫川急流河川対策工事
工事地名	新潟県糸魚川市上刈地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	344日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度姫川急流河川対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	21,421,597		
河川土工	式	1	3,508,044		
掘削工	式	1	1,018,500	掘削 土砂；	3,500 m3
掘削工 (ICT)	式	1	1,076,250	掘削 (ICT) 土砂；	3,500 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	125,094	法面整形 (切土部) (ICT) ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土；	110 m2
				法面整形 (盛土部) (ICT) ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土；	50 m2
埋戻し工	式	1	474,600	埋戻し 土砂；	1 式
残土処理工	式	1	813,600	整地 敷均し (ルース)；	1 式
護岸基礎工	式	1	3,088,001		
作業土工	式	1	311,736	埋戻し 土砂 最大埋戻幅1m未満；	1 式
				基面整正	1 式
作業土工 (ICT)	式	1	30,905	床掘り (ICT) 土砂；	1 式
基礎工	式	1	2,745,360	プレキャスト基礎 基-P-6-無；	36 m
法覆護岸工	式	1	6,935,417		
石積 (張) 工	式	1	6,935,417	プレキャスト小口止ブロック 幅 50cm 高 100cm；	9 m
				プレキャスト横帯 (隔壁) ブロック 幅 50cm 高 70cm；	9 m
				石張 練-14 玉石 (姫川産)；	272 m2
				胴込・裏込コンクリート	57 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度姫川急流河川対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-25BB W/C≦60% ; 間詰コンクリート (天端部) 21-8-40BB W/C≦60% ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 玉石採取 姫川産玉石 (控35～45cm) ; 土砂等運搬 (玉石) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	35 m 21 m2 1 式 1 式
根固め工	式	1	564,748		
根固めブロック工	式	1	564,748	根固めブロック据付 (積込・据付) 異形ブロック 実質量 8.009t ; 消波根固めブロック運搬 異形ブロック 実質量 8.009t ; 基面整正	32 個 32 個 1 式
水制工	式	1	2,242,159		
根固めブロック工	式	1	1,373,659	根固めブロック据付 (積込・据付) 異形ブロック 実質量 8.009t ; 根固めブロック据付 (再利用) 異形ブロック 実質量 6.052t ; 消波根固めブロック運搬 異形ブロック 実質量 8.009t ; 基面整正	77 個 15 個 77 個 1 式
元付工	式	1	868,500	元付 21-8-40BB W/C≦60% ;	1 箇所
構造物撤去工	式	1	1,064,656		

積算内訳書

工事名	令和6年度姫川急流河川対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	620,854	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 根固めブロック撤去 異形ブロック； 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下； 消波根固めブロック仮置 (荷卸) 2.5tを超え5.5t以下；	51 m3 40 個 25 個 25 個
運搬処理工	式	1	443,802	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	51 m3 51 m3
仮設工	式	1	4,018,572		
工事用道路工	式	1	550,350	工事用道路盛土 4.0m以上；	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,118,150	締切盛土	1 式
水替工	式	1	1,564,550	ポンプ 排水 40以上120(m3/h)未満 常時排水；	1 式
除雪工	式	1	87,122	現場内除雪	1 式
瀬替え工	式	1	698,400	瀬替え	2,400 m3
直接工事費	式	1	21,421,597		
共通仮設費	式	1	3,145,334		
共通仮設費	式	1	971,334		
技術管理費	式	1	687,334	保守管理(ICT) システム初期費(ICT) 河川維持管理技術者等からの助言費	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度姫川急流河川対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	284,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,174,000	
純工事費	式	1	24,566,931	
現場管理費	式	1	8,902,000	
工事原価	式	1	48,101,705	
一般管理費等	式	1	8,638,295	
工事価格	式	1	56,740,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度姫川急流河川対策工事【寺島工区】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	9,027,774	
根固め工	式	1	9,027,774	
根固めブロック工	式	1	9,027,774	消波根固めブロック製作 57 個 異形ブロック 実質量 8.009t ; 消波根固めブロック仮置 57 個 (積込・荷卸) 異形ブロック 5.5tを超え11.0t以下 ; 消波根固めブロック運搬 57 個 5.5tを超え11.0t以下 ;
直接工事費	式	1	9,027,774	
共通仮設費	式	1	1,222,000	
共通仮設費	式	1	144,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	144,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,078,000	
純工事費	式	1	10,249,774	
現場管理費	式	1	4,383,000	
工事原価	式	1	14,632,774	