

# 単 価 合 意 書

令和8年3月6日に契約したR 7・8上沼道 岡木地区道路改良その2工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月01日

発注者 住所

新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所

新潟県上越市西本町二丁目1番5号

氏名 株式会社 高舘組

代表取締役社長 高舘 徹

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                 | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 道路改良          |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | 式    | 1     |       | 69,751,986 |          |
| 道路土工          |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | 式    | 1     |       | 13,158,815 |          |
| 掘削工(ICT)      |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | 式    | 1     |       | 1,380,240  |          |
| 掘削(ICT)       | 土砂                  |      |       |       |            |          |
|               |                     | m3   | 3,600 | 383.4 | 1,380,240  |          |
| 路体盛土工         |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | 式    | 1     |       | 132,168    |          |
| 路体(築堤)盛土      | W=4.0m以上 障害有り       |      |       |       |            |          |
|               |                     | m3   | 90    | 416   | 37,440     |          |
| 路体(築堤)盛土      | W=2.0m以上4.0m未満 障害無し |      |       |       |            |          |
|               |                     | m3   | 120   | 789.4 | 94,728     |          |
| 路床盛土工         |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | 式    | 1     |       | 98,644     |          |
| 路床盛土          | W=4.0m以上 障害有り       |      |       |       |            |          |
|               |                     | m3   | 130   | 758.8 | 98,644     |          |
| 法面整形工         |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | 式    | 1     |       | 224,343    |          |
| 法面整形(切土部)     |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | m2   | 270   | 830.9 | 224,343    |          |
| 残土処理工         |                     |      |       |       |            |          |
|               |                     | 式    | 1     |       | 11,323,420 |          |
| 整地            |                     |      |       |       |            | 5,000m3  |
|               |                     | 式    | 1     |       | 592,000    |          |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)      |      |       |       |            | 5,010m3  |
|               |                     | 式    | 1     |       | 10,731,420 |          |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                | 契約単位 | 数 量    | 合意単価     | 金 額          | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------|------|--------|----------|--------------|----------|
| カルハート工        |                    | 式    | 1      |          | 47, 224, 113 |          |
| 作業土工          |                    | 式    | 1      |          | 1, 561, 504  |          |
| 床掘り           | 土砂                 | 式    | 1      |          | 273, 120     | 1, 200m3 |
| 埋戻し           | 土砂                 | 式    | 1      |          | 1, 215, 500  | 650m3    |
| 基面整正          |                    | 式    | 1      |          | 72, 884      | 161m2    |
| 場所打函渠工        |                    | 式    | 1      |          | 45, 524, 734 |          |
| 基礎材           | RC-40 t=200mm      | m2   | 161    | 1, 635   | 263, 235     |          |
| 均しコンクリート      | 18-8-40BB W/C≦65%  | m2   | 161    | 2, 722   | 438, 242     |          |
| コンクリート        | 24-12-40BB W/C≦55% | m3   | 612    | 26, 114  | 15, 981, 768 |          |
| 鉄筋            | SD295 D13          | t    | 0. 02  | 166, 819 | 3, 336       |          |
| 鉄筋            | SD345 D13          | t    | 6. 4   | 171, 476 | 1, 097, 446  |          |
| 鉄筋            | SD345 D16～25       | t    | 32. 28 | 169, 650 | 5, 476, 302  |          |
| 鉄筋            | SD345 D29～32       | t    | 32. 79 | 170, 563 | 5, 592, 760  |          |
| 型枠            |                    | 式    | 1      |          | 8, 257, 920  | 920m2    |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価     | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------------------------|------|-----|----------|-------------|----------|
| 支保            | f ≦ 40kN/m2                    |      |     |          |             | 820空m3   |
|               |                                | 式    | 1   |          | 2, 829, 820 |          |
| 支保            | 40kN/m2 < f ≦ 80kN/m2          |      |     |          |             | 30空m3    |
|               |                                | 式    | 1   |          | 173, 460    |          |
| 支保            | 80kN/m2 < f ≦ 120kN/m2         |      |     |          |             | 20空m3    |
|               |                                | 式    | 1   |          | 174, 180    |          |
| 足場            |                                |      |     |          |             | 840掛m2   |
|               |                                | 式    | 1   |          | 3, 682, 560 |          |
| 目地板           | 瀝青繊維質目地板t=20                   |      |     |          |             |          |
|               |                                | m2   | 41  | 5, 164   | 211, 724    |          |
| 継手<br>(頂版)    | Ⅱ-A型                           |      |     |          |             |          |
|               |                                | m    | 10  | 43, 270  | 432, 700    |          |
| 継手<br>(側壁)    | Ⅱ-B型                           |      |     |          |             |          |
|               |                                | m    | 15  | 54, 392  | 815, 880    |          |
| 継手<br>(底版)    | Ⅲ型                             |      |     |          |             |          |
|               |                                | m    | 11  | 8, 491   | 93, 401     |          |
| 銘板工           |                                |      |     |          |             |          |
|               |                                | 式    | 1   |          | 137, 875    |          |
| 銘板            | 品質表示用 500×500×8 字厚5mm          |      |     |          |             |          |
|               |                                | 枚    | 1   | 137, 875 | 137, 875    |          |
| 舗装工           |                                |      |     |          |             |          |
|               |                                | 式    | 1   |          | 531, 393    |          |
| アスファルト舗装工     |                                |      |     |          |             |          |
|               |                                | 式    | 1   |          | 223, 470    |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | RC-40 仕上がり厚120mm               |      |     |          |             |          |
|               |                                | m2   | 89  | 694. 9   | 61, 846     |          |
| 表層(車道・路肩部)    | ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入<br>舗装厚50mm |      |     |          |             |          |
|               |                                | m2   | 89  | 1, 816   | 161, 624    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 未舗装工          |                       |      |     |        |           |          |
|               |                       | 式    | 1   |        | 307,923   |          |
| 砂利舗装          | RC-40 仕上がり厚100mm      |      |     |        |           |          |
|               |                       | m2   | 489 | 629.7  | 307,923   |          |
| 排水構造物工        |                       |      |     |        |           |          |
|               |                       | 式    | 1   |        | 8,610,460 |          |
| 作業土工          |                       |      |     |        |           |          |
|               |                       | 式    | 1   |        | 828,262   |          |
| 床掘り(掘削)       | 土砂                    |      |     |        |           | 940m3    |
|               |                       | 式    | 1   |        | 289,802   |          |
| 床掘り           | 土砂                    |      |     |        |           | 550m3    |
|               |                       | 式    | 1   |        | 125,180   |          |
| 埋戻し           | 土砂                    |      |     |        |           | 160m3    |
|               |                       | 式    | 1   |        | 299,200   |          |
| 基面整正          |                       |      |     |        |           | 252m2    |
|               |                       | 式    | 1   |        | 114,080   |          |
| 側溝工           |                       |      |     |        |           |          |
|               |                       | 式    | 1   |        | 7,782,198 |          |
| コンクリート        | 18-8-40BB W/C≦60%     |      |     |        |           |          |
|               |                       | m3   | 13  | 28,570 | 371,410   |          |
| 型枠            |                       |      |     |        |           | 19m2     |
|               |                       | 式    | 1   |        | 170,544   |          |
| プレキャストU型側溝    | 大型リユーム 1800×1300×2000 |      |     |        |           |          |
|               |                       | m    | 118 | 61,358 | 7,240,244 |          |
| 防護柵工          |                       |      |     |        |           |          |
|               |                       | 式    | 1   |        | 227,205   |          |
| 路側防護柵工        |                       |      |     |        |           |          |
|               |                       | 式    | 1   |        | 227,205   |          |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格       | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------|------|-----|--------|-------------|----------|
| カーポートレベル      | Gr-C-2B 白 | m    | 15  | 15,147 | 227,205     |          |
| 直接工事費         |           | 式    | 1   |        | 69,751,986  |          |
| 共通仮設費         |           | 式    | 1   |        | 8,859,763   |          |
| 共通仮設費         |           | 式    | 1   |        | 1,730,436   |          |
| 技術管理費         |           | 式    | 1   |        | 1,005,451   |          |
| システム初期費(ICT)  |           | 式    | 1   |        | 546,021     |          |
| 道路施設台帳作成費     |           | 式    | 1   |        | 57,688      |          |
| 水セメント比測定      |           | 式    | 1   |        | 401,742     | 22回      |
| 現場環境改善費(率計上)  |           | 式    | 1   |        | 724,985     |          |
| 共通仮設費(率計上)    |           | 式    | 1   |        | 7,129,327   |          |
| 純工事費          |           | 式    | 1   |        | 78,611,749  |          |
| 現場管理費         |           | 式    | 1   |        | 24,161,005  |          |
| 工事原価          |           | 式    | 1   |        | 102,772,754 |          |
| 一般管理費等        |           | 式    | 1   |        | 17,297,246  |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 120,070,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 12,007,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 132,077,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |