

単 価 合 意 書

令和8年3月19日に契約したR7上沼道 米岡第二高架橋下部工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書を2通作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月25日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市大字土橋1928番地

氏名 田中産業 株式会社

代表取締役 田中 康生

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		61,592,801	
道路土工		式	1		1,519,070	
掘削工		式	1		481,460	
掘削	土砂	m3	1,400	343.9	481,460	
残土処理工		式	1		1,037,610	
整地		式	1		253,260	2,100m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		784,350	2,100m3
橋台工		式	1		58,327,206	
作業土工		式	1		235,743	
床掘り	土砂	式	1		93,555	330m3
埋戻し	土砂	式	1		114,510	110m3
基面整正		式	1		27,678	60m2
場所打杭工		式	1		47,631,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭	30-18-25BB C≧350 W/C≦55% 杭 径 1200mm 杭長(設計長) 52.5m	本	8	5,916,140	47,329,120	
積込(ルース)	土砂	式	1		113,900	500m3
コンクリート取壊し運搬処理	無筋構造物	m3	13	14,460	187,980	
橋台躯体工(構造物単位)		式	1		10,460,463	
逆T式橋台	30-12-40BB W/C≦50%	m3	120	45,724	5,486,880	
鉄筋	SD345 D13	t	0.52	334,702	174,045	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	12.31	285,478	3,514,234	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	5.27	239,139	1,260,262	
支承箱抜き材		式	1		11,226	
水抜パイプ	VP-100	m	11	1,256	13,816	
橋梁付属物工		式	1		140,506	
銘板工		式	1		140,506	
銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	140,506	140,506	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		1,606,019	
工事用道路工		式	1		194,583	
敷鉄板	22×1,524×6,096	式	1		194,583	111m ²
土留・仮締切工		式	1		690,586	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 11.5m 鋼矢板打込長さ 11m 平均鋼矢板引拔長さ 11m	式	1		690,586	13枚
水替工		式	1		381,150	
ポンプ排水	0以上120(m ³ /h)未満 作業時排水	式	1		381,150	22日
作業ヤード整備工		式	1		92,900	
ヤード造成(置換工)		式	1		92,900	200m ³
先細対策工		式	1		246,800	
先細対策	25KN/m ² セメント系固化材(一般軟弱土用) 平均改良厚3.1m	式	1		246,800	50m ³
直接工事費		式	1		61,592,801	
共通仮設費		式	1		15,125,257	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,159,509	
運搬費		式	1		7,509,387	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		7,224,426	3回
仮設材運搬費		式	1		284,961	28.2t
技術管理費		式	1		121,597	
六価クロム溶出試験費		式	1		6,978	1検体
水セメント比測定費		式	1		55,830	3回
道路施設台帳作成費		式	1		58,789	
現場環境改善費（率計上）		式	1		528,525	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,965,748	
純工事費		式	1		76,718,058	
現場管理費		式	1		24,000,475	
工事原価		式	1		100,718,533	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		18,311,467	
工事価格		式	1		119,030,000	
消費税相当額		式	1		11,903,000	
工事費計		式	1		130,933,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。