単 価 合 意 書

令和6年9月17日に契約した令和6・7年度関川大橋補修工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年09月18日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局高田河川国道事務所長

安達 志郎

受注者 住所 新潟県上越市大潟区土底浜1690番地1

氏名 西田建設株式会社

代表取締役 西田 行宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		120,478,997	
橋梁付属物工						
		式	1		16,386,457	
落橋防止装置工						
		式	1		9,983,728	
落橋防止装置	1159kN/組 7×φ12.7 L=3538mm, 3568mm					
		箇所	4	2,376,995	9,507,980	
削孔	削孔径 51mm 削孔深さ 625mm					
		孔	28	7,894	221,032	
アンカー(落橋防止)	D41×730					
		本	28	9,097	254,716	
沓座拡幅工						
		式	1		3,540,111	
チップング						
		m2	7	7,744	54,208	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 775mm					
		孔	71	8,093	574,603	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1322mm					
		孔	3	26,212	78,636	
削孔	削孔径 61mm 削孔深さ 1485mm					
		孔	34	26,212	891,208	
アンカー筋挿入	SD345 エポキシ樹脂系					
		本	108	4,505	486,540	
コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%					
		m3	5	50,237	251,185	
型枠						
		式	1		170,848	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16 ～ 25	t	0.27	241,675	65,252	
鉄筋	SD345 D51	t	4.02	186,297	748,913	
足場	単管傾斜足場	式	1		218,718	
段差防止構造工		式	1		2,862,618	
段差防止構造	SM400A 亜鉛溶融メッキ	基	3	954,206	2,862,618	
橋梁補修工		式	1		14,554,482	
支承取替工		式	1		14,554,482	
支承取替	Rmax1800kN 固定ゴム支承	基	3	4,851,494	14,554,482	
現場塗装工		式	1		66,198,489	
橋梁塗装工		式	1		66,198,489	
塗膜除去	水性塗膜剥離剤	m2	2,510	9,167	23,009,170	
素地調整	1種クレソ(プラスチック処理)	m2	2,510	11,104	27,871,040	
下塗	有機ジンクリッチペイント(1層)	m2	2,510	1,563	3,923,130	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)	m2	2,510	1,689	4,239,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー赤系	m2	2,510	942.9	2,366,679	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー赤系	m2	2,510	1,908	4,789,080	
構造物撤去工		式	1		180,909	
既設鋼材撤去		式	1		180,711	
既設補強材ガス切断		m	2.3	78,570	180,711	
運搬処理工		式	1		198	
殻積込	コンクリート殻(無筋)	式	1		11	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	1,706	17	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	4,894	48	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		122	
仮設工		式	1		23,158,660	
足場工		式	1		22,371,700	
塗装足場(補修用)		式	1		22,371,700	
交通管理工		式	1		786,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		786,960	
直接工事費		式	1		120,478,997	
共通仮設費		式	1		16,862,270	
共通仮設費		式	1		1,314,769	
技術管理費		式	1		220,462	
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用		式	1		55,662	
鉄筋探査		式	1		164,800	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,094,307	
共通仮設費(率計上)		式	1		15,547,501	
純工事費		式	1		137,341,267	
現場管理費		式	1		60,852,412	
工事原価		式	1		198,193,679	
一般管理費等		式	1		30,806,321	
工事価格		式	1		229,000,000	