

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度姫川流量観測及び採水業務
履行場所	高田河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 調査第一課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 6年 4月 1日	
		至 令和 7年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度姫川流量観測及び採水業務			業 種	測量業務
				項 目	河川環境調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川環境調査		式	1	2,670,069	
河川水辺環境調査		式	1	2,670,069	
河川空間利用実態調査		式	1	1,673,805	計画準備 河川空間利用実態調査 定点観測・区間観測・集計 水系様式の作成 報告書作成
川の通信簿		式	1	996,264	川の通信簿 1 式
水文観測		式	1	11,755,596	
流量観測		式	1	9,713,800	
計画準備		式	1	146,310	計画準備 1 式
打合せ協議		式	1	95,000	打合せ協議 1 式
流量観測結果報告		式	1	234,900	流量観測結果報告 1 式
現地調査		式	1	179,190	現地調査 1 式
低水流量観測		式	1	3,640,008	徒歩観測 33 観測 平均水面幅29m

積算内訳書

業務名	令和6年度姫川流量観測及び採水業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				徒歩観測 準備ほか	33 観測
				ADCP観測	3 観測
				水面幅：20m 内業	33 観測
				内業	3 観測
				低水流量観測移動工数	33 工数
				低水流量観測移動工数	3 工数
高水流量観測	式	1	1,978,950	浮子観測	15 時間
				A時間帯 浮子観測	15 時間
				C時間帯 内業	96 測線観測
機械経費	式	1	2,237	浮子観測	1 式
高水横断測量	式	1	2,976,480	河川定期横断測量 直接水準（平地）	36 本
				平均測量幅：250m	
報告書作成	式	1	460,725	報告書作成	1 業務
				3観測所	
水位流量曲線作成	式	1	1,146,768		

積算内訳書

業務名	令和6年度姫川流量観測及び採水業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水位流量曲線作成	式	1	1,146,768	計画準備	1 業務
				基礎資料の収集・点検	3 観測所
				水位流量曲線の作成	3 観測所
				観測所配置図の作成	3 観測所
				$H-\sqrt{Q} \cdot H-A \cdot H-V$ ・横断面図の作成	3 観測所
				報告書作成	1 業務
				3観測所	
採水作業	式	1	895,028		
定期採水	式	1	136,824	河川採水	24 回
ダイオキシン類等調査	式	1	34,188	河川採水	4 回
				河川採泥	4 回
採水作業その他	式	1	724,016	準備後後片付け	12 回
				採水作業移動工数	1 式
				現地移動費12回、採水運搬6回	
直接経費	式	1	623,322		
直接経費	式	1	623,322		
旅費交通費	式	1	198,322	旅費（率計上・宿泊無）	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度姫川流量観測及び採水業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費	式	1	150,000	電子成果品作成費	1 式
機械経費	式	1	275,000	機械経費	1 式
				ADCP観測機器	
直接測量費	式	1	15,048,987		
間接測量費	式	1	9,381,013		
諸経費	式	1	9,381,013		
測量業務価格	式	1	24,430,000		
共通	式	1	118,960		
共通（設計業務）	式	1	118,960		
公開成果品作成	式	1	118,960	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	118,960		
その他原価	式	1	64,059		
一般管理費等	式	1	96,981		
業務価格	式	1	280,000		
業務価格	式	1	24,710,000		