

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R6上沼道 岡木跨道橋下部その4 工事
工事地名	新潟県上越市三和区岡木地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R6上沼道 岡木跨道橋下部その4 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	110,220,593		
道路土工		式	1	36,183,256		
掘削工		式	1	372,570	掘削	1,100 m3
路体盛土工 (ICT)		式	1	34,060,420	土砂 オープンカット 押土有；	
					路体(築堤)盛土 (ICT)	11,000 m3
					(ブローート盛土)	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1,188,726	法面整形(盛土部) (ICT)	2,170 m2
残土処理工		式	1	561,540	整地	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
地盤改良工		式	1	5,497,336		
ジオテキスタイル工		式	1	5,497,336	保護盛土	1,800 m3
					押土(ルース)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
					ジオテキスタイル (全面敷き) 3層目	1,600 m2
					EA=100kN/m ひずみ量 2.37%；	
					ジオテキスタイル (縦・横方向敷き) 1層・2層目	1,500 m2
					EA=1600kN/m ひずみ量 2.37% 製品幅200cm；	
					ジオテキスタイル (縦・横方向敷き) 1層・2層目	500 m2
					EA=1600kN/m ひずみ量 2.37% 製品幅100cm；	

積算内訳書

工事名	R6上沼道 岡木跨道橋下部その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷設用吊治具装置 専用吊治具 1t ;	1 式
RC橋脚工	式	1	64, 440, 054		
作業土工	式	1	207, 616	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				基面整正	1 式
場所打杭工	式	1	50, 230, 704	場所打杭 [P1橋脚] 30-18-25BB C $\geq$ 350 W/C $\leq$ 55% 杭径1500mm 杭長 (設計長)58.0m ;	6 本
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	16 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	16 m3
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	13, 841, 210	T型橋脚 5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 30-12-40B B W/C $\leq$ 50% ;	217 m3
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	8.57 t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	8.16 t
				鉄筋 SD345 D35 ;	7.19 t
				鉄筋 カス圧接 D29+D29 ;	20 箇所
				鉄筋 カス圧接 D32+D32 ;	37 箇所
				鉄筋 カス圧接 D35+D35 ;	17 箇所
				機械式鉄筋定着 D19 L $\leq$ 2.0m ;	400 箇所

積算内訳書

工事名	R6上沼道 岡木跨道橋下部その4工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式鉄筋定着 D19 2.0<L≤4.0m ;	113	箇所
				機械式鉄筋定着 D19 4.0<L≤6.0m ;	26	箇所
				支承箱抜き材 円筒型枠φ250 ;	1	式
表面保護工	式	1	160,524	表面保護 表面含浸材（シリコン系） ;	49	m2
橋梁付属物工	式	1	150,600			
銘板工	式	1	150,600	銘板 品質表示用 500×500×8 字厚5mm ;	1	枚
仮設工	式	1	3,949,347			
工事用道路工	式	1	1,440,357	敷鉄板 22×1,524×6,096 ;	1	式
作業ヤード整備工	式	1	323,484	ヤード造成 [P1橋脚]	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 ;	1	式
先細対策工	式	1	2,185,506	先細対策 qu=25kN/m2 セメント系固化材(一般軟弱土用) 平均 改良深度5.8m ;	1	式
直接工事費	式	1	110,220,593			
共通仮設費	式	1	22,004,609			
共通仮設費	式	1	10,982,609			
運搬費	式	1	8,518,210	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	R6上沼道 岡木跨道橋下部その4 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費		式	1	1,396,399	六価加減溶出試験費	1	式
					水セメント比測定費	1	式
					保守管理 (ICT)	1	式
					システム初期費 (ICT)	1	式
					道路施設台帳の作成（新潟県仕様）	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,068,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	11,022,000			
純工事費		式	1	132,225,202			
現場管理費		式	1	39,427,000			
工事原価		式	1	171,652,202			
一般管理費等		式	1	27,387,798			
工事価格		式	1	199,040,000			