

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 上広田地区盛土工事
工事地名	新潟県上越市三和区上広田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	282日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月 7日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 上広田地区盛土工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	150,609,977		
道路土工	式	1	100,298,050		
掘削工	式	1	1,253,190	掘削	3,700 m3
				土砂 押土有；	
路体盛土工	式	1	96,167,640	路体(築堤)盛土	33,000 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				押土(ルーズ)	1 式
				積込(ルーズ)	1 式
路床盛土工	式	1	301,498	路床盛土	530 m3
				[迂回路]	
				土砂；	
				押土(ルーズ)	1 式
法面整形工	式	1	2,409,582	法面整形(盛土部)	5,570 m2
残土処理工	式	1	166,140	整地	1 式
地盤改良工	式	1	41,085,036		
固結工	式	1	38,349,900	スラリー攪拌	49 本
				[一般盛土部]	
				900kN/m2 セメント系固化材(特殊土用) 0.230t/m3	
				杭径2000mm 打設長18.5m 杭長18m；	
				スラリー攪拌	25 本
				[函渠部]	
				1000kN/m2 セメント系固化材(特殊土用) 0.250t/m3	
				杭径2000mm 打設長14.5m 杭長14m；	
				スラリー攪拌	2 本
				[右側紀・終点部]	
				900kN/m2 セメント系固化材(特殊土用) 0.230t/m3	
				杭径2000mm 打設長18.4m 杭長17.9m；	

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 上広田地区盛土工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ工	式	1	2, 735, 136	保護盛土	1, 900	m3
				土砂；		
				押土(ﾛｰｽﾞ)	1	式
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ 3層目(全面敷き)	588	m2
				EA=100kN/m ひづみ量2. 45%；		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ 3層目(全面敷き)	246	m2
				EA=100kN/m ひづみ量3. 04%；		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ 3層目(全面敷き)	847	m2
				EA=100kN/m ひづみ量2. 96%；		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ 1, 2層目(縦・横敷き)	353	m2
舗装工	式	1	2, 292, 876	EA=100kN/m ひづみ量2. 45% 幅100cm；		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ 1, 2層目(縦・横敷き)	197	m2
				EA=200kN/m ひづみ量3. 04% 幅200cm；		
				ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ 1, 2層目(縦・横敷き)	939	m2
				EA=300kN/m ひづみ量2. 96% 幅200cm；		
				敷設用吊治具装置	1	式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2, 292, 876	下層路盤(車道・路肩部)	864	m2
				RC-40 仕上り厚150mm；		
排水構造物工	式	1	4, 075, 116	表層(車道・路肩部)	848	m2
				⑧再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚50mm；		
作業土工	式	1	864, 496			
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	3, 210, 620	土砂；		
				基面整正	1	式
				ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	323	m
				PU-B450-L2000；		
区画線工	式	1	38, 750			

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 上広田地区盛土工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
区画線工	式	1	38,750	ペイント式区画線 水性型 実線 常温式 白 15cm ;	310 m
構造物撤去工	式	1	362,864		
構造物取壊し工	式	1	53,765	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	10 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm ;	230 m2
排水構造物撤去工	式	1	236,708	U型側溝撤去 再利用撤去 PU-B450-L2000 ;	118 m
運搬処理工	式	1	72,391	殻運搬 アスファルト殻 ;	11 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	11 m3
仮設工	式	1	2,457,285		
工事用道路工	式	1	1,491,520	敷鉄板 22×1524×6096 ;	1 式
作業ヤード整備工	式	1	149,265	ヤード造成	1 式
				押土(ルース)	1 式
交通管理工	式	1	816,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	150,609,977		
共通仮設費	式	1	25,805,526		
共通仮設費	式	1	11,242,526		
運搬費	式	1	9,806,826	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	65,700	六価クロム溶出試験費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,370,000		

積算内訳書

工事名	R 6 ・ 7 上沼道 上広田地区盛土工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	14,563,000	
純工事費	式	1	176,415,503	
現場管理費	式	1	53,522,000	
工事原価	式	1	229,937,503	
一般管理費等	式	1	35,252,497	
工事価格	式	1	265,190,000	