

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 6 工事
工事地名	新潟県上越市米岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	228日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その 6 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	68, 431, 951		
道路土工		式	1	397, 528		
残土処理工		式	1	397, 528	整地	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
RC橋脚工		式	1	61, 653, 635		
作業土工		式	1	350, 431	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
場所打杭工		式	1	48, 050, 005	場所打杭	6 本
					30-18-25BB C≧350 杭径 1500mm 杭長(設計長)	
					54. 5m；	
					積込(ルース)	1 式
					土砂；	
					積込(コンクリート殻)	16 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻運搬	16 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	16 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
橋脚躯体工(構造物単位)		式	1	13, 092, 724	T型橋脚	214 m3
					30-12-40BB W/C≦50%；	
					鉄筋	8. 42 t
					SD345 D16～25；	
					鉄筋	12. 61 t
					SD345 D29～32；	
					鉄筋	42 箇所
					(カゝス圧接)	
					SD345 D32+D32；	

積算内訳書

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その6 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式鉄筋定着 D16 鉄筋長2m以下；	155	箇所
				機械式鉄筋定着 D16 鉄筋長2m超～4m以下；	65	箇所
				機械式鉄筋定着 D19 鉄筋長2m超～4m以下；	55	箇所
				機械式鉄筋定着 D19 鉄筋長4m超～6m以下；	22	箇所
				支承箱抜き 円形型枠φ200；	1	式
表面含浸工	式	1	160,475	表面保護 シリコン系；	49	m2
橋梁付属物工	式	1	150,800			
銘板工	式	1	150,800	銘板 品質表示用 500×500×8 字厚5mm；	1	枚
仮設工	式	1	6,229,988			
先細り対策工	式	1	1,867,824	先細り対策 25KN/m2 セメント系固化材(一般軟弱土用) 平均改良厚5.0m；	1	式
水替工	式	1	356,980	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；	1	式
作業ヤード整備工	式	1	3,716,864	ヤード造成 敷鉄板	1 1	式 式
交通管理工	式	1	288,320	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	68,431,951			
共通仮設費	式	1	17,932,122			
共通仮設費	式	1	10,186,122			

積算内訳書

工事名	R 6 上沼道 米岡第一高架橋下部その6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	9,251,742	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 1 式 式
技術管理費	式	1	210,380	六価カド溶出試験費 道路施設台帳作成費 水セメント比測定費 1 1 1 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	724,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,746,000	
純工事費	式	1	86,364,073	
現場管理費	式	1	27,339,000	
工事原価	式	1	113,703,073	
一般管理費等	式	1	19,136,927	
工事価格	式	1	132,840,000	