

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	24,081,618	
河川土工	式	1	576,120	
掘削工	式	1	324,900	掘削 100 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 河床等掘削 100 m3 軟弱土等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	24,200	路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	136,230	法面整形(切土部) 100 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	90,790	整地 1 式
根固め工	式	1	78,617	
根固めブロック工	式	1	78,617	消波根固めブロック積込 7 個 異形ブロック 2.5t以下； 消波根固めブロック運搬 7 個 異形ブロック 2.5t以下； 消波根固めブロック据付 7 個 異形ブロック 2.5t以下； 袋詰玉石 1 袋 (流用又は採取材) 2t用(長期性能型)；

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水制工	式	1	93,790	
かご工	式	1	93,790	じゃかご 10 m 径60cm 玉石 150mm～250mm ; 止杭 10 本 末口9cm L=1.5m ;
付帯道路施設工	式	1	366,770	
道路付属物工	式	1	30,370	視線誘導標 5 本 防護柵取付 ハンド式 ;
標識工	式	1	336,400	標識柱 1 基 単柱式 径101.6mm ; 標識板 1 枚 1.0×2.0m ;
管理用通路工	式	1	601,779	
舗装打換え工	式	1	601,779	舗装版切断 35 m アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下 ; 舗装版破碎 210 m <sup>2</sup> アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ; 下層路盤 210 m <sup>2</sup> RC-40 仕上り厚150mm ; 表層 210 m <sup>2</sup> ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚40mm ;
除草工	式	1	37,786	
堤防除草工	式	1	37,786	除草 700 m <sup>2</sup> (肩掛式) 除草 700 m <sup>2</sup> (ハンドガイト式)
堤防養生工	式	1	83,603	
伐木除根工	式	1	83,603	伐木・伐竹 210 m <sup>2</sup> (機械施工)

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				伐木； 伐木・伐竹 (人力施工) 伐木(粗)； 伐木・伐竹 (人力施工) 伐木(中)； 伐木・伐竹 (人力施工) 伐木(密)； 集積積込み (機械施工) 集積積込み (人力施工) 伐木伐竹運搬 (機械施工) 伐木伐竹運搬 (人力施工)
				70 m2
				70 m2
				70 m2
				210 m2
				210 m2
				5 m3
				5 m3
構造物補修工	式	1	5,316	
クラック補修工	式	1	5,316	コンクリートはつり 平均はつり厚3cm；
路面補修工	式	1	352,000	
アスファルト舗装補修工	式	1	352,000	パッチング 常温合材；
付属物復旧工	式	1	2,479	
付属物復旧工	式	1	2,479	舗装版削孔 アスファルト 削孔径128mm以上160mm未満；
付属物設置工	式	1	5,330	
境界杭工	式	1	5,330	境界杭 (手間のみ)
				1 本

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				根巻き基礎無し；
清掃工	式	1	513,413	
塵芥処理工	式	1	513,413	散在塵芥処理 210 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 35 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 35 m3 堆積塵芥収集(機械処理) 35 m3 運搬 堆積塵芥収集(人力処理) 35 m3 運搬
植栽維持工	式	1	11,512	
樹木・芝生管理工	式	1	11,512	張芝 4 m2
応急処理工	式	1	13,594,038	
応急処理作業工	式	1	13,594,038	コンクリート 35 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 型枠 1 式 大型土のう(流用土) 35 袋 H=1.08m W=1.1m； 土のう 70 袋 (流用土) 62cm×48cm； 土木一般世話役 50 日 特殊作業員 100 日 普通作業員 100 日 軽作業員 50 日 運転手(特殊) 4 日 潜水士 1 日 潜水連絡員 1 日 ダンプトラック運転 56 時間 2t積級；

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック運転 4t積級；	35	時間
				ダンプトラック運転 10t積級；	35	時間
				トラック[クレーン装置付]運転 2t積 2.0t吊；	14	時間
				トラック[クレーン装置付]運転 4～4.5t積 2.0t吊；	56	時間
				小型バックホ運転 山積0.08m3；	56	時間
				バックホ運転 山積0.28m3；	35	時間
				バックホ運転 山積0.45m3；	42	時間
				バックホ運転 山積0.8m3；	28	時間
				バックホ運転 超ロングアーム型 山積0.4m3；	14	時間
				クラムシェル運転 平積0.6m3；	6	時間
				除雪トレーザ運転 8t級；	7	時間
				不整地運搬車運転 6～7t積；	1	日
				散水車運転 3800L；	1	時間
				ラフテレンクレーン賃料 25t吊；	3	日
				振動ローザ賃料 2.4～2.8t；	1	日
				タンパ賃料 60～80kg；	1	日
				水中ポンプ賃料 φ150 揚程10m；	1	日

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				エンジンポンプ 賃料 4 日 φ50 全揚程10m ;
				チェーンソー 21 日 鋸長500mm 60cc ;
				草刈機 35 日 肩掛式 カッタ径255mm ;
				草刈機 5 日 ハンドガイト式 刈幅95cm ;
				発動発電機運転 7 日 2kVA ;
				発動発電機運転 4 日 20kVA ;
構造物撤去工	式	1	16,952	
構造物取壊し工	式	1	16,952	コンクリート構造物取壊し (機械施工) 無筋構造物 ; 2 m3
撤去物処理工	式	1	2,114,385	
運搬処理工	式	1	2,114,385	殻運搬 5 m3 (関川) コンクリート殻(無筋) ;
				殻運搬 10 m3 (関川) コンクリート殻(鉄筋) ;
				殻運搬 10 m3 (関川) アスファルト殻 ;
				殻処分 10 t (関川) コンクリート殻(無筋) ;
				殻処分 10 t (関川) コンクリート殻(鉄筋) ;

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				殻処分 (関川) アスファルト殻；	10 t
				木屑処分(関川) 枝葉・流木；	70 t
				廃プラ処分(関川) PP・PE・PVC系混合；	1 t
				紙屑処分(関川) 段ボール等；	1 t
				混合廃材処分(関川) 木屑・廃プラ・金属屑等；	1 t
				家電リサイクル料金 テレビブラウン管式 大(16型以上)；	1 台
仮設工	式	1	557,242		
工事用道路工	式	1	307,342	工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				敷鉄板 (関川) 22×1,524×6,096；	1 式
交通管理工	式	1	249,900	交通誘導警備員	1 式
内水排除等作業	式	1	5,070,486		
設営責任者	式	1	573,988	設営責任者A 8時～17時；	130 時間
				設営責任者B 5時～8時・17時～22時；	20 時間
				設営責任者C 22時～5時；	1 時間
設営作業員	式	1	3,997,560	設営作業員A 8時～17時；	900 時間
				設営作業員B 5時～8時・17時～22時；	120 時間

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				設営作業員C 22時～5時；	30 時間
運転	式	1	223,907	普通車A 8時～17時；	50 時間
				普通車B 5時～8時・17時～22時；	15 時間
				普通車C 22時～5時；	1 時間
借上機械	式	1	274,663	借上連絡車 ライトバン1500cc；	30 時間
				借上2tトラック ダブルキャブ デイゼル；	100 時間
直接経費	式	1	368	ガソリン	1 L
				軽油	1 L
				灯油	1 L
直接工事費	式	1	24,081,618		
共通仮設費	式	1	1,923,696		
共通仮設費	式	1	205,696		
運搬費	式	1	125,696	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	80,000	河川維持管理技術者等からの助言	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,718,000		
純工事費	式	1	26,005,314		
現場管理費	式	1	8,462,000		
工事原価	式	1	49,629,654		



## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	11,131,204	
河川土工	式	1	524,240	
掘削工	式	1	324,900	掘削 100 m3 岩塊・玉石； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 河床等掘削 100 m3 軟弱土等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	24,200	路体(築堤)盛土 100 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	136,230	法面整形(切土部) 100 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	38,910	整地 1 式
根固め工	式	1	57,098	
根固めブロック工	式	1	57,098	消波根固めブロック積込 3 個 異形ブロック 5.5tを超え11.0t以下； 消波根固めブロック運搬 3 個 異形ブロック 5.5tを超え11.0t以下； 消波根固めブロック据付 3 個 異形ブロック 5.5tを超え11.0t以下； 袋詰玉石 1 袋 (流用又は採取材) 2t用(長期性能型)；

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水制工	式	1	93,790	
かご工	式	1	93,790	じゃかご 10 m 径60cm 玉石 150mm～250mm ; 止杭 10 本 末口9cm L=1.5m ;
付帯道路施設工	式	1	366,770	
道路付属物工	式	1	30,370	視線誘導標 5 本 防護柵取付 ハンド式 ;
標識工	式	1	336,400	標識柱 1 基 単柱式 径101.6mm ; 標識板 1 枚 1.0×2.0m ;
管理用通路工	式	1	287,218	
舗装打換え工	式	1	287,218	舗装版切断 15 m アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下 ; 舗装版破碎 90 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm ; 下層路盤 90 m2 RC-40 仕上り厚150mm ; 表層 90 m2 ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚40mm ;
除草工	式	1	16,194	
堤防除草工	式	1	16,194	除草 300 m2 (肩掛式) 除草 300 m2 (ハンドガイト式)
堤防養生工	式	1	39,488	
伐木除根工	式	1	39,488	伐木・伐竹 90 m2 (機械施工)

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木； 伐木・伐竹 （人力施工） 伐木（粗）； 伐木・伐竹 （人力施工） 伐木（中）； 伐木・伐竹 （人力施工） 伐木（密）； 集積積込み （機械施工） 集積積込み （人力施工） 伐木伐竹運搬 （機械施工） 伐木伐竹運搬 （人力施工）	30 30 30 90 90 3 3	m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3
構造物補修工	式	1	5,316			
クラック補修工	式	1	5,316	コンクリートはつり 平均はつり厚3cm；	1	m2
路面補修工	式	1	352,000			
アスファルト舗装補修工	式	1	352,000	パッチング 常温合材；	1	t
付属物復旧工	式	1	2,479			
付属物復旧工	式	1	2,479	舗装版削孔 アスファルト 削孔径128mm以上160mm未満；	1	孔
付属物設置工	式	1	5,330			
境界杭工	式	1	5,330	境界杭 （手間のみ）	1	本

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				根巻き基礎無し；
清掃工	式	1	220,034	
塵芥処理工	式	1	220,034	散在塵芥処理 90 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 15 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 15 m3 堆積塵芥収集(機械処理)運搬 15 m3 堆積塵芥収集(人力処理)運搬 15 m3
植栽維持工	式	1	2,878	
樹木・芝生管理工	式	1	2,878	張芝 1 m2
応急処理工	式	1	5,124,900	
応急処理作業工	式	1	5,124,900	コンクリート 15 m3 18-8-40BB W/C≤60%； 型枠 1 式 大型土のう(流用土) 15 袋 H=1.08m W=1.1m； 土のう 30 袋 (流用土) 62cm×48cm； 土木一般世話役 20 日 特殊作業員 30 日 普通作業員 30 日 軽作業員 20 日 運転手(特殊) 1 日 潜水士 1 日 潜水連絡員 1 日 ダンプトラック運転 24 時間 2t積級； ダンプトラック運転 15 時間 4t積級；

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ダンプトラック運転 10t積級； 15 時間
				トラック[クレーン装置付]運転 2t積 吊能力2.0t； 6 時間
				トラック[クレーン装置付]運転 4～4.5t積 吊能力2.0t； 24 時間
				小型バックホ運転 山積0.08m3； 24 時間
				バックホ運転 山積0.28m3； 15 時間
				バックホ運転 山積0.45m3； 18 時間
				バックホ運転 山積0.8m3； 12 時間
				バックホ運転 超ロングアーム型 山積0.4m3； 6 時間
				クラムシェル運転 平積0.6m3； 2 時間
				除雪トレーザ運転 8t級； 3 時間
				不整地運搬車運転 6～7t積； 1 日
				散水車運転 3800L； 1 時間
				ラフテレンクレーン賃料 25t吊； 1 日
				振動ローザ賃料 2.4～2.8t； 1 日
				タンク賃料 60～80kg； 1 日
				水中ポンプ賃料 φ150 揚程10m； 1 日
				エンジポンプ賃料 φ50 揚程10m； 1 日

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				チェーンソー 鋸長500mm 60cc ; 9 日
				草刈機 肩掛式 カッタ径255mm ; 15 日
				草刈機 ハンドガイト式 刈幅95cm ; 2 日
				発動発電機運転 2kVA ; 3 日
				発動発電機運転 20kVA ; 1 日
構造物撤去工	式	1	8,476	
構造物取壊し工	式	1	8,476	コンクリート構造物取壊し (機械施工) 無筋構造物 ; 1 m3
撤去物処理工	式	1	3,476,480	
運搬処理工	式	1	3,476,480	殻処分 (姫川) コンクリート殻(無筋) ; 1 t 殻処分 (姫川) コンクリート殻(鉄筋) ; 10 t 殻処分 (姫川) アスファルト殻 ; 10 t 木屑処分(姫川) 枝葉・流木 ; 70 t 廃プラ処分(姫川) PP・PE・PVC系混合 ; 1 t 紙屑処分(姫川) 段ボール等 ; 1 t 混合廃材処分(姫川) 木屑・廃プラ・金属屑等 ; 1 t

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				家電リサイクル料金 テレビブラウン管式 大(16型以上)；	1 台
仮設工	式	1	388,121		
工事用道路工	式	1	281,021	工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				敷鉄板 (姫川) 22×1,524×6,096；	1 式
交通管理工	式	1	107,100	交通誘導警備員	1 式
内水排除等作業	式	1	160,392		
設営責任者	式	1	13,224	設営責任者A 8時～17時；	1 時間
				設営責任者B 5時～8時・17時～22時；	1 時間
				設営責任者C 22時～5時；	1 時間
設営作業員	式	1	131,780	設営作業員A 8時～17時；	10 時間
				設営作業員B 5時～8時・17時～22時；	10 時間
				設営作業員C 22時～5時；	10 時間
運転	式	1	11,614	普通車A 8時～17時；	1 時間
				普通車B 5時～8時・17時～22時；	1 時間
				普通車C 22時～5時；	1 時間
借上機械	式	1	3,406	借上連絡車 ライトバン1500cc；	1 時間
				借上2tトラック	1 時間

## 積算内訳書

工事名	令和8年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ダブルキャブ デイゼル；
直接経費	式	1	368	ガソリン 1 L 軽油 1 L 灯油 1 L
直接工事費	式	1	11,131,204	
共通仮設費	式	1	698,136	
共通仮設費	式	1	47,136	
運搬費	式	1	47,136	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	651,000	
純工事費	式	1	11,829,340	
現場管理費	式	1	3,333,000	
工事原価	式	1	15,162,340	