

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	341日間	自 令和 8年 9月25日 至 令和 9年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度高田管内道路気象観測設備更新工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)		式	1	21,226,000		
テレメータ設備		式	1	21,226,000		
気象監視装置【高田河川国道事務所】	式	1	14,980,000	気象監視装置	1	式
				標準機能 監視部；		
				気象監視装置	1	式
				標準機能 復調変換部；		
				気象監視装置	3	組
				付加機能 有線接続機能；		
				気象監視装置	1	式
気象監視装置				付加機能 時刻制御機能；		
				音声IP化装置	2	台
				LANポート1 音声入出力1ch；		
				気象観測装置（多量）	1	式
				国電通仕第54号仕様（本体 標準型）；		
				気象観測装置（多量）	1	組
				付加機能 分岐出力機能；		
気象観測装置（多量）				付加機能 パルス入力機能；		
				気象観測装置（多量）	4	組
				付加機能 デジタル入力機能；		
				GPSアンテナ用同軸避雷器	1	個
				国電通仕第54号テレメータ用；		
				通風式気温計	1	台
				通風式気温計；		
通風式気温計	1	台				
気温変換部；						
積雪深計(レーザ式)	1	台				
レーザ式積雪深計感部；						
積雪深計(レーザ式)	1	台				
人体感知器；						
積雪深計(レーザ式)	1	台				
積雪深計測部；						

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
機器単体費		式	1	21,226,000			
通信設備		式	1	3,977,528			
テレメータ設備工		式	1	631,528			
気象監視装置設置工【高田河川国道事務所】		式	1	189,080	気象監視装置設置 据付・調整	1	式
					標準機能 監視部（復調変換部含む）；		
					音声IP化装置設置 据付・調整	1	台
					LANポート1 音声入出力1ch；		
気象観測・観測局装置設置工【高田気象観測局】		式	1	108,200	音声IP化装置設置 据付・調整	1	台
					LANポート1 音声入出力1ch；		
					気象観測装置設置 据付・調整	1	式
					国電通仕第54号仕様（本体 標準型）；		
気象観測センサ設置工【高田気象観測局】		式	1	109,820	気象観測センサ設置 据付	1	台
					通風式気温計；		
					気象観測センサ設置 調整	1	台
					通風式気温計；		
					気象観測センサ設置 据付・調整	1	台
					気温変換部；		
					気象観測センサ設置 据付	1	台
					積雪深計（レーザ式） レーザ式積雪深計感部；		
					気象観測センサ設置 調整	1	台
積雪深計（レーザ式） レーザ式積雪深計感部；							
配管・配線工【高田気象観測局】		式	1	109,034	気象観測センサ設置 据付・調整	1	台
					積雪深計測部；		
					屋外配線	8	m
					（材料）		
					CVケーブル（600V架橋ポリエチレンケーブル） 600V 5.5mm2 2心		
					；		
					屋外配線	4	m
					（材料）		
					CVケーブル（600V架橋ポリエチレンケーブル） 600V 3.5mm2 3心		
					；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				屋外配線 (材料) ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線；	2 m
				屋外配線 (材料) 局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル SWVP 0.5mm 33心；	12 m
				屋外配線 (材料) 局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル SWVP 0.5mm 24心；	12 m
				屋外配線 (材料) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テ ープ 1.25mm2 2心；	4 m
				屋外配線 (ころがし) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ；	4 m
				屋外配線 (ころがし) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テ ープ 1.25mm2 4心；	2 m
				屋外配線 (ころがし) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2；	4 m
				屋外配線 (ころがし) 積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)；	2 m
				屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ；	14 m
				屋外配線 (管内) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テ ープ 1.25mm2 4心；	6 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				屋外配線 (管内) ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線；	9	m
				屋外配線 (管内) 積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)；	8	m
				地中配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心 ；	11	m
				地中配線 (管内) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テ ープ 1.25mm ² 4心；	5	m
				地中配線 (管内) ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線；	5	m
				地中配線 (管内) 積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)；	6	m
気象観測・観測局装置撤去工【高田 気象観測局】	式	1	33,850	観測装置 撤去（不使用）	1	台
気象観測センサ撤去工【高田気象観測 局】	式	1	34,270	気象観測センサ 撤去（不使用） 通風式気温計；	1	台
				気象観測センサ 撤去（不使用） 気温変換部；	1	台
				気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪計制御器；	1	面
				気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪深計 超音波送受器；	1	台
				気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪深計 温度センサ；	1	台

積算内訳書

仮番号

工事名		令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線撤去工【高田気象観測局式】	式	1	47,274	屋外配線撤去 (ころがし・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	5	m
				；		
				屋外配線撤去 (ころがし・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 2心	2	m
				；		
				屋外配線撤去 (ころがし・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 2心；	2	m
				屋外配線撤去 (ころがし・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 4心；	2	m
				屋外配線撤去 (ころがし・不使用) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2；	4	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心	16	m
				；		
				屋外配線撤去 (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 2心	3	m
				；		
				屋外配線撤去 (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 2心；	7	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テープ 1.25mm2 2心；	8	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度高田管内道路気象観測設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ーブ 1.25mm2 4心 ; 屋外配線撤去 9 m (管内・不使用) 積雪深計 付属ケーブル ; 地中配線撤去 9 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ; 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) 600V 3.5mm2 2心 ; 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テ ーブ 1.25mm2 2心 ; 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S 銅テ ーブ 1.25mm2 4心 ;
システム・インテグレーション	式	1	3,240,000	
システム・インテグレーション	式	1	3,240,000	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	106,000	
輸送工	式	1	106,000	輸送(電気) 1 式 貸切 2tまで 281～300km ;
直接工事費	式	1	3,977,528	
共通仮設費	式	1	808,080	
共通仮設費	式	1	75,080	

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	75,080	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	733,000	
純工事費	式	1	4,785,608	
現場管理費	式	1	2,464,000	
機器間接費	式	1	8,846,000	
技術者間接費	式	1	5,667,000	
機器管理費	式	1	3,179,000	
工事原価	式	1	26,364,680	
一般管理費等	式	1	4,670,720	
工事価格	式	1	87,020,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度高田管内道路気象観測設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	933,200		
テレマタ設備	式	1	933,200		
IP伝送装置【直江津国道維持出張所】	式	1	933,200	L2-SW 固定型 本体 タイプC ; メティアコンバータ(中距離) SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯 ;	1 台 1 個
機器単体費	式	1	933,200		
通信設備	式	1	64,659		
テレマタ設備工	式	1	64,659		
IP伝送装置設置工【直江津国道維持出張所】	式	1	62,290	L2-SW設置 据付・調整 固定型 本体 タイプC ; メティアコンバータ(中距離)設置 据付・調整 SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯 ;	1 台 1 個
IP伝送装置撤去工【直江津国道維持出張所】	式	1	2,369	メティアコンバータ(中距離) 撤去(不使用)	1 個
直接工事費	式	1	64,659		
共通仮設費	式	1	15,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	15,000		
純工事費	式	1	79,659		
現場管理費	式	1	48,000		
機器間接費	式	1	201,000		
技術者間接費	式	1	31,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
通信設備(機器単体)		式	1	20,539,600			
テレメータ設備		式	1	20,539,600			
気象観測・観測局装置【信越大橋気象観測局】		式	1	12,567,600	気象観測装置（多量）	1	式
					国電通仕第54号仕様（本体 屋外型）；		
					気象観測装置（多量）	1	組
					付加機能 分岐出力機能；		
					気象観測装置（多量）	1	組
					付加機能 パルス入力機能；		
					気象観測装置（多量）	5	組
					付加機能 デジタル入力機能；		
					計測装置	1	台
					筐体（屋外自立型 810×670×1800）；		
					直流電源装置 テレメータ用	1	台
					KR-12-B150 気象観測装置筐体に内蔵；		
					直流電源装置 テレメータ用 蓄電池	6	個
					MSE-150(長寿命)；		
GPSアンテナ用同軸避雷器	1	個					
国電通仕第54号テレメータ用；							
音声IP化装置	1	台					
LANポート1 音声入出力1ch；							
メテオコンバータ(中距離)	1	個					
				SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；			
気象観測センサ【信越大橋気象観測局】		式	1	7,972,000	路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					路面放射温度計；		
					路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					通風式気温計；		
					路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					路面水分検知器（近赤外線式）；		
					路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					路面状態判定部；		
		風向風速計	1	台			
		風向風速計（光パルス式）；					

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				風向風速計	1	台
				風向風速変換部；		
				積雪深計(レーザ式)	1	台
				レーザ式積雪深計感部；		
				積雪深計(レーザ式)	1	台
				人体感知器；		
				積雪深計(レーザ式)	1	台
				積雪深計測部；		
機器単体費	式	1	20,539,600			
通信設備	式	1	931,019			
テレメタ設備工	式	1	721,019			
気象観測・観測局装置設置工【信越大橋気象観測局】	式	1	263,210	気象観測装置(多量)設置 据付・調整	1	式
				国電通仕第54号仕様(本体 屋外型)；		
				計測装置設置 据付・調整	1	台
				屋外自立型 810×670×1800；		
				音声IP化装置設置 据付・調整	1	台
				LANポート1 音声入出力1ch；		
				メディアコンバータ(中距離)設置 据付・調整	1	個
				SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；		
気象観測センサ設置工【信越大橋気象観測局】	式	1	84,360	路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 据付	1	台
				路面放射温度計；		
				路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 調整	1	台
				路面放射温度計；		
				気象観測センサ設置 据付	1	台
				風向風速計(光パルス式)；		
				気象観測センサ設置 調整	1	台
				風向風速計(光パルス式)；		
				気象観測センサ設置 据付	1	台
				積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部；		
				気象観測センサ設置 調整	1	台
				積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
配管・配線工【信越大橋気象観測局式】		1	148,105	屋外配線 (材料) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 5.5mm ² 2心 ；	8 m
				屋外配線 (材料) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心 ；	4 m
				屋外配線 (材料) ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線；	2 m
				屋外配線 (材料) 局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル SWVP 0.5mm ² 33心；	12 m
				屋外配線 (材料) 局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル SWVP 0.5mm ² 24心；	12 m
				屋外配線 (材料) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm ² 2心；	4 m
				屋外配線 (ころがし) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm ² 3心 ；	5 m
				屋外配線 (ころがし) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm ² 4心；	2 m
				屋外配線 (ころがし) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm ² ；	4 m
				屋外配線 (ころがし) 積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)；	2 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				屋外配線 (ころがし)	2	m
				風向風速計 付属ケーブル(10mmφ) ;		
				屋外配線 (ころがし)	5	m
				路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ) ;		
				屋外配線 (管内)	15	m
				CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ;		
				屋外配線 (管内)	8	m
				静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心 ;		
				屋外配線 (管内)	9	m
				ホリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線 ;		
				屋外配線 (管内)	8	m
				積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ) ;		
				屋外配線 (管内)	8	m
				風向風速計 付属ケーブル(10mmφ) ;		
				屋外配線 (管内)	15	m
				路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ) ;		
				地中配線 (管内)	12	m
				CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ;		
				地中配線 (管内)	6	m
				静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心 ;		
				地中配線	5	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(管内) ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線； 地中配線 (管内) 積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)； 地中配線 (管内) 風向風速計 付属ケーブル(10mmφ)； 地中配線 (管内) 路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ)；	6 m 5 m 12 m
気象観測・観測局装置撤去工【信越大橋気象観測局】	式	1	67,700	計測装置 撤去（不使用） 観測装置 撤去（不使用）	1 台 1 台
気象観測センサ撤去工【信越大橋気象観測局】	式	1	60,742	路面凍結検知センサ 撤去（不使用） 路面温度計 カバー含む； 路面凍結検知センサ 撤去（不使用） 凍結検知器 カバー含む； 路面凍結検知センサ 撤去（不使用） 通風式気温計； 気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪計制御器； 気象観測センサ 撤去（不使用） 風向風速計； 気象観測センサ 撤去（不使用） 通風式気温計； 気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪深計 超音波送受器； 気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪深計 温度センサ；	1 台 1 台 1 台 1 台 1 面 1 台 1 台 1 台 1 台 1 台
標識柱撤去工【信越大橋気象観測局】	式	1	22,230	路面凍結検知装置取付アーム 撤去（不使用） STKR400 □150×150×t4.5 L=4.8m；	1 箇所
配管・配線撤去工【信越大橋気象観測局】	式	1	74,672	屋外配線撤去 (ころがし・不使用)	7 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ； 屋外配線撤去 2 m (ころがし・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 2心 ； 屋外配線撤去 2 m (ころがし・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テ ープ 1.25mm2 4心； 屋外配線撤去 2 m (ころがし・不使用) ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P ； 屋外配線撤去 4 m (ころがし・不使用) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2； 屋外配線撤去 2 m (ころがし・不使用) 風向風速計 付属ケーブル； 屋外配線撤去 19 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ； 屋外配線撤去 7 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 2心 ； 屋外配線撤去 11 m (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テ ープ 1.25mm2 4心； 屋外配線撤去 4 m (管内・不使用)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P ； 屋外配線撤去 10 m (管内・不使用) 計装ケーブル KPEV-S 1.25mm2 5P； 屋外配線撤去 10 m (管内・不使用) 路面凍結検知 付属ケーブル； 屋外配線撤去 8 m (管内・不使用) 風向風速計 付属ケーブル； 屋外配線撤去 9 m (管内・不使用) 積雪深計 付属ケーブル； 地中配線撤去 14 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ； 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm2 2心 ； 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心； 地中配線撤去 6 m (管内・不使用) ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P ； 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) 風向風速計 付属ケーブル；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度高田管内道路気象観測設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	210,000	
交通管理工	式	1	210,000	交通誘導警備員 B 12 人日
直接工事費	式	1	931,019	
共通仮設費	式	1	312,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	312,000	
純工事費	式	1	1,243,019	
現場管理費	式	1	899,000	
機器間接費	式	1	3,238,000	
技術者間接費	式	1	114,000	
機器管理費	式	1	3,124,000	
工事原価	式	1	5,380,019	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
通信設備(機器単体)		式	1	13,285,800			
テレメータ設備		式	1	13,285,800			
気象観測・観測局装置【藤沢気象観測局】		式	1	6,623,800	気象観測装置（多量）	1	式
					国電通仕第54号仕様（本体 標準型）；		
					気象観測装置（多量）	1	組
					付加機能 分岐出力機能；		
					気象観測装置（多量）	1	組
					付加機能 パルス入力機能；		
					気象観測装置（多量）	3	組
					付加機能 デジタル入力機能；		
					直流電源装置 テレメータ用	1	台
					国電通仕第26号仕様 KR-12-B150；		
					直流電源装置 テレメータ用 蓄電池	6	個
					MSE-150(長寿命)；		
					GPSアンテナ用同軸避雷器	1	個
国電通仕第54号テレメータ用；							
L2-SW	1	台					
固定型 本体 タイプD；							
音声IP化装置	1	台					
LANポート1 音声入出力1ch；							
メテオコンバータ(中距離)	2	個					
SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；							
気象観測センサ【藤沢気象観測局】		式	1	6,662,000	路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					路面放射温度計；		
					路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					通風式気温計；		
					路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					路面水分検知器(近赤外線式)；		
					路面凍結検知センサ(近赤外線式)	1	台
					路面状態判定部；		
積雪深計(レーザ式)	1	台					
レーザ式積雪深計感部；							

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積雪深計(レーザ式) 人体感知器；	1 台
				積雪深計(レーザ式) 積雪深計測部；	1 台
機器単体費	式	1	13,285,800		
通信設備	式	1	875,394		
テレマタ設備工	式	1	700,394		
気象観測・観測局装置設置工【藤沢気象観測局】	式	1	254,495	気象観測装置(多量)設置 据付・調整 国電通仕第54号仕様(本体 標準型)；	1 式
				L2-SW設置 据付・調整 固定型 本体 タイプD；	1 台
				音声IP化装置 据付・調整 LANポート1 音声入出力1ch；	1 台
				メテオコンバータ(中距離)設置 据付・調整 SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；	1 個
				メテオコンバータ(中距離)設置 据付・調整 SM1C用 最大40km 100Mbps 全二重 1.31μm帯；	1 個
				直流電源装置 据付 国電通仕第26号仕様 KR-12-B150；	1 台
気象観測センサ設置工【藤沢気象観測局】	式	1	109,820	路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 据付 路面放射温度計；	1 台
				路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 調整 路面放射温度計；	1 台
				路面凍結検知センサ(近赤外線式)設置 据付・調整 路面状態判定部；	1 台
				気象観測センサ設置 据付 積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部；	1 台
				気象観測センサ設置 調整 積雪深計(レーザ式) レーザ式積雪深計感部；	1 台
				気象観測センサ設置 据付・調整 積雪深計測部；	1 台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
配管・配線工【藤沢気象観測局】	式	1	138,974	屋外配線 (材料) CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 600V 5.5mm2 2心 ； 屋外配線 (材料) CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 600V 3.5mm2 3心 ； 屋外配線 (材料) ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線； 屋外配線 (材料) 局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル SWVP 0.5mm 33心； 屋外配線 (材料) 局内ビニル絶縁・シースプリントケーブル SWVP 0.5mm 24心； 屋外配線 (材料) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テ ープ 1.25mm2 2心； 屋外配線 (ころがし) CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 600V 3.5mm2 3心 ； 屋外配線 (ころがし) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テ ープ 1.25mm2 4心； 屋外配線 (ころがし) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2； 屋外配線 (ころがし) 積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)；	8 4 2 12 12 4 5 2 4 2	m m m m m m m m m m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				屋外配線 (ころがし)	5 m
				路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ) ;	
				屋外配線 (管内)	15 m
				CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ;	
				屋外配線 (管内)	8 m
				静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心 ;	
				屋外配線 (管内)	9 m
				ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線 ;	
				屋外配線 (管内)	8 m
				積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ) ;	
				屋外配線 (管内)	15 m
				路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ) ;	
				地中配線 (管内)	12 m
				CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ;	
				地中配線 (管内)	6 m
				静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テープ 1.25mm2 4心 ;	
				地中配線 (管内)	5 m
				ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル ECX 5D-2V 単線 ;	
				地中配線 (管内)	6 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積雪深計感部 付属ケーブル(10mmφ)； 地中配線 (管内) 路面凍結検知センサ 付属ケーブル(10mmφ)；	12	m
気象観測・観測局装置撤去工【藤沢気象観測局】	式	1	49,421	観測装置 撤去（不使用） L2-SW 撤去（不使用） メテオコンバータ(中距離) 撤去（不使用） メテオコンバータ(中距離) 撤去（不使用）	1 1 1 1	式 台 個 個
気象観測センサ撤去工【藤沢気象観測局】	式	1	55,348	路面凍結検知センサ 撤去（不使用） 路面温度計 カバー含む； 路面凍結検知センサ 撤去（不使用） 凍結検知器 カバー含む； 路面凍結検知センサ 撤去（不使用） 通風式気温計； 路面凍結検知センサ 撤去（不使用） 路面状態判定部； 気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪計制御器； 気象観測センサ 撤去（不使用） 通風式気温計； 気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪深計 超音波送受器； 気象観測センサ 撤去（不使用） 積雪深計 温度センサ；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	台 台 台 台 台 面 台 台 台 台 台
標識柱撤去工【藤沢気象観測局】	式	1	22,230	路面凍結検知装置取付アーム 撤去（不使用） STKR400 □150×150×t4.5 L=4.8m；	1	箇所
配管・配線撤去工【藤沢気象観測局】	式	1	70,106	屋外配線撤去 (ころがし・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ； 屋外配線撤去 (ころがし・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 600V 3.5mm2 2心 ；	7 2	m m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				屋外配線撤去 (ころがし・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テ ープ 1.25mm2 4心 ;	2	m
				屋外配線撤去 (ころがし・不使用) ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P ;	2	m
				屋外配線撤去 (ころがし・不使用) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ;	4	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ;	19	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 600V 3.5mm2 2心 ;	7	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テ ープ 1.25mm2 4心 ;	11	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P ;	4	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) 計装ケーブル KPEV-S 1.25mm2 5P ;	10	m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) 路面凍結検知 付属ケーブル ;	10	m
				屋外配線撤去	9	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度高田管内道路気象観測設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(管内・不使用) 積雪深計 付属ケーブル； 地中配線撤去 14 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600V 3.5mm2 3心 ； 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) CVケーブル(600V架橋ホリケーブル) 600V 3.5mm2 2心 ； 地中配線撤去 5 m (管内・不使用) 静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル CVV-S銅テ プ 1.25mm2 4心； 地中配線撤去 6 m (管内・不使用) ホリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CPEV 0.65mm 10P ；
仮設工	式	1	175,000	
交通管理工	式	1	175,000	交通誘導警備員 10 人日 B
直接工事費	式	1	875,394	
共通仮設費	式	1	293,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	293,000	
純工事費	式	1	1,168,394	
現場管理費	式	1	845,000	
機器間接費	式	1	2,547,000	

