

単 価 合 意 書

令和 8 年 3 月 2 6 日に契約した令和 7 ・ 8 年度筒石橋他耐震補強工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和08年06月23日

発注者 住所 新潟県上越市南新町 3 番 5 6 号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市栄町二丁目 3 番 1 1 号

氏名 田辺建設株式会社 取締役社長 山田孝雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		29,947,464	
舗装工						
		式	1		149,319	
路面切削工						
		式	1		38,336	
路面切削	平均切削深さ50mm					
		m2	43	540.2	23,228	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	2	3,698	7,396	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	2	3,856	7,712	
アスファルト舗装工						
		式	1		110,983	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm					
		m2	43	2,581	110,983	
橋梁付属物工						
		式	1		2,524,824	
伸縮継手工						
		式	1		2,524,824	
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (車道部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付					
		m	8.5	292,043	2,482,365	
鋼・コゝム製伸縮装置補修 (地覆部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付					
		m	0.1	424,597	42,459	
橋梁補修工						
		式	1		17,065,911	
断面修復工						
		式	1		16,438,557	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
左官工法	ポ リマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	構造物	1	16,344,767	16,344,767	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	5	13,767	68,835	
コンクリート殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	4,991	24,955	
表面被覆工		式	1		627,354	
下地処理		橋	1	86,753	86,753	
プライマー塗布	CC-B塗装 ポ リシ樹脂 ハケ	橋	1	59,818	59,818	
下塗り(プライマー塗布)	CC-B塗装 ポ リシ樹脂 ハケ	橋	1	139,987	139,987	
中塗り材塗布	CC-B塗装 柔軟形ポリシ樹脂塗料 ハケ	橋	1	170,205	170,205	
上塗り材塗布	CC-B塗装 柔軟形ふっ素樹脂塗料 ハケ	橋	1	170,591	170,591	
仮設工		式	1		10,207,410	
補修用足場工		式	1		10,207,410	
足場(吊足場)		式	1		10,207,410	890m2
直接工事費		式	1		29,947,464	
共通仮設費		式	1		7,062,935	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		550,130	
運搬費						
		式	1		189,803	
建設機械運搬費						1台
		式	1		189,803	
技術管理費						
		式	1		62,009	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		62,009	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		298,318	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,512,805	
純工事費						
		式	1		37,010,399	
現場管理費						
		式	1		21,721,260	
工事原価						
		式	1		141,333,187	
一般管理費等						
		式	1		23,166,813	
工事価格						
		式	1		164,500,000	
消費税相当額						
		式	1		16,450,000	
工事費計						
		式	1		180,950,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		50,000,537	
舗装工						
		式	1		118,720	
アスファルト舗装工						
【復旧舗装】		式	1		118,720	
下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚150mm					
		m2	32	1,308	41,856	
表層(歩道部)	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚50mm					
		m2	32	2,402	76,864	
橋梁付属物工						
		式	1		35,107,807	
支承補強工						
		式	1		31,784,730	
水平力分担構造装置	230kN-M25mm					
		基	9	270,900	2,438,100	
水平力分担構造装置	450kN-M25mm					
		基	6	352,093	2,112,558	
水平力分担構造装置	1000kN-F					
		基	6	606,291	3,637,746	
鋼製ブラケット取付(下部工)	H600×W800(424kg/基)					
		基	9	600,402	5,403,618	
鋼製ブラケット取付(下部工)	H850×W800(679kg/基)					
		基	6	889,645	5,337,870	
鋼製ブラケット取付(下部工)	H600×W1050(973kg/基)					
		基	6	1,198,101	7,188,606	
削孔	削孔径32mm 削孔深さ340mm					
(上部)		孔	84	5,423	455,532	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔 (上部)	削孔径45mm 削孔深さ535mm	孔	60	8,524	511,440	
削孔 (下部)	削孔径45mm 削孔深さ535mm	孔	60	8,524	511,440	
削孔 (下部)	削孔径51mm 削孔深さ625mm	孔	72	8,524	613,728	
削孔 (下部)	削孔径61mm 削孔深さ775mm	孔	48	8,727	418,896	
アンカー (上部)	SD345 D22×415mm	本	60	4,663	279,780	
アンカー (上部)	SD345 D22×420mm	本	96	3,798	364,608	
アンカー (上部)	SD345 D35×640mm	本	60	8,458	507,480	
アンカー(落橋防止) (下部)	SD345 D35×1030mm	本	60	8,582	514,920	
アンカー(落橋防止) (下部)	SD345 D41×735mm	本	72	10,021	721,512	
アンカー(落橋防止) (下部)	SD345 D51×910mm	本	48	15,977	766,896	
沓座拡張工		式	1		3,323,077	
チップシロ		m2	25	8,556	213,900	
削孔	削孔径29mm 削孔深さ295mm	孔	164	5,288	867,232	
アンカー筋挿入	SD345 D19 エポキシ樹脂塗装鉄筋	本	164	1,629	267,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	10	56,670	566,700	
型枠		式	1		477,622	38m2
鉄筋	SD345 D16～25 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	1.17	362,519	424,147	
支保	f≦40kN/m2	式	1		99,360	20空m3
足場		式	1		406,960	80掛m2
橋脚巻立て工		式	1		2,725,438	
作業土工		式	1		364,980	
床掘り	土砂	式	1		130,020	60m3
埋戻し	土砂	式	1		234,960	60m3
橋脚コンクリート巻立て工		式	1		2,360,458	
コンクリート削孔	削孔径32mm 削孔長440mm	箇所	48	2,811	134,928	
下地処理		m2	43	2,262	97,266	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	12	43,183	518,196	
鉄筋	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.55	410,791	225,935	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋	t	0.64	404,805	259,075	
鉄筋	ガス圧接 D22+D22	箇所	12	857.5	10,290	
鉄筋	フラ溶接 D16×D16(V型)	箇所	108	749.4	80,935	
組立アンカー	M12×50mm	本	41	737.4	30,233	
型枠		式	1		585,000	60m2
足場		式	1		418,600	130掛m2
橋脚補強工		式	1		8,881,649	
繊維補強シート工		式	1		8,881,649	
下地処理		m2	64	3,386	216,704	
プライマー塗布	エポキシ樹脂系	m2	64	1,953	124,992	
不陸整正	エポキシ樹脂系	m2	64	5,867	375,488	
連続繊維シート本体貼付	目付量200g/m2 引張強度3400N/mm 2 炭素繊維シート 1層	m2	33	10,841	357,753	
連続繊維シート本体貼付	目付量600g/m2 引張強度3400N/mm 2 炭素繊維シート 1層	m2	19	21,828	414,732	
連続繊維シート本体貼付	目付量600g/m2 引張強度3400N/mm 2 炭素繊維シート 2層	m2	7	43,656	305,592	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
連続繊維シート本体貼付	目付量600g/m ² 引張強度3400N/mm ² 炭素繊維シート 8層	m ²	12	174,646	2,095,752	
仕上げモルタル・塗装	厚さ1mm ポリマーセメント 水性アクリル樹脂系	m ²	64	5,633	360,512	
削孔	削孔径32mm 削孔深さ230mm	孔	120	5,423	650,760	
削孔	削孔径45mm 削孔深さ360mm	孔	172	7,026	1,208,472	
シート端部定着アンカー	SD345 D22×260mm	本	120	2,609	313,080	
シート端部定着アンカー	SD345 D35×410mm	本	172	4,921	846,412	
シート端部定着プレート	S400 t=6mm	個	46	21,760	1,000,960	
足場		式	1		610,440	120掛m ²
橋梁補修工		式	1		3,065,698	
ひび割れ補修工		式	1		2,505,834	
低圧注入工法	ひび割れ幅0.2mm以上0.5mm未満 エポキシ樹脂	構造物	1	471,034	471,034	
足場		式	1		2,034,800	400掛m ²
断面修復工		式	1		325,929	
左官工法	ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理有り	構造物	1	325,929	325,929	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面保護工						
		式	1		233,935	
表面保護	ｼﾝ系含浸材					
		m2	59	3,965	233,935	
構造物撤去工						
		式	1		101,225	
構造物取壊し工						
		式	1		70,109	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下					
		m	23	687.2	15,805	
舗装版破碎(小規模)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm					
		m2	32	1,697	54,304	
運搬処理工						
		式	1		31,116	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
		m3	2	8,072	16,144	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻					
		m3	2	7,486	14,972	
直接工事費						
		式	1		50,000,537	
共通仮設費						
		式	1		7,956,403	
共通仮設費						
		式	1		698,284	
技術管理費						
		式	1		358,452	
水セメント比測定費						4回
		式	1		77,232	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋探査		式	1		281, 220	15m2
現場環境改善費（率計上）		式	1		339, 832	
共通仮設費（率計上）		式	1		7, 258, 119	
純工事費		式	1		57, 956, 940	
現場管理費		式	1		24, 644, 588	
工事原価		式	1		82, 601, 528	