

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	22,950,589		
河川土工		式	1	1,190,310		
掘削工		式	1	328,140	掘削	100 m3
					岩塊・玉石；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					河床等掘削	100 m3
					軟弱土等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工		式	1	635,900	路体(築堤)盛土	100 m3
法面整形工		式	1	134,430	法面整形(切土部)	100 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	100 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	91,840	整地	1 式
根固め工		式	1	1,354,653		
根固めブロック工		式	1	1,354,653	消波根固めブロック積込	7 個
					異形ブロック 2.5tを超え5.5t以下；	
					消波根固めブロック運搬	7 個
					異形ブロック 2.5tを超え5.5t以下；	
					消波根固めブロック据付	7 個
					異形ブロック 2.5tを超え5.5t以下；	
					袋詰玉石	1 袋
					(流用又は採取材)	
					2t用(長期性能型)；	

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袋詰玉石 (流用又は採取材) 3t用(長期性能型) ;	1 袋
				袋詰玉石製作 (流用又は採取材) 4t用(長期性能型) ;	30 袋
				袋詰玉石積込 4t用(長期性能型) ;	120 袋
				袋詰玉石運搬 4t用(長期性能型) L=5.5km以下 ;	120 袋
				袋詰玉石設置 4t用(長期性能型) ;	120 袋
				袋詰玉石連結 φ16mm ;	204 m
水制工	式	1	91,720		
かご工	式	1	91,720	じゃかご (流用又は採取材) 径60cm 玉石 150～250mm ;	10 m
				止杭 末口9cm L=1.5m ;	10 本
付帯道路施設工	式	1	352,795		
道路付属物工	式	1	30,195	視線誘導標 防護柵取付 バント式 ;	5 本
標識工	式	1	322,600	標識柱 単柱式 径101.6mm ;	1 基
				標識板 1.0m×2.0m ;	1 枚
管理用通路工	式	1	681,404		
舗装打換え工	式	1	681,404	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	35 m
				舗装版破碎	210 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚5cm ;	
				下層路盤	210 m2
				RC-40 仕上り厚150mm ;	
				表層	210 m2
				⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚50mm ;	
除草工	式	1	36,876		
堤防除草工	式	1	36,876	除草	700 m2
				(肩掛式)	
				除草	700 m2
				(ハトガイト式)	
堤防養生工	式	1	82,219		
伐木除根工	式	1	82,219	伐木・伐竹	210 m2
				(機械施工)	
				伐木 ;	
				伐木・伐竹	70 m2
				(人力施工)	
				伐木(粗) ;	
				伐木・伐竹	70 m2
				(人力施工)	
				伐木(中) ;	
				伐木・伐竹	70 m2
				(人力施工)	
				伐木(密) ;	
				集積積込み	210 m2
				(機械施工)	
				集積積込み	210 m2
				(人力施工)	
				伐木伐竹運搬	5 m3
				(機械施工)	
				伐木伐竹運搬	5 m3
				(人力施工)	

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物補修工	式	1	5,195		
クラック補修工	式	1	5,195	コンクリートはつり 平均厚3cm以下；	1 m2
路面補修工	式	1	343,000		
アスファルト舗装補修工	式	1	343,000	パッチング 常温合材；	1 t
付属物復旧工	式	1	2,434		
付属物復旧工	式	1	2,434	舗装版削孔 アスファルト 削孔径128mm以上160mm未満；	1 孔
付属物設置工	式	1	5,041		
境界杭工	式	1	5,041	境界杭 (手間のみ) 根巻き基礎無し；	1 本
清掃工	式	1	468,650		
塵芥処理工	式	1	468,650	散在塵芥処理 堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 堆積塵芥収集(機械処理) 運搬 堆積塵芥収集(人力処理) 運搬	210 m2 35 m3 35 m3 35 m3 35 m3
植栽維持工	式	1	11,196		
樹木・芝生管理工	式	1	11,196	張芝	4 m2
応急処理工	式	1	10,680,682		
応急処理作業工	式	1	10,680,682	コンクリート 18-8-40BB W/C≤60%；	35 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				大型土のう	35	袋
				(流用土)		
				H=1.08m W=1.1m ;		
				土のう	70	袋
				(流用土)		
				62cm×48cm ;		
				土木一般世話役	30	日
				特殊作業員	70	日
				普通作業員	70	日
				軽作業員	30	日
				運転手(特殊)	4	日
				潜水土	1	日
				潜水連絡員	1	日
				ダンプトラック運転	56	時間
				2t積級 ;		
				ダンプトラック運転	35	時間
				4t積級 ;		
				ダンプトラック運転	35	時間
				10t積級 ;		
				トラック運転	14	時間
				(クレーン装置付)		
				2t級 2.0t吊 ;		
				トラック運転	56	時間
				(クレーン装置付)		
				4～4.5t級 2.0t吊 ;		
				小型バックホ運転	56	時間
				山積0.08m3 ;		
				バックホ運転	35	時間
				山積0.28m3 ;		
				バックホ運転	42	時間
				山積0.45m3 ;		
				バックホ運転	28	時間
				山積0.8m3 ;		

積算内訳書

工事名		令和7年度関川・姫川維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					バックホウ運転	14	時間
					超ロングアーム 山積0.4m ³ ;		
					クラムシェル運転	6	時間
					平積0.6m ³ ;		
					除雪トレーサ運転	7	時間
					8t級 ;		
					不整地運搬車運転	1	日
					6～7t積 ;		
					散水車運転	1	時間
					3,800L ;		
					ラフテレンクレーン賃料	3	日
					25t吊 ;		
					振動ローラ賃料	1	日
					2.4～2.8t ;		
					タンパ 賃料	1	日
					60～80kg ;		
					水中ポンプ 賃料	1	日
					φ150mm 揚程10m ;		
					エンジンポンプ 賃料	4	日
					φ50mm 揚程10m ;		
					チェンソー	21	日
					鋸長500mm 60cc ;		
					草刈機	35	日
					肩掛式 カッター径255mm ;		
					草刈機	5	日
					ハンドガイト式 刈幅95cm ;		
					発動発電機賃料	7	日
					2kVA ;		
					発動発電機賃料	4	日
					20kVA ;		
構造物撤去工		式	1	16,738			
構造物取壊し工		式	1	16,738	コンクリート構造物取壊し (機械施工)	2	m ³

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					無筋構造物；		
撤去物処理工		式	1	2,102,755			
運搬処理工		式	1	2,102,755	殻運搬	5	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻運搬	10	m3
					コンクリート殻(鉄筋)；		
					殻運搬	10	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	10	t
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	10	t
					コンクリート殻(鉄筋)；		
					殻処分	10	t
					アスファルト殻；		
					木屑処分	70	t
					枝葉・流木；		
					廃プラ処分	1	t
PP・PE・PVC系混合；							
紙屑処分	1	t					
ダンボール等；							
混合廃材処分	1	t					
木屑・廃プラ・金属屑等；							
家電リサイクル料金	1	台					
テレビ ブラウン管式 大(16型以上)；							
仮設工		式	1	545,234			
工事用道路工		式	1	307,794	工事用道路盛土	1	式
					2.5m以上4.0m未満；		
					敷鉄板	1	式
交通管理工		式	1	237,440	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
内水排除等作業	式	1	4,979,687		
設営責任者	式	1	565,018	設営責任者A 8時～17時；	130 時間
				設営責任者B 5時～8時・17時～22時；	20 時間
				設営責任者C 22時～5時；	1 時間
設営作業員	式	1	3,891,420	設営作業員A 8時～17時；	900 時間
				設営作業員B 5時～8時・17時～22時；	120 時間
				設営作業員C 22時～5時；	30 時間
運転	式	1	219,238	普通車A 8時～17時；	50 時間
				普通車B 5時～8時・17時～22時；	15 時間
				普通車C 22時～5時；	1 時間
借上機械	式	1	284,050	借上連絡車 ライトバン1500cc；	30 時間
				借上2tトラック ダブルキャブ デュイセール 6人乗り；	100 時間
直接経費	式	1	417	ガソリン	1 L
				軽油	1 L
				灯油	1 L
滞在費	式	1	19,544	設営責任者宿泊費 (乙地方)	1 泊
				設営責任者日当	1 日
				設営作業員宿泊費 (乙地方)	1 泊
				設営作業員日当	1 日

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	22,950,589	
共通仮設費	式	1	1,831,696	
共通仮設費	式	1	195,696	
運搬費	式	1	125,696	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者等からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,636,000	
純工事費	式	1	24,782,285	
現場管理費	式	1	8,168,000	
工事原価	式	1	48,081,747	
一般管理費等	式	1	8,178,253	
業務委託料	式	1	2,050,000	
工事価格	式	1	58,310,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	10,962,326		
河川土工		式	1	1,137,830		
掘削工		式	1	328,140	掘削	100 m3
					岩塊・玉石；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					河床等掘削	100 m3
					軟弱土等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工		式	1	635,900	路体(築堤)盛土	100 m3
法面整形工		式	1	134,430	法面整形(切土部)	100 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	100 m2
					ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	39,360	整地	1 式
根固め工		式	1	26,379		
根固めブロック工		式	1	26,379	消波根固めブロック積込	3 個
					異形ブロック 2.5tを超え5.5t以下；	
					消波根固めブロック運搬	3 個
					異形ブロック 2.5tを超え5.5t以下；	
					消波根固めブロック据付	3 個
					異形ブロック 2.5tを超え5.5t以下；	
水制工		式	1	91,720		

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
かご工	式	1	91,720	じゃかご (流用又は採取材) 径60cm 玉石 150～250mm ;	10	m
				止杭 末口9cm L=1.5m ;	10	本
付帯道路施設工	式	1	352,795			
道路付属物工	式	1	30,195	視線誘導標 防護柵取付 ハンド式 ;	5	本
標識工	式	1	322,600	標識柱 単柱式 径101.6mm ;	1	基
				標識板 1.0m×2.0m ;	1	枚
管理用通路工	式	1	310,120			
舗装打換え工	式	1	310,120	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下 ;	15	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm ;	90	m2
				下層路盤 RC-40 仕上り厚150mm ;	90	m2
				表層 ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 舗装厚50mm ;	90	m2
除草工	式	1	15,804			
堤防除草工	式	1	15,804	除草 (肩掛式)	300	m2
				除草 (ハンドガイト式)	300	m2
堤防養生工	式	1	38,893			
伐木除根工	式	1	38,893	伐木・伐竹 (機械施工) 伐木 ;	90	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				伐木・伐竹 （人力施工） 伐木(粗)；	30 m2
				伐木・伐竹 （人力施工） 伐木(中)；	30 m2
				伐木・伐竹 （人力施工） 伐木(密)；	30 m2
				集積積込み （機械施工）	90 m2
				集積積込み （人力施工）	90 m2
				伐木伐竹運搬 （機械施工）	3 m3
				伐木伐竹運搬 （人力施工）	3 m3
構造物補修工	式	1	5,195		
クラック補修工	式	1	5,195	コンクリートはつり 平均厚3cm以下；	1 m2
路面補修工	式	1	343,000		
アスファルト舗装補修工	式	1	343,000	パッチング 常温合材；	1 t
付属物復旧工	式	1	2,434		
付属物復旧工	式	1	2,434	舗装版削孔 アスファルト 削孔径128mm以上160mm未満；	1 孔
付属物設置工	式	1	5,041		
境界杭工	式	1	5,041	境界杭 （手間のみ） 根巻き基礎無し；	1 本

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	200,850	
塵芥処理工	式	1	200,850	散在塵芥処理 90 m2 堆積塵芥収集(機械処理) 15 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 15 m3 堆積塵芥収集(機械処理) 15 m3 運搬 堆積塵芥収集(人力処理) 15 m3 運搬
植栽維持工	式	1	2,799	
樹木・芝生管理工	式	1	2,799	張芝 1 m2
応急処理工	式	1	4,845,680	
応急処理作業工	式	1	4,845,680	コンクリート 15 m3 18-8-40BB W/C≤60% ; 型枠 1 式 大型土のう 15 袋 (流用土) H=1.08m W=1.1m ; 土のう 30 袋 (流用土) 62cm×48cm ; 土木一般世話役 18 日 特殊作業員 30 日 普通作業員 30 日 軽作業員 15 日 運転手(特殊) 1 日 潜水土 1 日 潜水連絡員 1 日 タンクトラック運転 24 時間 2t積級 ; タンクトラック運転 15 時間

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4t積級； ダンプトラック運転	15 時間
				10t積級； トラック運転 (クレーン装置付)	6 時間
				2t級 2.0t吊； トラック運転 (クレーン装置付)	24 時間
				4～4.5t級 2.0t吊； 小型バックホ運転	24 時間
				山積0.08m3； バックホ運転	15 時間
				山積0.28m3； バックホ運転	18 時間
				山積0.45m3； バックホ運転	12 時間
				山積0.8m3； バックホ運転	6 時間
				超ロングアーム 山積0.4m3； クラムシェル運転	2 時間
				平積0.6m3； 除雪ドーザ運転	3 時間
				8t級； 不整地運搬車運転	1 日
				6～7t積； 散水車運転	1 時間
				3,800L； ラフテレンクレーン賃料	1 日
				25t吊； 振動ローザ賃料	1 日
				2.4～2.8t； タンバ 賃料	1 日
				60～80kg； 水中ポンプ 賃料	1 日

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					φ150mm 揚程10m ; エンジンポンプ 賃料	1	日
					φ50mm 揚程10m ; チェーンソー	9	日
					鋸長500mm 60cc ; 草刈機	15	日
					肩掛式 カッター径255mm ; 草刈機	2	日
					ハンドガイト式 刈幅95cm ; 発動発電機賃料	3	日
					2kVA ; 発動発電機賃料	1	日
					20kVA ;		
構造物撤去工		式	1	8,369			
構造物取壊し工		式	1	8,369	コンクリート構造物取壊し (機械施工) 無筋構造物 ;	1	m3
撤去物処理工		式	1	3,015,880			
運搬処理工		式	1	3,015,880	殻処分	1	t
					コンクリート殻(無筋) ;		
					殻処分	10	t
					コンクリート殻(鉄筋) ;		
					殻処分	10	t
					アスファルト殻 ;		
					木屑処分	70	t
					枝葉・流木 ;		
					廃プラ処分	1	t
					PP・PE・PVC系混合 ;		
					紙屑処分	1	t
					ダンボール等 ;		
					混合廃材処分	1	t
					木屑・廃プラ・金属屑等 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				家電リサイクル料金 テレビブラウン管式 大(16型以上)；	1 台
仮設工	式	1	383,325		
工事用道路工	式	1	281,565	工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満； 敷鉄板	1 式
交通管理工	式	1	101,760	交通誘導警備員	1 式
内水排除等作業	式	1	176,212		
設営責任者	式	1	13,017	設営責任者A 8時～17時； 設営責任者B 5時～8時・17時～22時； 設営責任者C 22時～5時；	1 時間 1 時間 1 時間
設営作業員	式	1	128,310	設営作業員A 8時～17時； 設営作業員B 5時～8時・17時～22時； 設営作業員C 22時～5時；	10 時間 10 時間 10 時間
運転	式	1	11,373	普通車A 8時～17時； 普通車B 5時～8時・17時～22時； 普通車C 22時～5時；	1 時間 1 時間 1 時間
借上機械	式	1	3,551	借上連絡車 ライトバン1500cc； 借上2tトラック ダブルキャブ デュイゼル 6人乗り；	1 時間 1 時間

積算内訳書

工事名	令和7年度関川・姫川維持管理工事【姫川】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費	式	1	417	ガソリン 1 L 軽油 1 L 灯油 1 L
滞在費	式	1	19,544	設営責任者宿泊費（乙地方） 1 泊 設営責任者日当 1 日 設営作業員宿泊費（乙地方） 1 泊 設営作業員日当 1 日
直接工事費	式	1	10,962,326	
共通仮設費	式	1	718,136	
共通仮設費	式	1	47,136	
運搬費	式	1	47,136	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	0	
共通仮設費（率計上）	式	1	671,000	
純工事費	式	1	11,680,462	
現場管理費	式	1	3,451,000	
工事原価	式	1	15,131,462	