

単 価 合 意 書

令和6年3月11日に契約した令和5・6年度三段滝地区洞門補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年02月19日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局 高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県糸魚川市大町1丁目5番29号

氏名 創和ジャステック建設株式会社

代表取締役 岩崎 護

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		46,069,250	
工場製作工						
		式	1		46,069,250	
洞門補修材製作工						
		式	1		46,069,250	
製作加工						
		t	0	530,357	0	
製作加工						
		t	30.6	1,431,414	43,801,268	
製作加工 (支柱受け架台)						
		t	0	530,643	0	
ボルト・ナット	H. T. B					
		組	0	292.8	0	
ボルト・ナット	H. T. B					
		組	6,930	297.7	2,063,061	
ボルト・ナット (支柱受け架台)	H. T. B					
		組	0	282.5	0	
ボルト・ナット (支柱受け架台)	H. T. B					
		組	832	246.3	204,921	
工場塗装工						
		式	0		0	
メッキ	HDZT77					
		t	0	75,955	0	
間接労務費						
		式	0		0	
工場純工事費						
		式	1		46,069,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場管理費		式	0		0	
(工場製作原価)		式	1		46,069,250	
道路修繕		式	1		221,914,467	
工場製品輸送工		式	1		396,606	
輸送工		式	1		396,606	
輸送		t	30.6	12,961	396,606	
洞門補修工		式	1		113,456,835	
ひび割れ補修工		式	1		1,784,942	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	ひび割れ幅0.2mm以上0.5mm未満 エポキシ樹脂	構造物	1	1,734,989	1,734,989	
ひび割れ充てん工法	ひび割れ幅0.5mm以上 Uカット 10×1 5mm エポキシ樹脂	構造物	1	21,807	21,807	
遊離石灰ケレン		m ²	6	4,691	28,146	
断面修復工		式	1		3,380,603	
コンクリート切断	t=10mm	m	0	2,318	0	
コンクリート切断	t=10mm	m	101	7,127	719,827	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリートはつり	t=50mm	m2	0	59,106	0	
コンクリートはつり	平均はつり厚さt=78mm	m2	13	61,118	794,534	
人力積込		式	1		4,380	
左官工法	ポ ^レ リマーセメントモルタル	m3	0	1,576,300	0	
左官工法	ポ ^レ リマーセメントモルタル	m3	1	1,601,454	1,601,454	
犠牲陽極材	亜鉛量80g/個	個	43	6,056	260,408	
表面保護工		式	1		5,873,920	
表面含浸	ｼﾝ系含浸材	m2	1,054	5,476	5,771,704	
コンクリートはつり落とし	t=30mm	m2	2	51,108	102,216	
はく落防止工		式	1		132,528	
素地調整工		m2	6	5,123	30,738	
保護材塗布工		m2	6	16,965	101,790	
コンクリート巻立て工		式	1		3,893,834	
コンクリート	高流動コンクリート 24-65-25BB	m3	11	50,519	555,709	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠		式	1		799,380	
鉄筋	SD345 D13 エポキシ樹脂鉄筋塗装	t	0.44	312,210	137,372	
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂鉄筋塗装	t	1.34	300,488	402,653	
機械式継手	エポキシ樹脂 D22	箇所	360	5,552	1,998,720	
鋼製部材補修工		式	1		94,465,227	
主梁補修		箇所	30	691,037	20,731,110	
増設主梁補修		箇所	74	384,163	28,428,062	
主梁補剛材		箇所	0	66,845	0	
主梁補剛材		箇所	104	66,325	6,897,800	
中間横梁補修		箇所	0	557,137	0	
中間横梁補修		箇所	29	543,745	15,768,605	
横梁補修		箇所	0	577,246	0	
横梁補修		箇所	29	513,964	14,904,956	
かセット撤去		箇所	60	8,165	489,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支保	支柱式支保	式	0		0	
支保	支柱式支保	式	1		7,047,664	
嵩上げ材ボルト接合		箇所	2	98,565	197,130	
排水設備撤去復旧工		式	1		3,925,781	
排水設備撤去復旧		式	1		3,925,781	
現場塗装工		式	1		46,481,712	
洞門塗装工	Rc-I 塗装系	式	1		46,481,712	
素地調整	1種ケレン(ブラス処理)	m2	0	10,597	0	
素地調整	1種ケレン(循環式ブラス処理)	m2	1,420	27,734	39,382,280	
下塗	有機ジソックチヘント(1層) スプレー	m2	1,420	1,480	2,101,600	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー	m2	1,420	1,603	2,276,260	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	1,420	757.6	1,075,792	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	m2	1,420	1,159	1,645,780	
補修足場等設置工		式	1		30,303,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補修足場工						
		式	1		30,303,184	
足場	枠組足場					
		式	1		12,553,740	
足場	高所作業車					
		式	0		0	
足場	高所作業車					
		式	1		589,864	
塗装足場	パイプ吊足場					
		式	0		0	
塗装足場	パイプ吊足場					
		式	1		17,159,580	
構造物撤去工						
		式	1		2,812,118	
構造物取壊し工						
		式	1		568,502	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
		m3	11	51,682	568,502	
運搬処理工						
		式	1		2,243,616	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	2,457	2,457	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	11	3,007	33,077	
廃材運搬	廃プラスチック(既設排水設備)					
		t	0.68	22,787	15,495	
廃材運搬	廃プラスチック(保護具養生材)					
		m3	9	10,144	91,296	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃材運搬	塗膜ケレンくず	t	1.89	48,293	91,273	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	6,772	6,772	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	8,338	91,718	
廃材処分	廃プラスチック(既設排水設備)	t	0.68	94,627	64,346	
廃材処分	廃プラスチック(保護具養生材)	m3	9	76,854	691,686	
廃材処分	塗膜ケレンくず	t	1.89	240,170	453,921	
現場発生品運搬	鉄くず	式	0		0	
現場発生品運搬	電線くず	式	1		25,338	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		584,855	
現場発生品運搬	支柱受け架台	式	1		45,691	
支給品運搬	支柱受け架台	式	1		45,691	
ラジオ再放送設備工		式	1		581,727	
ラジオ再放送装置撤去工		式	1		581,727	
AM誘導線撤去		式	1		581,727	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		27,882,285	
防護施設工		式	1		864,095	
落石対策仮設設備		式	1		864,095	
仮区画線工		式	1		16,203	
溶融式区画線	ゼブラ 白 W=45cm 厚1.5mm	式	1		9,763	
区画線消去	削取り式	式	1		6,440	
交通管理工		式	1		18,494,093	
交通誘導警備員		式	1		7,840,144	
委任信号機設置撤去		式	1		10,653,949	
環境対策設備工		式	1		8,507,894	
環境対策設備		式	1		8,507,894	
直接工事費		式	1		221,914,467	
共通仮設費		式	1		36,419,402	
共通仮設費		式	1		18,006,995	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		239,500	
仮設材運搬費		式	1		239,500	
準備費		式	1		238,954	
調査・図面製作費		式	1		238,954	
安全費		式	1		10,644,467	
安全衛生保護具		式	1		3,462,293	
交通規制関連仮設物		式	1		7,182,174	
技術管理費		式	1		3,204,667	
道路施設基本 [○] 作成費		式	1		56,037	
3次元点群 [○] 測量費		式	1		2,632,265	
有害物質調査費		式	1		271,296	
塗膜剥離試験施工費		式	1		245,069	
営繕費		式	1		1,910,794	
快適 [△]		式	1		1,910,794	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,768,613	
共通仮設費(率計上)		式	1		18,412,407	
純工事費		式	1		258,333,869	
現場管理費		式	1		100,136,558	
(現場原価)		式	1		358,470,427	
工事原価		式	1		404,539,677	
一般管理費等		式	1		55,030,323	
工事価格		式	1		459,570,000	
消費税相当額		式	1		45,957,000	
工事費計		式	1		505,527,000	