

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	297日間	自 令和 6年10月 8日 至 令和 7年 7月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	31,031,700		
道路情報表示設備	式	1	31,031,700		
道路情報表示装置 【上源入(下)情報板】	式	1	31,031,700	道路情報表示装置 基本機能	1 面
				HLM5形 表示板；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM5形 寒冷地用保温機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM5形 着雪防止機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM5形 停電時ヒータ等切り離し機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM5形 積雪防止機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM5形 光成端箱(光ケーブル導入数1条)；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM5形 光伝送装置(屋外用)；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM5形 機側操作盤；	
				道路情報表示装置付加機能	1 面
				HLM5形 分電盤 外部電源接続機能なし；	
機器単体費	式	1	31,031,700		
通信設備	式	1	1,337,307		
道路情報表示設備工	式	1	865,787		
道路情報表示装置設置工 【上源入(下)情報板】	式	1	202,300	道路情報表示板据付・調整	1 面
				HLM5形；	
光ケーブル敷設工 【上源入(下)情報板】	式	1	426,936	光地中配線	300 m
				(管内)	
				SM 8C(ノンメタリック)；	
				光屋外配線	12 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(管内) SM 8C(ノンメタリック) ; 光ケーブル接続	1	箇所
					SM 8C 分岐接続1本 ; 光ケーブル成端	1	箇所
					SM 8C ; 光ケーブル試験 (伝送損失)	1	方向
					SM 8C ; 光ケーブル試験 (接続損失)	1	対向
					SM 8C ;		
配管・配線工 【上源入(下)情報板】		式	1	78,868	屋外配線	7	m
					(管内) VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 3心 SV 22mm2× 3C ;	20	m
					屋外配線		
					(管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 22mm2× 2C ;	16	m
					屋外配線		
					(管内) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 屋外配線	6	m
(材料) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ;							
道路情報表示装置撤去工 【上源入(下)情報板】		式	1	84,940	道路情報表示板撤去 (不使用) HL 5形 ;	1	面
光ケーブル撤去工 【上源入(下)情報板】		式	1	45,003	光地中配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ; 光屋外配線撤去 (管内・不使用)	300	m
						12	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				SM 4C ;
配管・配線撤去工 【上源入(下)情報板】	式	1	27,740	屋外配線撤去 (管内・不使用) VVR 22mm2×3C ; 7 m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) CV 22mm2×2C ; 20 m
				屋外配線撤去 (管内・不使用) IV 14mm2 ; 16 m
工場製品輸送工	式	1	137,000	
輸送工	式	1	137,000	輸送(電気) 貸切 6tまで 281～300km ; 1 式
仮設工	式	1	334,520	
交通管理工 【上源入(下)情報板】	式	1	334,520	交通誘導警備員 A 4 人日
				交通誘導警備員 B 16 人日
直接工事費	式	1	1,337,307	
共通仮設費	式	1	426,240	
共通仮設費	式	1	61,240	
技術管理費	式	1	61,240	道路施設基本データ作成費 1 式
				電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	365,000	
純工事費	式	1	1,763,547	

積算内訳書

工事名	令和 6・7 年度高田管内道路情報表示設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	1,236,000	
機器間接費	式	1	3,950,000	
技術者間接費	式	1	65,000	
機器管理費	式	1	3,885,000	
工事原価	式	1	12,545,147	
一般管理費等	式	1	2,265,453	
工事価格	式	1	67,300,000	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備(機器単体)	式	1	21,457,700		
道路情報表示設備	式	1	21,457,700		
道路情報表示装置 【押上(下)情報板】	式	1	21,457,700	道路情報表示装置 基本機能	1 面
				HLM3 表示板；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM3形 寒冷地用保温機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM3形 着雪防止機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM3形 停電時ヒータ等切り離し機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM3形 積雪防止機能；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM3形 光成端箱(光ケーブル導入数1条)；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM3形 光伝送装置(屋外用)；	
				道路情報表示装置付加機能	1 組
				HLM3形 機側操作盤；	
				道路情報表示装置付加機能	1 面
				HLM3形 分電盤 外部電源接続機能なし；	
機器単体費	式	1	21,457,700		
通信設備	式	1	1,025,600		
道路情報表示設備工	式	1	774,710		
道路情報表示装置設置工 【押上(下)情報板】	式	1	146,300	道路情報表示板据付・調整	1 面
				HLM3形；	
光ケーブル敷設工 【押上(下)情報板】	式	1	424,850	光地中配線	300 m
				(管内)	
				SM 8C(ノンメタリック)；	
				光屋外配線	10 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(管内) SM 8C(ノンメタリック) ; 光ケーブル接続 SM 8C 分岐接続1本 ; 光ケーブル成端 SM 8C ; 光ケーブル試験 (伝送損失) SM 8C ; 光ケーブル試験 (接続損失) SM 8C ;	1 箇所 1 箇所 1 方向 1 対向
配管・配線工 【押上(下)情報板】	式	1	54,953	屋外配線 (管内) VVRケーブル(600Vビニル絶縁ケーブル) 3心 SV 14mm2× 3C ; 屋外配線 (管内) CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 8.0mm2 ×3C ; 屋外配線 (管内) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ; 屋外配線 (材料) IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2 ;	7 m 18 m 10 m 9 m
道路情報表示装置撤去工 【押上(下)情報板】	式	1	84,940	道路情報表示板撤去 (不使用) HL 3形 ;	1 面
光ケーブル撤去工 【押上(下)情報板】	式	1	44,543	光地中配線撤去 (管内・不使用) SM 4C ; 光屋外配線撤去 (管内・不使用)	300 m 10 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度高田管内道路情報表示設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				SM 4C ;
配管・配線撤去工 【押上(下)情報板】	式	1	19,124	屋外配線撤去 (管内・不使用) 7 m
				VVR 14mm2×3C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 18 m
				CV 14mm2×2C ; 屋外配線撤去 (管内・不使用) 10 m
				IV 5.5mm2 ;
仮設工	式	1	250,890	
交通管理工 【押上(下)情報板】	式	1	250,890	交通誘導警備員 A 3 人日
				交通誘導警備員 B 12 人日
直接工事費	式	1	1,025,600	
共通仮設費	式	1	305,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	305,000	
純工事費	式	1	1,330,600	
現場管理費	式	1	1,018,000	
機器間接費	式	1	3,247,000	
技術者間接費	式	1	50,000	
機器管理費	式	1	3,197,000	

