

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その1工事（令和7年度）
工事地名	新潟県上越市柿崎区竹鼻地先から名立区名立大町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要 道路維持の種類		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度直江津管内維持その 1 工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	62, 170, 354		
道路土工	式	1	77, 190		
掘削工	式	1	77, 190	掘削 土砂；	30 m3
舗装工	式	1	1, 377, 639		
舗装打換え工	式	1	1, 377, 639	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下；	90 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚20cm；	90 m2
				殻運搬 アスファルト殻；	18 m3
				殻処分 アスファルト殻；	18 m3
				下層路盤 RC-40 仕上り厚200mm；	90 m2
				上層路盤 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；	90 m2
				上層路盤 路盤材(各種) ①再生AS安定処理(25) 仕上り厚 100mm；	90 m2
				基層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	90 m2
				表層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm；	90 m2
排水構造物工	式	1	5, 853, 760		
作業土工	式	1	381, 720	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その1工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	4,537,160	プレキャストU型側溝 BF-I-300-2000；	200	m
				プレキャストU型側溝 PUT-300-2000；	200	m
				側溝蓋 CT-300-500；	360	枚
				側溝蓋 SG2T-300-995；	20	枚
集水桝・マンホール工	式	1	157,480	現場打ち集水桝 MD種700×700×1100 18-8-40BB W/C≦60%；	1	箇所
				蓋 MSGT-700-700 ホールト固定；	1	枚
防草コンクリート	式	1	777,400	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	200	m2
縁石工	式	1	2,968,000			
縁石工	式	1	2,968,000	歩車道境界ブロック Fa-I型-250-2000；	400	m
防護柵工	式	1	23,962,040			
路側防護柵工	式	1	13,527,000	ガードレール Gr-B3-3E 塗装品；	300	m
				ガードレール Gr-B3-3E メッキ品；	300	m
				ガードレール Gr-B3-3E 標準4色；	300	m
防止柵工	式	1	10,435,040	転落(横断)防止柵 P3-1.1-2.0E 標準4色；	280	m
				転落(横断)防止柵 門型 3.2×60.5×3000；	280	m
標識工	式	1	20,993,200			
小型標識工	式	1	1,309,200	標識柱 単柱式 径φ101.6 柱長さ4.4m；	10	基

積算内訳書

工事名	令和７・８年度直江津管内維持その１工事（令和７年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 警戒標識 720×720 カブセルレンズ型；	10 枚
大型標識工	式	1	19,684,000	標識基礎 1400×2600×1500；	7 基
				片持標識柱 F 2-13B；	7 基
				標識板 案内標識板 3.0m×2.0m カブセルレンズ型；	7 枚
				着雪防止板 1950×2900 アルミ製 t=2mm；	7 枚
道路付属施設工	式	1	1,137,500		
道路付属物工	式	1	1,137,500	視線誘導標 DLSA-6；	50 本
構造物撤去工	式	1	2,337,025		
防護柵撤去工	式	1	1,958,700	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B3-3E；	300 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P3-1.1-2.0E；	800 m
構造物取壊し工	式	1	209,225	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	25 m3
運搬処理工	式	1	169,100	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	25 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	25 m3
仮設工	式	1	3,464,000		
交通管理工	式	1	3,464,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	62,170,354		
共通仮設費	式	1	5,690,800		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度直江津管内維持その 1 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,632,000	
純工事費	式	1	67,861,154	
現場管理費	式	1	25,925,000	
工事原価	式	1	93,786,154	
一般管理費等	式	1	16,203,846	
業務委託料	式	1	17,010,000	
工事価格	式	1	127,000,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その1工事（令和8年度）
工事地名	新潟県上越市柿崎区竹鼻地先から名立区名立大町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要 道路維持の種類			

積算内訳書

工事名	令和７・８年度直江津管内維持その１工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	62,170,354		
道路土工	式	1	77,190		
掘削工	式	1	77,190	掘削 土砂；	30 m3
舗装工	式	1	1,377,639		
舗装打換え工	式	1	1,377,639	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下；	90 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚20cm；	90 m2
				殻運搬 アスファルト殻；	18 m3
				殻処分 アスファルト殻；	18 m3
				下層路盤 RC-40 仕上り厚200mm；	90 m2
				上層路盤 粒度調整碎石 M-40 仕上り厚 150mm；	90 m2
				上層路盤 路盤材(各種) ①再生AS安定処理(25) 仕上り厚 100mm；	90 m2
				基層 ②再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm；	90 m2
				表層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 舗装厚50mm；	90 m2
排水構造物工	式	1	5,853,760		
作業土工	式	1	381,720	床掘り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式

積算内訳書

工事名	令和7・8年度直江津管内維持その1工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	4,537,160	プレキャストU型側溝 BF-I-300-2000；	200	m
				プレキャストU型側溝 PUT-300-2000；	200	m
				側溝蓋 CT-300-500；	360	枚
				側溝蓋 SG2T-300-995；	20	枚
集水桝・マンホール工	式	1	157,480	現場打ち集水桝 MD種700×700×1100 18-8-40BB W/C≦60%；	1	箇所
				蓋 MSGT-700-700 ホールト固定；	1	枚
防草コンクリート	式	1	777,400	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	200	m2
縁石工	式	1	2,968,000			
縁石工	式	1	2,968,000	歩車道境界ブロック Fa-I型-250-2000；	400	m
防護柵工	式	1	23,962,040			
路側防護柵工	式	1	13,527,000	ガードレール Gr-B3-3E 塗装品；	300	m
				ガードレール Gr-B3-3E メッキ品；	300	m
				ガードレール Gr-B3-3E 標準4色；	300	m
防止柵工	式	1	10,435,040	転落(横断)防止柵 P3-1.1-2.0E 標準4色；	280	m
				転落(横断)防止柵 門型 3.2×60.5×3000；	280	m
標識工	式	1	20,993,200			
小型標識工	式	1	1,309,200	標識柱 単柱式 径φ101.6 柱長さ4.4m；	10	基

積算内訳書

工事名	令和７・８年度直江津管内維持その１工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識板 警戒標識 720×720 カブセルレンズ型；	10 枚
大型標識工	式	1	19,684,000	標識基礎 1400×2600×1500；	7 基
				片持標識柱 F 2-13B；	7 基
				標識板 案内標識板 3.0m×2.0m カブセルレンズ型；	7 枚
				着雪防止板 1950×2900 アルミ製 t=2mm；	7 枚
道路付属施設工	式	1	1,137,500		
道路付属物工	式	1	1,137,500	視線誘導標 DLSA-6；	50 本
構造物撤去工	式	1	2,337,025		
防護柵撤去工	式	1	1,958,700	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B3-3E；	300 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 P3-1.1-2.0E；	800 m
構造物取壊し工	式	1	209,225	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物；	25 m3
運搬処理工	式	1	169,100	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	25 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	25 m3
仮設工	式	1	3,464,000		
交通管理工	式	1	3,464,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	62,170,354		
共通仮設費	式	1	5,690,800		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度直江津管内維持その 1 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,632,000	
純工事費	式	1	67,861,154	
現場管理費	式	1	25,925,000	
工事原価	式	1	93,786,154	
一般管理費等	式	1	16,203,846	
業務委託料	式	1	16,860,000	
工事価格	式	1	126,850,000	