

単 価 合 意 書

令和8年3月19日に契約したR7・8上沼道上広田地区道路改良外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年06月24日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

高田河川国道事務所長

尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市大字土橋1928番地

氏名 田中産業株式会社

代表取締役 田中 康生

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
[上広田地区]		式	1		95,222,793	
道路土工		式	1		66,661,634	
掘削工		式	1		308,772	
掘削	土砂	m3	810	381.2	308,772	
路体盛土工(ICT)		式	1		64,378,703	
路体(築堤)盛土(ICT)	土砂	m3	21,900	225.4	4,936,260	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		53,075,260	24,380m3
整地		式	1		95,904	810m3
押土(ルース)		式	1		135,999	810m3
積込(ルース)		式	1		5,463,160	24,400m3
大型土のう	長期仮設対応(3年)	袋	90	7,468	672,120	
法面整形工(ICT)		式	1		1,974,159	
法面整形(盛土部)(ICT)		m2	3,910	504.9	1,974,159	
地盤改良工		式	1		26,507,015	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固結工						
		式	1		26,507,015	
中層混合処理	150kN/m2 セメント系固化材(特殊土用)) 150kg/m3 改良厚3.34m	m3	1,485	5,897	8,757,045	
中層混合処理	100kN/m2 セメント系固化材(特殊土用)) 150kg/m3 改良厚2.12m	m3	729	5,897	4,298,913	
中層混合処理	100kN/m2 セメント系固化材(特殊土用)) 150kg/m3 改良厚4.36m	m3	2,281	5,897	13,451,057	
仮設工						
		式	1		2,054,144	
工事用道路工						
		式	1		2,054,144	
敷鉄板						1,003m2
		式	1		2,054,144	
直接工事費						
		式	1		95,222,793	
共通仮設費						
		式	1		15,420,319	
共通仮設費						
		式	1		5,981,736	
運搬費						
		式	1		4,170,094	
重建設機械分解組立輸送費						2回
		式	1		2,450,392	
仮設材運搬費						173.2t
		式	1		1,719,702	
技術管理費						
		式	1		1,069,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
六価 Cr 溶出試験費						3検体
		式	1		21,393	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,047,817	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		742,432	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		9,438,583	
純工事費						
		式	1		110,643,112	
現場管理費						
		式	1		33,570,379	
工事原価						
		式	1		242,737,240	
一般管理費等						
		式	1		38,792,760	
工事価格						
		式	1		281,530,000	
消費税相当額						
		式	1		28,153,000	
工事費計						
		式	1		309,683,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
[鶴町地区]		式	1		64,554,599	
道路土工						
		式	1		28,280,906	
掘削工(ICT)						
		式	1		1,434,680	
掘削(ICT)	土砂					
		m3	2,600	383.9	998,140	
押土(ルース)						2,600m3
		式	1		436,540	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		25,563,780	
路体(築堤)盛土(ICT)	土砂					
		m3	12,800	233.7	2,991,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					12,580m3
		式	1		19,184,500	
整地						1,100m3
		式	1		130,240	
押土(ルース)						2,600m3
		式	1		436,540	
積込(ルース)						12,600m3
		式	1		2,821,140	
法面整形工(ICT)						
		式	1		1,282,446	
法面整形(盛土部)(ICT)						
		m2	2,540	504.9	1,282,446	
地盤改良工						
		式	1		35,043,357	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
固結工		式	1		22,547,250	
中層混合処理	150kN/m2 セメント系固化材(特殊土用)) 300kg/m3 改良厚7.0m～9.4m	m3	2,475	9,110	22,547,250	
ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ工		式	1		12,496,107	
保護盛土	土砂	m3	2,500	118.4	296,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,843,000	2,520m3
積込(ﾙｰｽﾞ)		式	1		559,750	2,500m3
ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ 3層目(全面敷き)	EA=100kN/m ひずみ量2.07%	m2	2,824	302.6	854,542	
ｼﾞｵﾂﾂｷｽﾀｲﾙ 1,2層目(縦・横敷き)	EA=4600kN/m ひずみ量2.07% 幅200cm	m2	2,927	2,347	6,869,669	
敷設用吊治具装置		式	1		73,146	
仮設工		式	1		1,230,336	
工事用道路工		式	1		1,230,336	
敷鉄板		式	1		1,230,336	1,152m2
直接工事費		式	1		64,554,599	
共通仮設費		式	1		10,687,677	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,045,102	
運搬費		式	1		3,481,514	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,997,801	1回
仮設材運搬費		式	1		1,483,713	115.5t
技術管理費		式	1		21,393	
六価加溶出試験費		式	1		21,393	3検体
現場環境改善費（率計上）		式	1		542,195	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,642,575	
純工事費		式	1		75,242,276	
現場管理費		式	1		23,281,473	
工事原価		式	1		98,523,749	