

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度道の駅あらい・さく井外工事
工事地名	高田河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名
2) 主 工 種
3) 工 期

高田河川国道事務所 防災課
消融雪設備
332日間
自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 2月26日

4) 工事概要

[高田河川国道事務所管内]

積算内訳書

工事名	令和7年度道の駅あらい・さく井外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	2,072,250		
消融雪設備製作	式	1	2,072,250		
ポンプ設備製作	式	1	2,072,250	取水ポンプ (No.1井)	1 台
				水中深井戸ポンプ 口径100mm 出力30kW 8段；	
純製作費	式	1	2,072,250		
製作原価	式	1	2,072,250		
据付工	式	1	35,411,705		
消融雪設備据付	式	1	30,020,962		
取水設備さく井工	式	1	27,499,102	さく井(散水)	1 式
				ロータリー工法 掘削深度150m 礫質土・軟岩37m 岩塊・玉石113m 掘削径450mm；	
				ケーシング管	1 式
				VP-S φ300mm 掘削径450mm ケーシング管長110m；	
				砂利	1 式
				単粒度砕石6mm～10mm 充填長150m；	
				ストレーナ	1 式
				VP-S 300A SUS-V型巻線 ストレーナ管長40m；	
ポンプ設備据付工	式	1	2,417,234	セントライザ	1 式
				φ300；	
				ボトム	1 式
				φ300；	
				汚泥	86 m3
				高含水率汚泥；	
ポンプ設備据付工	式	1	2,417,234	据付(ポンプ)	1 式
				深井戸水中ポンプ 口径100mm 出力30kw 段数8段；	
				直接経費(ポンプ)	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度道の駅あらい・さく井外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				据付(ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾎﾞﾝﾌﾞ室) SMF-P2-MT；	1 基
作業土工	式	1	44,221	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
舗装工	式	1	44,980	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				下層路盤(歩道部)	10 m2
				RC-40 仕上り厚200mm；	
				表層(車道・路肩部)	10 m2
				⑤密粒度ｽﾎﾟﾝ(新20FH)再生材入 舗装厚50mm；	
撤去工	式	1	15,425	搬運搬	1 式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	
				殻処分	0.5 m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	
				舗装版切断	13 m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚15cm以下；	
				舗装版破砕	10 m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚5cm；	
配電設備工	式	1	5,390,743		
配電設備設置工	式	1	5,390,743	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱設置	1 式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱 10m以下 新設；	
				支線取付	1 式
				打込ｱﾝｶｰ 巻付ｸﾞﾚｯﾌﾟ あり；	
				接地設置	1 式
				D種接地；	
				埋設標識ｼｰﾄ敷設	1 式
				W=150 2倍折り；	
				制御盤取付	1 式
				配管・配線	1 式
				配管配線付属品	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度道の駅あらい・さく井外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通仮設費	式	1	4,325,230		
共通仮設費	式	1	64,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路基本ﾃﾞｰﾀ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,261,000		
純工事費	式	1	39,736,935		
現場管理費	式	1	6,879,000		
据付間接費	式	1	148,000		
据付工事原価	式	1	46,763,935		
設計技術費	式	1	765,000		
工事原価	式	1	63,205,746		
一般管理費等	式	1	13,654,254		
工事価格	式	1	76,860,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度道の駅あらい・さく井外工事【江口地区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
据付工	式	1	9,289,561		
消融雪設備据付	式	1	9,289,561		
プレキャスト工	式	1	5,840,000	プレキャスト散水管 VPφ65 P=1.1；	200 m
作業土工	式	1	321,019	床堀 土砂； 残土処理 土砂等運搬 基礎材 RC-40 t=20cm；	1 式 1 式 22 m3 120 m2
コンクリート工	式	1	683,819	目地版 瀝青繊維質目地板 t=10mm； コンクリート モルタル1:3；	3.2 m2 15 m3
舗装工	式	1	974,022	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 表層(車道・路肩部) 仮舗装 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)； 表層(車道・路肩部) 本復旧 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度新20FH 改質材入 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上)；	76 m2 90 m2 140 m2
撤去工	式	1	1,470,701	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	11 m3 40 m3 11 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度道の駅あらい・さく井外工事【江口地区】				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版帯切削 A s 舗装版 仮舗装分； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 t=10cm；	40 m3 40 m3 140 m2 400 m 140 m2
共通仮設費	式	1	1,892,000		
共通仮設費	式	1	142,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,750,000		
純工事費	式	1	11,181,561		
現場管理費	式	1	2,423,000		
据付工事原価	式	1	13,604,561		
工事原価	式	1	13,604,561		