単 価 合 意 書

令和6年9月17日に契約した令和6年度直江津管内道路構造物補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和06年09月18日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局高田河川国道事務所長

安達 志郎

受注者 住所 新潟県上越市大潟区土底浜1690番地1

氏名 西田建設株式会社

代表取締役 西田 行宏

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【田切地区】		式	1		10,198,754	
橋梁補修工		式	1		6,733,908	
垂直材補修工		式	1		92,480	
切断仕上	鋼板厚9mm	m	1	92,480	92,480	
当て板補修工		式	1		1,719,240	
芯出し素地調整		m2	4	34,055	136,220	
現場孔明	片側施工高力ボルトM24用	本	202	1,382	279,164	
片側施工高力ボルト本締め	片側施工高力ボルト M24×67.6mm F8T相当	本	202	4,763	962,126	
接着材	エポキシ樹脂	m2	3	19,749	59,247	
当て板取付	20kg/枚以下	枚	1	13,104	13,104	
当て板取付	20kg/枚を超え40kg/枚以下	枚	3	17,473	52,419	
当て板(材料費)		枚	4	54,240	216,960	
断面修復工		式	1		4,590,130	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.62m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	4,590,130	4,590,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面保護工						
表面保護 (表面含浸工法)	珪系	式	1		137,080	
		m2	40	3,427	137,080	
水切り工						
水切り	エチレンポリレンゴム発泡体 25×20×1000	式	1		118,218	
		m	51	2,318	118,218	
鋼板撤去工						
床版底面鋼板撤去		式	1		76,760	
		m2	5	15,352	76,760	
現場塗装工						
		式	1		112,064	
橋梁塗装工 (Rc-1塗装系)						
		式	1		92,796	
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)					
		m2	4	16,020	64,080	
下塗 (防食下地)	有機ジンクリッチヘント(1層) スプレー					
		m2	4	1,983	7,932	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー					
		m2	4	2,144	8,576	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー濃彩					
		m2	4	1,096	4,384	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー濃彩					
		m2	4	1,956	7,824	
現場塗装工 (F-11塗装系)						
		式	1		19,268	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理 ISO St3	m2	1	5,479	5,479	
下塗 (防食下地)	有機ソノクッチェント(2層) はけ・ローラー	m2	1	3,263	3,263	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー	m2	1	1,237	1,237	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) はけ・ローラー	m2	1	5,365	5,365	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 濃彩 はけ・ローラー	m2	1	1,500	1,500	
上塗	ふっ素樹脂塗料 濃彩 はけ・ローラー	m2	1	2,424	2,424	
補修用足場工		式	1		3,346,220	
補修用足場工		式	1		3,346,220	
足場 (吊足場)		m2	360	8,046	2,896,560	
足場 (手摺先行型枠組足場)		掛m2	80	4,336	346,880	
足場 (単管傾斜足場)		掛m2	30	3,426	102,780	
構造物撤去工		式	1		6,562	
運搬処理工		式	1		6,562	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	2,487	994	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	5,235	2,094	
現場発成品運搬	鉄くず	t	0.16	21,715	3,474	
直接工事費		式	1		10,198,754	
共通仮設費		式	1		3,455,721	
共通仮設費		式	1		210,957	
技術管理費		式	1		56,952	
道路施設基本 ^テ ー ^ク 作成費用		式	1		56,952	
現場環境改善費(率計上)		式	1		154,005	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,244,764	
純工事費		式	1		13,654,475	
現場管理費		式	1		9,798,219	
工事原価		式	1		96,964,980	
一般管理費等		式	1		14,035,020	
工事価格		式	1		111,000,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		11,100,000	
工事費計		式	1		122,100,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【茶屋ヶ原地区】		式	1		15,804,139	
道路土工		式	1		6,058	
残土処理工		式	1		6,058	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		73	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		5,985	
排水構造物工		式	1		470,746	
作業土工		式	1		14,701	
床掘り	土砂	式	1		9,265	
埋戻し	土砂	式	1		5,436	
集水柵・マンホール工		式	1		456,045	
現場打ち集水柵	1号集水柵 B700×L1800×H650 18 -8-25BB W/C≤60%	箇所	1	120,395	120,395	
現場打ち集水柵	2号集水柵 B500×L1500×H650 18 -8-25BB W/C≤60%	箇所	1	96,296	96,296	
蓋	S-B800/2-L600-t12 N=2枚	枚	2	49,746	99,492	
蓋	S-B800/2-L600-t12 N=1枚、S-B59 6~800/2-L600-t12 N=1枚	枚	1	46,937	46,937	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	S-B600-L500-t12					
		枚	3	30,975	92,925	
地下水排除工						
		式	1		15,092,485	
集排水ホースリング工						
		式	1		11,368,151	
ホースリング	地表 軟岩 径90mm					
		m	503.5	18,761	9,446,163	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工有 VP40					
		m	480	961.6	461,568	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工無 VP40 無孔管					
		m	29	502.1	14,560	
孔口保護	VP75 無孔管					
		m	30	1,297	38,910	
導水管	波状管 φ100無孔管 VP100無孔管					
		m	54	6,083	328,482	
ホースリング仮設機材						
		式	1		448,068	
足場						
		式	1		630,400	
トンネル覆工背面排水工						
		式	1		3,724,334	
覆工背面水抜き孔	削孔 φ75 VP50 L=0.55~0.56m/箇所					
		箇所	146	7,199	1,051,054	
線導水樋	耐寒タイプ 導水幅210mm 透明					
		m	160	16,708	2,673,280	
仮設工						
		式	1		234,850	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		234,850	
交通誘導警備員		式	1		234,850	
直接工事費		式	1		15,804,139	
共通仮設費		式	1		4,585,287	
共通仮設費		式	1		223,743	
現場環境改善費(率計上)		式	1		223,743	
共通仮設費(率計上)		式	1		4,361,544	
純工事費		式	1		20,389,426	
現場管理費		式	1		13,628,010	
工事原価		式	1		34,017,436	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【寺町地区】		式	1		7,876,844	
橋梁付属物工						
		式	1		2,686,590	
伸縮継手工						
		式	1		2,686,590	
鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (車道部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付	m	9.5	272,947	2,592,996	
鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (地覆部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付	m	0.3	311,981	93,594	
橋梁補修工						
		式	1		3,396,303	
桁端部補修工						
		式	1		2,785,073	
充填・吹付工法	高強度繊維モルタル					
		m3	0.22	12,659,424	2,785,073	
断面修復工						
		式	1		311,691	
左官工法	ホ ^リ マーセメントモルタル					
		構造物	1	311,691	311,691	
表面被覆工						
		式	1		273,815	
剥落防止	可視樹脂カ ^ラ ス繊維シート					
		m2	5	54,763	273,815	
表面保護工						
		式	1		25,724	
表面保護 (表面含浸工法)	シリ ^ン 系					
		m2	2	12,862	25,724	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補修用足場工		式	1		1,657,785	
補修用足場工		式	1		1,657,785	
足場 (手摺先行型枠組足場)		式	1		476,960	
足場 (高所作業車)		式	1		24,485	
足場 (吊足場)		式	1		1,156,340	
構造物撤去工		式	1		1,966	
運搬処理工		式	1		1,966	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,323	396	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,235	1,570	
仮設工		式	1		134,200	
交通管理工		式	1		134,200	
交通誘導警備員		式	1		134,200	
直接工事費		式	1		7,876,844	
共通仮設費		式	1		2,912,538	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
【寺地区】		式	1		8,666,386	
橋梁附属物工						
		式	1		2,685,282	
伸縮継手工						
		式	1		2,685,282	
鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (車道部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付	m	9.5	272,947	2,592,996	
鋼・コ ^レ ム製伸縮装置補修 (地覆部)	伸縮量50mm 二次止水材本体取付	m	0.3	307,623	92,286	
橋梁補修工						
		式	1		4,890,875	
桁端部補修工						
		式	1		4,591,486	
充填・吹付工法	高強度繊維モルタル カッター工t=10mm ウォ ータージェットはつり 鉄筋防錆					
		m3	0.28	16,398,167	4,591,486	
断面修復工						
		式	1		262,293	
左官工法	ポ ^リ リマ ^セ メントモルタル					
		構造物	1	262,293	262,293	
表面保護工						
		式	1		37,096	
表面含浸	シリ ^ン 系					
		m2	4	9,274	37,096	
補修用足場工						
		式	1		953,920	
補修用足場工						
		式	1		953,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	枠組足場					
		式	1		953,920	
構造物撤去工						
		式	1		2,109	
運搬処理工						
		式	1		2,109	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.3	1,799	539	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.3	5,235	1,570	
仮設工						
		式	1		134,200	
交通管理工						
		式	1		134,200	
交通誘導警備員						
		式	1		134,200	
直接工事費						
		式	1		8,666,386	
共通仮設費						
		式	1		3,100,444	
共通仮設費						
		式	1		138,507	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		138,507	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,961,937	
純工事費						
		式	1		11,766,830	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		8,763,769	
工事原価		式	1		20,530,599	