

単 価 合 意 書

令和8年3月12日に契約したR 7・8直江津B P 安江地区道路改良その3工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月28日

発注者 住所 新潟県上越市南新町3番56号

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局

高田河川国道事務所長 尾崎 誠

受注者 住所 新潟県上越市石橋一丁目8番33号

氏名 株式会社 大島組

代表取締役 大嶋 正寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		73,399,854	
道路土工		式	1		1,225,486	
路体盛土工		式	1		1,225,486	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	380	857.6	325,888	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		797,580	420m3
積込(ルース)	土砂	式	1		102,018	420m3
地盤改良工		式	1		1,465,344	
固結工		式	1		1,465,344	
中層混合処理	改良強度 quck=200kN/m2 セメント系 固化材(一般軟弱土用ﾊﾞﾗ) 80kg/m 3 改良深度 8.0m	m3	256	5,724	1,465,344	
舗装工		式	1		1,888,936	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (仮復旧)		式	1		1,888,936	
下層路盤(歩道部)	RC-40 仕上り厚 150mm	m2	623	1,229	765,667	
表層(歩道部)	㊸再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13) 舗装厚 40 mm	m2	623	1,803	1,123,269	
擁壁工		式	1		16,580,834	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁工						
		式	1		868,258	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	内ﾌｪﾝｽ基礎付 H=1000					
		m	5	28,062	140,310	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	内ﾌｪﾝｽ基礎付 H=1100					
		m	8	33,309	266,472	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁	内ﾌｪﾝｽ基礎付 H=1500					
		m	4	38,299	153,196	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁基礎 (ﾏｯﾄﾚｽ工法)	RC-40 t=40cm					
		m2	21	14,680	308,280	
矢板工						
		式	1		15,712,576	
広幅鋼矢板	IVw型 広幅鋼矢板長 10.5m 鋼矢板打込長 10m					
		枚	64	245,509	15,712,576	
ｶﾙﾊﾟｰﾄ工						
		式	1		7,482,590	
作業土工						
		式	1		1,230,694	
床掘り	土砂					190m3
		式	1		60,990	
埋戻し						180m3
		式	1		365,760	
基面整正						30m2
		式	1		14,754	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂					200m3
		式	1		48,580	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					390m3
		式	1		740,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打函渠工(構造物単位)						
		式	1		6,251,896	
函渠 (1層2連)	□2.25m×2.25m 24-12-40BB W/C ≦55%	m3	44	70,696	3,110,624	
鉄筋	SD345 D13	t	1.48	197,102	291,710	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.92	195,019	179,417	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D19	t	0.31	195,019	60,455	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.98	196,110	388,297	
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D19+D19	箇所	18	1,806	32,508	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	5	5,915	29,575	
止水板	後付けタイ° (アンカーボ°ルト(M12×115(N.W.付)) 樹脂カフ°セル含む)	m	16	124,590	1,993,440	
ジョイントパ°	SD345 D29×840 VP40×490 キャップ° 付 充填材含む	本	18	9,215	165,870	
排水構造物工		式	1		24,714,960	
作業土工		式	1		7,350,636	
床掘り	土砂	式	1		575,850	1,100m3
埋戻し		式	1		2,032,000	1,000m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正						170m2
		式	1		83,606	
積込(ルース)	土砂					1,200m3
		式	1		291,480	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					2,300m3
		式	1		4,367,700	
側溝工						
		式	1		45,619	
プレキャストU型側溝	BF- I -300-2000					
		m	7	6,517	45,619	
管渠工						
		式	1		7,070,072	
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D600 基礎碎石有					
		m	79	36,404	2,875,916	
ヒューム管(B形管)	HP1-R1-D600 基礎碎石無(マットレス工法)					
		m	75	34,688	2,601,600	
ヒューム管(B形管)	HP1-R2-D500					
		m	12	31,355	376,260	
ヒューム管基礎	RC-40 t=40cm					
(マットレス工法)		m2	72	16,893	1,216,296	
水門工						
		式	1		865,582	
水門(簡易)	SUS フラップ式 φ600					
		箇所	2	432,791	865,582	
集水桝・マンホール工						
		式	1		9,383,051	
現場打ち集水桝	MB種 500×500×800 18-8-40BB W					
	/C≤60%	箇所	1	65,310	65,310	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	MSGT-500×500 T-25					
		枚	1	23,092	23,092	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 569+15.81) 車道	1号 人孔深 2.243m					
		箇所	1	280,426	280,426	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 571+14.37) 車道	1号 人孔深 2.675m					
		箇所	1	297,488	297,488	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 573+1.72) 車道	2号 人孔深 2.897m					
		箇所	1	496,078	496,078	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 573+1.72) 歩道	2号 人孔深 2.979m					
		箇所	1	503,319	503,319	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 574+1.59) 歩道	2号 人孔深 3.053m					
		箇所	1	509,966	509,966	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 574+18.69) 歩道	2号 人孔深 3.633m					
		箇所	1	448,266	448,266	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 575+17.60) 歩道	2号 人孔深 3.600m					
		箇所	1	481,496	481,496	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 576+5.25) 歩道	2号 人孔深 3.169m					
		箇所	1	430,906	430,906	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 576+10.08) 歩道	2号 人孔深 2.053m					
		箇所	1	422,673	422,673	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ (No. 576+10.74) 歩道	5号 人孔深 2.086m					
		箇所	1	5,424,031	5,424,031	
排水路改修工 (道田川)						
		式	1		2,506,462	
作業土工						
		式	1		297,282	
床掘り	土砂					60m3
		式	1		23,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し						30m3
		式	1		73,860	
基面整正						40m2
		式	1		19,672	
積込(ルース)	土砂					40m3
		式	1		9,716	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					90m3
		式	1		170,910	
L型水路工						
(第1号断面)		式	1		645,430	
第1種基礎	幅5.76m 長2.80m 厚0.30m					
(シールドマットレス工法)		m2	16	16,159	258,544	
L型水路	H=1600					
		m	3	74,496	223,488	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm					
		m2	14	4,437	62,118	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	2	31,574	63,148	
鉄筋	SD295 D13					
		t	0.17	191,944	32,630	
目地板	ゴム発泡体t=10					
		m2	1	4,463	4,463	
吸出し防止材	河川護岸用 t=10mm以上 1.0tf/m以上					
		m2	1	1,039	1,039	
第1号取付工						
		式	1		1,223,660	
第3種基礎	幅6.40m 長3.09m 厚0.30m					
(シールドマットレス工法)		m2	20	15,722	314,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=150mm					
		m2	17	4,437	75,429	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	10	31,574	315,740	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.34	197,102	67,014	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	0.5	195,019	97,509	
型枠						34m2
		式	1		331,534	
足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆					
		個	6	2,965	17,790	
ワイプ・ホール	φ50mm×350mm					
		個	2	1,358	2,716	
サイト・トレイン	砂利 40mm 吸出し防止材 10mm					
		箇所	2	744.3	1,488	
排水管	VU-150					
		m	0.3	0	0	
防草コンクリート						
		式	1		340,090	
張りコンクリート	18-8-25BB W/C≦65% t=70mm					
		m2	71	3,348	237,708	
基礎材	RC-40 t=100mm					
		m2	71	1,442	102,382	
防護柵工						
		式	1		356,816	
防止柵工						
		式	1		356,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0B ターグプラウン	m	12	20,374	244,488	
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E ターグプラウン	m	4	28,082	112,328	
区画線工		式	1		3,335	
区画線工		式	1		3,335	
ペイント式区画線	水性型 実線 15cm 常温 白	m	23	145	3,335	
構造物撤去工		式	1		1,740,422	
防護柵撤去工		式	1		154,190	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0B	式	1		10,190	10m
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	P3-1.1-2.0E	式	1		144,000	90m
構造物取壊し工		式	1		1,067,982	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	16	10,931	174,896	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	31	19,313	598,703	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	193	705.9	136,238	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗版厚 4cm	m2	60	610.6	36,636	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚 5cm	m2	199	610.6	121,509	
運搬処理工		式	1		518,250	
殻運搬	アスファルト殻	m3	12	1,694	20,328	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	16	1,605	25,680	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	1,661	34,881	
殻運搬	コンクリート殻(二次製品)	m3	10	3,156	31,560	
殻処分	アスファルト殻	m3	10	3,962	39,620	
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	2	3,709	7,418	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	16	5,128	82,048	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	6,447	135,387	
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	10	7,439	74,390	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		13,004	0.95t
現場発生品運搬	防止柵	式	1		39,561	2.89t
現場発生品運搬	暗渠排水管	式	1		14,373	1.05t

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		15,434,669	
土留・仮締切工						
		式	1		8,086,477	
鋼矢板 (カルバート工)	IV型 鋼矢板長 14.5m 平均打込長 14m 平均引抜長 14m	枚	25	92,956	2,323,900	
鋼矢板 (排水路改修工)	III型 鋼矢板長 7m 平均打込長 6m 平均引抜長 6m	枚	16	47,494	759,904	
切梁・腹起し (排水路改修工)	H-250×250×9×14	t	1.3	71,649	93,143	
たて込み簡易土留 (排水構造物工)		式	1		4,503,630	183m
大型土のう		袋	22	18,450	405,900	
水替工		式	1		2,048,526	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 揚程10m 常時排水	式	1		2,048,526	73日
仮水路工		式	1		2,019,696	
床掘り	土砂	式	1		4,944	20m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		37,980	20m3
暗渠排水管	耐圧ポリエチレンリブ管 R30形 φ800	m	24	72,323	1,735,752	
砕石基礎	RC-40	m3	60	4,017	241,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード整備工						
		式	1		433,620	
ヤード造成						
		m3	90	4,818	433,620	
交通管理工						
		式	1		2,846,350	
交通誘導警備員						145人日
		式	1		2,846,350	
直接工事費						
		式	1		73,399,854	
共通仮設費						
		式	1		11,256,866	
共通仮設費						
		式	1		3,733,850	
運搬費						
		式	1		2,896,658	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		2,167,430	
仮設材運搬費						134t
		式	1		729,228	
技術管理費						
		式	1		70,408	
六価鉛溶出試験						1検体
		式	1		7,737	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		62,671	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		766,784	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		7,523,016	
純工事費		式	1		84,656,720	
現場管理費		式	1		26,149,029	
工事原価		式	1		110,805,749	
一般管理費等		式	1		18,724,251	
工事価格		式	1		129,530,000	
消費税相当額		式	1		12,953,000	
工事費計		式	1		142,483,000	