

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 青海川橋架替下部その5 工事
工事地名	新潟県糸魚川市青海地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	487日間	自 令和 7年 9月30日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 青海川橋架替下部その5工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	117, 501, 760		
道路土工		式	1	822, 476		
防草コンクリート		式	1	719, 436	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ;	167 m2
残土処理工		式	1	103, 040	整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式
橋台工		式	1	78, 777, 906		
作業土工		式	1	6, 572, 387	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					土砂 ;	
					基面整正	1 式
					積込(ルーズ)	1 式
場所打杭工		式	1	51, 114, 348	土砂 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					場所打杭	8 本
					40-18-25BB C≧350 W/C≦55% 杭径 1500mm 杭 長(設計長)32m ;	
					積込(ルーズ)	1 式
橋台躯体工		式	1	20, 657, 606	土砂 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					殻運搬	28 m3
					コンクリート殻(無筋) ;	
					殻処分	28 m3
					コンクリート殻(無筋) ;	
					均しコンクリート	110 m2
					18-8-40BB W/C≦65% t=10cm ;	
					コンクリート	340 m3
					30-12-40BB W/C≦50% ;	

積算内訳書

工事名	R 7・8 青海川橋架替下部その5 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	5.41	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	2.12	t
				SD345 D29～32；		
				鉄筋	14.35	t
				SD345 D35；		
				鉄筋	0.5	t
				SD345 D13 エポキシ樹脂塗装；		
				鉄筋	4.92	t
				SD345 D16 エポキシ樹脂塗装；		
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D22 エポキシ樹脂塗装；		
				鉄筋	74	箇所
				ガス圧接 D35+D35；		
				機械式鉄筋定着	39	箇所
				D13 $L \leq 2m$ ；		
				機械式鉄筋定着	13	箇所
				D13 $2 < L \leq 4m$ ；		
				機械式鉄筋定着	61	箇所
				D16 $2 < L \leq 4m$ ；		
				機械式鉄筋定着	406	箇所
				D22 $2 < L \leq 4m$ ；		
				型枠	1	式
				支承箱抜き	1	式
				足場	1	式
				水抜パイプ	1	式
				VP-100；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	32	m
				W=300mm t=30mm；		
表面保護工	式	1	344,805	表面保護	127	m2
				シリ系(表面含浸材)；		
躯体復旧工	式	1	88,760	既設躯体復旧 (A2)	2	m3
				18-8-40BB W/C $\leq$ 60%；		

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 青海川橋架替下部その5 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁附属物工	式	1	150,700		
銘板工	式	1	150,700	銘板	1 枚
				品質表示用 500×500×8 字厚5mm；	
擁壁工	式	1	14,096,942		
作業土工	式	1	2,171,202	床掘り(掘削)	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
プレキャスト擁壁工	式	1	608,400	プレキャスト擁壁	6 m
				LW-H3.0-A I ；	
ジオキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	11,317,340	ジオキスタイル壁面材組立・設置	120 m2
				鋼製ユニット W=1200mm H=600mm 6分勾配；	
				ジオキスタイル敷設	769 m2
				引張強さ22kN/m；	
				まき出し・敷均し、締固め	530 m3
				土砂(軽質土)；	
				暫定盛土(舗装部)	120 m3
				土砂；	
				採取土盛土材	1 式
				排水管敷設	77 m
				波状管 管径150mm；	
				フィルター材	17 m3
				波状管 管径150mm C-40；	
				吸出し防止材	146 m2
				長繊維不織布 t=1～1.1mm 目付100g/m2；	
				切盛境排水工(縦排水)	13 m
				透水フィルター(不織布) t=35 w=170mm；	
				保護コンクリート	32 m3

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 青海川橋架替下部その 5 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40BB W/C≤60% ; 足場	1 式
構造物撤去工	式	1	3, 245, 000		
構造物取壊し工	式	1	1, 283, 749	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 ; コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 30cm以下 ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm ;	32 m3 19 m3 100 m 732 m2
運搬処理工	式	1	1, 961, 251	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	32 m3 19 m3 146 m3 32 m3 19 m3 146 m3
仮設工	式	1	20, 408, 736		
工事用道路工	式	1	2, 123, 430	工事用道路掘削 工事用道路盛土 (復旧)	1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	17, 932, 306	鋼矢板 (硬質地盤) III型 鋼矢板長14. 0m, 13. 5m 鋼矢板打込長13. 0 m, 12. 5m ; 鋼矢板	29 枚 16 枚

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 青海川橋架替下部その5 工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					III型 鋼矢板長10.0m 鋼矢板打込長9.0m ;		
					削孔(アンカー)	1	式
					粘性土・砂質土 ;		
					削孔(アンカー)	1	式
					砂質土 ;		
					削孔(アンカー)	1	式
					玉石混じり土 ;		
					アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	9	本
					グラウト注入	1	式
					セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40～55% 1		
					8N/mm2 ;		
					アンカー除荷	1	式
					アンカー工材料費	1	式
					設計荷重237.6kN, 495.5kN, 544.7kN ;		
					切梁・腹起し	1 式	
					現場発生品運搬	1 式	
					鋼矢板, 台座, フラケット ;		
交通管理工	式	1	353,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	117,501,760				
共通仮設費	式	1	18,210,568				
共通仮設費	式	1	6,766,568				
運搬費	式	1	5,593,388	建設機械運搬費	1	式	
				重建設機械分解組立輸送費	1	式	
				仮設材運搬費	1	式	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,110,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	11,444,000				

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 青海川橋架替下部その 5 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	135, 712, 328	
現場管理費	式	1	40, 238, 000	
工事原価	式	1	175, 950, 328	
一般管理費等	式	1	28, 009, 672	
工事価格	式	1	203, 960, 000	