

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度関川河道掘削工事
工事地名	新潟県上越市藤野新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	195日間	自 令和8年5月20日 至 令和8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度関川河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	47,034,887	
河川土工	式	1	42,391,960	
掘削工(ICT)	m3	1	13,357,220	掘削(ICT) (陸上) 土砂； 2,000 m3 掘削(ICT) (水中) 土砂； 12,200 m3 押土(ルース) (仮置) 土砂； 1 式 土砂等運搬 (仮置) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 整地 (仮置) 敷均し(ルース)； 1 式 積込(ルース) 土砂； 1 式
残土処理工	式	1	29,034,740	整地 残土受入れ地での処理； 1 式 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
仮設工	式	1	4,642,927	
工事用道路工	式	1	3,429,127	敷鉄板 (藤野新田) 22×1,524×6,096(mm)； 1 式 敷鉄板 (下箱井) 22×1,524×6,096(mm)； 1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度関川河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,213,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,034,887	
共通仮設費	式	1	10,005,918	
共通仮設費	式	1	5,932,918	
運搬費	式	1	4,714,918	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	678,000	河川維持管理技術者等からの助言費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	540,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,073,000	
純工事費	式	1	57,040,805	
現場管理費	式	1	16,809,000	
工事原価	式	1	73,849,805	
一般管理費等	式	1	13,120,195	
工事価格	式	1	86,970,000	