

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8・9年度歌地区災害復旧その1工事
工事地名	新潟県糸魚川市歌地先

2. 工事内容

1) 事務所名	高田河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	574日間	自 令和 8年 3月10日 至 令和 9年10月 4日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8・9年度歌地区災害復旧その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	188,204,520	
道路土工	式	1	1,705,320	
法面整形工	式	1	1,705,320	法面整形(切土部) 1,080 m2 ※質土;
法面工	式	1	170,599,680	
法面吹付工	式	1	16,462,080	モルタル吹付 1,920 m2 σ ck=15N/mm2 厚10cm;
法枠工	式	1	48,780,440	吹付枠 1,423 m2 CF-300×300-1500×1500 枠内モルタル吹付 t=10cm;
鉄筋挿入工	式	1	105,357,160	鉄筋挿入 888 m SD345 D22×3.5m 現場条件Ⅲ(垂直高40m未満) φ90mm(二重管) 軟岩3.1m 勾配1:0.8~0.6; 鉄筋挿入 888 m SD345 D22×3.5m 現場条件Ⅲ(垂直高60m未満) φ90mm(二重管) 軟岩3.1m 勾配1:0.8~0.6; 鉄筋挿入 379 m SD345 D19×4.5m 現場条件Ⅲ(垂直高40m未満) φ90mm(二重管) 砂質土3.3m 軟岩0.8m 勾配1:0.8~0.6; 鉄筋挿入 380 m SD345 D19×4.5m 現場条件Ⅲ(垂直高60m未満) φ90mm(二重管) 砂質土3.3m 軟岩0.8m 勾配1:0.8~0.6; ワイヤ器具等設置 1 式 削孔機据付・撤去工 1 式
仮設工	式	1	15,899,520	
資材運搬工	式	1	12,471,520	資材運搬(モルタル) 1 式 [上ルート]

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8・9年度歌地区災害復旧その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,428,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	188,204,520	
共通仮設費	式	1	18,995,180	
共通仮設費	式	1	1,700,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,637,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,295,000	
純工事費	式	1	207,199,700	
現場管理費	式	1	61,786,000	
工事原価	式	1	268,985,700	
一般管理費等	式	1	40,344,300	
工事価格	式	1	309,330,000	